AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGES

Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE
Nr. din

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de **S.C OMV Petrom S.A.**, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Arges cu nr.1902/06.12.2018, a completarilor cu nr.13441/27.05.2019, in baza:

- Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
- Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatclor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de **08.07.2019** ca proiectul **„Conducta de amestec sonda 3408 Slatioarele si L.E.A.0,5 kV** ", propus a fi amplasat in com.Mosoaia si com. Poiana Lacului, jud. Arges,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează in prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2-*lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului*, pct.10 lit.i) si pct.13 lit.a);

b) Justificare in raport cu criteriile din anexa 3 a Legii nr. 292/2018:

1) Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect:

pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj, se ocupa o suprafata totala de cca 21373 mp, din care 8648 mp – UAT Poiana Lacului si 12725 mp – UAT Mosoia

productia de titei a sondei 3408 Slatioarele va fi transportata de la sonda la claviatura existenta in Parcul 2 bis Mosoaia, prin intermediul unei conducte cu lungimea totala de 1539 m si diametrul de Ø 3” - 90 mm x 12,3 mm; traseul conductei de amestec, respectiv LEA 0,5 kV, parcurge terenuri care apartin OMV Petrom SA (categoria de folosinta: curti/constructii, drum), unor proprietari particulari-categoria de folosinta: arabil, livada, padure, pasune, neproductiv, astfel :

(UAT Poiana Lacului Teodorescu Traian, suprafata inchiriata S=1242mp, MD Carstea M Dumitru suprafata inchiriata S=150mp, Carstea Gherghina, suprafata inchiriata S=200mp, Carstea Emilian, suprafata inchiriata S=340mp, Dinca Eduard Alexandru, suprafata inchiriata S=672mp, Gherghina Silvia Luminita, suprafata inchiriata S=170mp, Ghita Florin, suprafata inchiriata S=146mp, Dobre Smaranda, suprafata inchiriata S=375mp;

UAT Mosoaia: Dobre Smaranda ,suprafata inchiriata S=131mp, Oprea Maria,suprafata inchiriata S=360mp, Purcarea Ileana Iulia,suprafata inchiriata S=400mp, Iconaru Mihail

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

,suprafata inchiriata S=443mp, Stefan Florica Daniela,suprafata inchiriata S=250mp, Dumitrache Titel,suprafata inchiriata S=32mp, Deaconu Nicolae, Badula Maria,suprafata inchiriata S=143mp, Mincu Constantin,suprafata inchiriata S=540mp, Mincu Constantin,suprafata totala inchiriata S=493mp, Deaconu Nicolae, Badula Maria, suprafata totala inchiriata S=1098mp); Primariei comunei Poiana Lacului (categoria de folosinta: drum), Primariei comunei Mosoaia (drum), respectiv AN Apele Romane; LEA 0,5 kV se va proiecta pentru alimentarea cu energie electrica si punerea in podructie a sondei 3408 Slatioarele

principalele faze de realizare ale proiectului sunt:construirea conductei de amestec cu prizare la capul de pompare al sondei si la la claviatura existenta in Parcul 2 bis Mosoaia-pregatirea culoarului de lucru cuprinde: pichetarea si delimitarea culoarului de lucru; degajarea culoarului de recolta si executarea eventualelor asanari de ape, etc.; executarea nivelarilor prin tasare cu buldozerul; transportul, descarcarea si insirarea materialului tubular pe traseu; efectuarea probelor de presiune; cuplarea conductei la sonda si la claviatura existenta; construirea LEA 0,5 kV; aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale; redarea terenului dezafectat la conditiile initiale;

caracteristicele proiectului propus pentru conducta de amestec: fluidul vehiculat: titei +apa de zacamant; diametru exterior conducta: Ø DN 90; material conducta: PEHD (polietilena); grosimea de perete racord conducta: 12,3 mm; presiunea maxima de operare: 12 bar; presiunea de proiectare: 25 bar; temperatura maxima de operare: 20 °C; debit maxim vehiculat 3 mc/h; lungimea conductei: 1539 m;

realizarea conductei de amestec:

stabilirea culoarului de lucru: culoarul de lucru de lucru pentru montarea conductei va avea latimea variabila de 9-12 m; *stabilirea traseului conductei:* s-a ales de comun acord cu reprezentantul OMV Petrom SA *(*va subtraversa drumurile de exploatare existente in zona prin sant deschis si va subtraversa padurea pe o lungime L = 155 m respectiv raul Teleorman pe o lungime L = 81 m, prin procedeul de foraj orizontal;

alegerea materialului conductei: alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a facut pentru a asigura debitul maxim de operare, precum si presiunea maxima de operare ;

lucrari de infrastructura (sapatura): modul de executie a santului- se va executa: manual, mecanizat si prin foraj orizontal) in vederea montarii conductei s-a stabilit in functie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum si de dotarea constructorului, astfel: *manual,* in zonele unde montarea conductei se realizeaza la distanta mica fata de alte conducte de titei/gaze, de canalizare sau instalatii subterane, de telecomunicatii si electrice existente, in zonele de apropiere si intersectie cu caile de comunicatie, precum si in locurile unde nu este posibil accesul utilajelor de sapat; *mecanizat*, cu excavator rotativ si excavator, in zonele unde este posibil accesul acestora, precum si pentru lucrarile care necesita volume mari de dislocari de pamant; adancimea santului conductei va fi variabila de 1,3 m si 1,7 m la traversarea drumului de exploatare, lucrarile necesare realizarii acestei operatiuni desfasurandu-se pe un culoar cu latimea variabila de 9-12 m; *foraj orizontal dirijat* se va realiza la subtraversarea padurii existente intre pichetii 22 si 30 si la subtraversarea raului Teleorman intre pichetii 44 si 49; conducta proiectata se va monta ingropat in sant deschis pe o lungime de 1303 m, exceptand zona de subtraversare a raului Teleorman prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 81 m si zona de padure pe o lungime de 155 m (*etapele realizarii forajului orizontal* dirijat sunt urmatoarele: forajul tunelului pilot; largirea tunelului pilot (în mod succesiv pana la diametrul final prin tragerea garniturii de foraj dinspre punctul de iesire spre punctul de intrare- in functie de conditiile de sol, se utilizeaza un amestec de apă si bentonită (fluidul de foraj) care sustine tunelul forat; pozarea conductei proiectate (cuprinde executarea unei ultime largiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce urmeaza a fi pozata in teren); cuplarea conductei proiectate (tronsonul de conducă instalat în zona subtraversării, se va cupla prinsudura, la conducta montata în fir curent);

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

conducta va fi prevazuta cu robinet de sectionare, montat in camin metalic, situat la o distanta de 44,50 m fata de malul drept; coordonatele punctelor de subtraversare a albiei raului in sistem stereo 70 sunt: pichet 46: X=369902,965; Y= 481202,358 ; pichet 47: X=369903,627; Y=481209,763 ; cota talveg = 340,60 m; NAE 5% = 342,81 m (1,56 m); NAE 1%+20%=343,49 m (2,24 m); afluire totala=1,4m (cota339,20m);

efectuarea probelor de presiune: pentru conducta de amestec, cu diametrul de 90 mm, se vor efectua urmatoarele probe de presiune (hidraulic, cu apa): *proba de rezistenta hidraulica:* P_{proba} = 1,25 x Pmaxima de operare. P_{MO} = 10 bar, P_{proba} = 1,25 x 10 = 12,5 bar, timp de minim 1 ora de la egalizarea presiunii in conducte si a temperaturii conductei cu cea a solului; proba se executa cu apa; *proba de etanseitate:* P_{proba} = 1,1 x Pmaxima de operare. P_{MO} = 12 bar, P_{proba} = 1,1 x 10 = 11 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii in conducte si a temperaturi conductei cu cea a solului; proba se executa cu apa; proba de rezistenta hidraulica se poate face pe tronsoane sau se poate face pe toata conducta astfel incat presiunea maxima de incercare in punctul de cota minima sa nu depaseasca 1,8 $P_{max;}$

*cuplarea conductei proiectate:*punctele de cuplare ale conductei proiectate sunt urmatoarele: in punctul initial - capul de pompare al sondei 3408 Slatioarele; in punctul final - claviatura existenta in parc 2 Mosoaia; in ambele capete, atat la capul de pompare al sondei cat si la claviatura existenta, cuplarea se face prin imbinare prin sudura prin fuziune.

aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale si redarea terenul in circuitul initial: dupa cuplarea conductei si efectuarea probelor de presiune se executa redarea in circuitul initial a intregii suprafete inchiriate, cca 21373 mp; se va utiliza intreaga cantitate de pamant rezultata de la sapatura si depozitat pe marginea santului; umplerea sanţului in anotimpul friguros se va face cu pãmant neingheţat pe o grosime de cel puţin 15 cm de la generatoarea superioarã ; tasarea pãmantului ingheţat este mult mai accentuatã decat cea a pãmantului neingheţat ; umplerea santului cu materialul rezultat din sapatura se va efectua pe zone de 20-30 m, avansand intr-o singura directie (se poate trece de 30 m cand temperatura mediului nu variaza in 8 ore cu mai mult de 5 °C); pentru a avertiza de prezenta conductei, pe toata lungimea ei, se va poza o folie de polietilena la inaltimea de 500 mm deasupra generatoarei superioare a conductei proiectata; in terenurile arabile, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial;

construirea LEA 0,5 kv: alimentarea cu energie electrica a sondei 3408 slatioarele, consta in proiectarea urmatoarelor lucrari: construirea lea 0,5 kv proiectata, l = 23 m pe stalpi din beton, conductor torsadat tyir 50 ol-al 3x70 mmp al; realizare instalatie de forta si iluminat la sonda 3408 Slatioarele;

organizarea de şantier se va realiza: in cadrul parcului 2 Mosoaia si *va cuprinde:* amplasarea de baraci pentru personal (container grup sanitar, container paza, container sala de mese, container vestiar); grupul social va fi dotat cu un punct sanitar de prima interventie; montarea de toatele ecologice pentru muncitori; spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare; spatii de depozitare temporara a deseurilor; asigurarea apei potabile; asigurarea unui bazin etans vidanjabil pentru evacuarea apelor uzate menajere cu preluare si transport la statia de epurare din zona;

b)cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate-cumularea cu alte proiecte – în zona de amplasare a obiectivului mai există şi alte obiective specifice industriei de petrol şi gaze; proiectul propus este aferent desfiintarii constructiilor unui obiectiv existent ;

c) utilizarea resurselor naturale- sol rezultat din excavare;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate –

productia de deseuri: deseurile produse in timpul realizarii obiectivului de investitiei –deșeuri amestecate de la construcții și demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 (materialul rezultat din sapatura pentru montare conducta de amestec din interiorul careului sondei (sistem rutier platforma) - cod deseu - 17 09 04–vor fi colectate

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

selectiv in organizarea de santier si eliminate sau valorificate prin societati specializate /autorizate; deşeurile municipale amestecate (menajere) rezultate cod deseu - 20 03 01 vor fi colectate în pubele speciale şi vor fi preluate de echipele specializate de salubrizare; deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce (detritus si fluidul de foraj rezidual - cod deseu 01 05 04, colectat in haba metalica, in vederea transportului in statii de conditionare a fluidului de foraj ale contractorului, respectiv în vederea stabilizării la un depozit autorizat (detritus);

e) poluarea şi alte efecte negative- praf si poluantii specifici arderii combustibilului(noxe), in perioada de construire (organizare de santier);

-zgomotul si emisiile generate de utilajele/mijloacele de transport folosite in timpul realizarii investitiei;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice- riscul de producere a accidentelor, este diminuat (minim), daca se respecta normele si tehnologiile specifice de lucru;

g) riscurile pentru sănătatea umană - riscul care ar putea afecta sanatatca populatiei si a mediului este diminuat (minim), daca se respecta normele si tehnologiile specifice de lucru si respectarea stricta a zonei amplasamentului;

2. Amplasarea proiectului:

a)utilizarea actuală şi aprobată a terenului: pentru realizarea lucrarilor de constructii montaj, se ocupa o suprafata totala de cca 21373 mp, din care 8648 mp – UAT Poiana Lacului si 12725 mp – UAT Mosoia

productia de titei a sondei 3408 Slatioarele va fi transportata de la sonda la claviatura existenta in Parcul 2 bis Mosoaia, prin intermediul unei conducte cu lungimea totala de 1539 m si diametrul de Ø 3” - 90 mm x 12,3 mm; traseul conductei de amestec, respectiv LEA 0,5 kV, parcurge terenuri care apartin OMV Petrom SA (categoria de folosinta: curti/constructii, drum), unor proprietari particulari-categoria de folosinta: arabil, livada, padure, pasune, neproductiv, Primariei comunei Poiana Lacului (categoria de folosinta: drum), Primariei comunei Mosoaia (drum), respectiv AN Apele Romane;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia - proiectul presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului.

c) capacitatea de absorbţie a mediului:

1.zonele umede – traversare raului Teleorman;

2.zonele costiere si mediul marin –nu este cazul;

3. zonele montane si cele împădurite: conducta proiectata se va prinforaj orizontal dirijat pe o lungime zona de padure pe o lungime de 155 m (UAT Mosoaia);

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; nu este cazul;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; proiectul presupune lucrari de refacere a calitatii mediului (solul);

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei; investitia se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Mosoaia si UAT Poiana Lacului;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului: se impun masuri tehnice si organizatorice preventive pentru supravegherea functionarii obiectivului in limitele proiectate;

b) natura impactului; la limita proprietăţii va fi necesar sa se respecta limitele maxime privind zgomotul şi concentraţiile maxim admise ale substanţelor poluante în aer.

c) natura transfrontiera a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea si complexitatea impactului: prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de realizare a lucrarilor;

e)probabilitatea impactului: redus;

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate; proiectul propus este aferent desfiintarii constructiilor unui obiectiv existent ;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: utilizarea, exclusiv a unor echipamente şi utilaje noi, conforme cu cele mai bune tehnologii existente, din punct de vedere tehnic; oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul nu intersecteaza nici o arie naturala protejata de interes comunitar;

b) in zona de amplasare a obiectivului mai există şi alte obiective specifice industriei de petrol şi gaze.

c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: a fost emis Avizul de gospodarirea apelor nr. 142/25.04.2019, emis de A.B.A. Arges- Vedea Pitesti;

Conditii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

-respectarea proiectului avizat ;

-proiectantul este direct raspunzator privind amplasarea conductei fata de obiectivele aferente si de traseul acesteia;

-respectarea prevederilor Avizului nr.3063/26.06.2019 emis de Garda Forestierea Ploiesti;

- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizarii tuturor lucrarilor; amenajarea de spatii corespunzatoare pentru colectarea deseurilor menajere/tehnologice (metalice, nemetalice) si eliminarea lor in conditii de siguranta pentru mediu;

- organizarea de santier va cuprinde: locul de depozitare materiale, fixarea depozitului de pamant vegetal, protejarea pamantului in vederea refolosirii, spatii de colectare selectiva a deseurilor rezultate din realizarea investitiei (periculoase/nepericuloase, metalice/nemetalice), in vederea eliminarii/valorificarii, prin opreratori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului, lor fara afectarea factorilor de mediu;

- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- depozitarea materialului tubular în interiorul culoarului de lucru al conductelor;

- acoperirea conductei se va realiza, în final, cu refacerea stratului de sol pe amplasament;

- protejarea solului decopertat şi depozitat pe marginea şanţului pentru evitarea antrenării particulelor de praf în aer;

- se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice astfel incat sa fie eliminate sursele continue de poluanţi pentru sol, apele de suprafaţa sau apele subterane, pentru perioada de probe respectiv functionarea obiectivului;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

- la finalizarea lucrarilor de executie, aveti obligatia notificarii autoritatii competente pentru protectia mediului;
- se vor respecta conditiile impuse prin avizele eliberate de alte autoritati;
- realizarea activitatii de golire (colectarea apelor spalate /uzate), curăţare si valorificare a produsului din conductele existente, in conditii de siguranta pentru factorii de mediu;
-la decopertarea terenului, stratul de sol vegetal va fi depozitat separat în vederea refacerii calităţii şi redării terenului în circuit după montarea subterană a conductei;
-colectarea şi evacuarea în locuri special amenajate a deşeurilor rezulate;
-evacuarea corespunzătoare a lichidelor rezultate în urma curăţării conductei existente în cisterne, transportate şi vidanjate la cel mai apropiat parc.
-realizarea operatiilor de golire /curăţare a conductelor dezafectate, dupa caz, astfel incat sa nu fie afectati factorii de mediu;
- la finalizarea investitiei titularul proiectului va solicita autorizatie de mediu /revizuirea autorizatiei de mediu existente, dupa caz, pentru activitatile punctului de lucru aferent investitiei;
- anuntarea APM Arges la aparitia unor elemente noi neprevazute in documentatie;
măsurile şi condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodarire a Apelor nr. 142/25.04.2019, eliberat de A.B.A.Arges-Vedea Pitesti sunt:
- sa anunte Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea-S.G.A.Olt, cu 10 zile inainte, data inceperii executiei lucrarilor;
- pe intreaga perioadei de executie a lucrarilor sa se asigure scurgerea apelor mari in albie, intezicandu-se depozitarea de pamant, material, etc. care pot obtura sectiunea de scurgere;
- in cazul aparitiei de modificari de solutie la faza de proiect ethnic sau in timpul executiei lucrarilor , sa solicite la ABA Arges Vedea eliberarea avizului modificator de gospodarirea apelor conform prevederilor Ordinului nr.15/2006;
- sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea si combaterea poluarilor accidentale in timpul executiei lucrarilor;
- sa nu afecteze prin lucrarile executate si alte proprietati particulare executate in zona;
- dupa executia lucrarilor avizate, se va solicita autorizatie de gospodarirea apelor modificatoare a autorizatiei emisa pentru obiectivele apartinand OMV Petrom SA-Zona de Productie III Muntenia Vest, conform prevederilor Ordinului MMGA nr.15/2006;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena **SURDU**

SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,
ecolog Denisa **MARIA**

SEF SERVICIU
CALITATEA FACTORILORE DE MEDIU
dr.ec. Sorina-Cristina **MARIN**

INTOCMIT,
Ing. Doru **BUTNARU**

INTOCMIT,
geogr. Mircea **BEZDEDEANU**

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro