DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 430 din 10.07. 2018

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de **SC STAR TRADING IMPEX SRL**, cu sediul în mun. Pitesti, str. Smeurei, nr.40, judetul Arges, înregistrata la APM Arges cu nr. 4228 din data de 21.02.2018, în baza:

Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 25.06.2018 ca proiectul **„Construire sediu birouri, hale depozitare si productie, atelier, cabina poarta, zid sprijin si statie pompare"**, propus a fi amplasat in com. Albota, sat Albota, judetul Arges nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la luarea deciziei etapei de incadrare cu evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr.445/2009, **anexa nr.2, pct.13, lit.a „orice modificari sau extinderi....."**;

b) in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, conform Anexei nr. 3 din H.G. nr. 445/2009, a completarii Listei de control privind incadrarea proiectului, in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 25.06.2018, realizata la sediul APM Arges, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

c) criteriile de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului- anexa 3 din HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

1.Caracteristicile proiectului:

a) Pe terenul in suprafata totala de 35547 mp, ce apartine titularului, se doreste realizarea urmatoarelor obiective:

✓ Cladire pentru birouri cu regim de inaltime P+3E in suprafata construita de 710.10mp, ce prevede:
- Parter (S= 637.20 mp) : 3 birouri, spatiu tehnic, arhiva, zona receptie, sala sedinte pentru 22 persoane, grupuri sanitare, sala mese pentru 80 persoane;
- Etaj 1 (S=393.30 mp) : 9 birouri, sala sedinte, grupuri sanitare;
- Etaj 2 (391.65 mp): 9 birouri, sala sedinte, grupuri sanitare;
- Etaj 3 (S= 265.40 mp):3 birouri, grupuri sanitare;

✓ Hala productie prefabricate din beton in suprafata construita de 4830.55 mp- constructie din beton armat prefabricat, inchideri din elemente prefabricate, invelitoare in doua ape din panouri tabla.

In hala de productie se vor executa elemente prefabricate din beton specifice in constructii: stalpi, grinzi, pane, panouri de fatada, elemente panouri de acoperis (placi cu goluri, elemente „TT", etc) precum si scari prefabricate.

Activitatea consta in confectionarea tiparelor, ungerea tiparelor, fasonarea si montarea armaturilor, transportul/ turnarea si finisarea betonului, tratarea/protectia dupa turnare a betonului intarit, decofrarea elementelor.

Transportul materialelor si a elementelor in lucru se va face prin intermediul podurilor rulante.

Accesul camioanelor mari se va face in partea de nord a cladirii anexe si birouri hala productie prin intermediul a doua usi sectionale 4,00x4,50 m cu usa pietonala integrata. Elementele finite se vor transporta cu ajutorul podului rulant inspre zona de sud a halei. Aici sunt prevazute doua usi duble cu dimensiunea de 4,00x4,50 m. La iesirea din hala de productie a fost prevazuta o platforma betonata cu poduri rulante pentru depozitare/ transport si manevre tiruri. Pe latura de vest s-a prevazut de asemenea o platforma betonata pentru depozitare materie prima.

Pe latura de nord s-a prevazut o platforma betonata pentru manevra si acces tiruri in hala de productie.

✓ Anexe si birouri la hala de productie prefabricate, in suprafata construita de 380.20 mp:

- Parter (S= 322.55 mp) : vestiare/grupuri sanitare, laboratoare, depozit si atelier mecanic, accese auto catre hala;
- Etaj 1 (S=306.77 mp) : spatiu centrala termica, birouri, sala sedinte, grupuri sanitare;
- Etaj 2 (297.20 mp): spatii rezerva pentru birouri, grupuri sanitare;
-

✓ Spatii depozitare parter inalt, constructie in suprafata de 444.40 mp, compartimentata in 5 depozite. Accesul in depozite se va face prin intermediul a cinci usi sectionate cu dimensiuni de 2.5x2.5 m de pe platforma betonata propusa pe latura de est a incintei.

✓ Atelier intretinere – constructie cu regim inaltime parter inalt in suprafata construita de 513.45 mp. Atelierul este proiectat pentru repararea si intretinerea masinilor si utilajelor necesare procesului de productie.

✓ Cabina poarta;

✓ Zid de sprijin – se va realiza pentru a prelua eforturile de impingere a dealului din apropiere, avand in vedere configuratia terenului.

Utilitati:

Alimentarea cu apa in scop potabil, menajer, pentru udat spatii verzi si in caz de incendiu se va realiza din reteaua de alimentare comunala.Prin intermediul bransamentului de la reteaua publica se va alimenta instalatia tehnologica. Aceasta este alcatuita dintr-un rezervor tampon din fibra de sticla, cu V=40 mc, o statie pompare cu doua pompe si vase hidrofor, conducte de alimentare catre baza de productie.

Cladirea administrativa va fi dotata cu hidranti interiori, precum si cu o retea inelara de hidranti exteriori.

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se face in reteaua comunala.

Energia electrica se va asigura din reteaua electrica existenta in zona;

b)cumularea cu alte proiecte – pe amplasament se afla o statie de betoane ce apartine titularului;

c)utilizarea resurselor naturale - nu se folosesc resurse naturale;

MINISTERUL MEDIULUI
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
1
ARGEȘ
ROMÂNIA

d)productia de deseuri - deseurile generate in timpul realizarii constructiei vor fi colectate selectiv pe tipuri de deseuri si eliminate sau valorificate prin societati autorizate;

e)emisiile in aer – in timpul realizarii investitiei se vor lua masuri de reducere a emisiilor de praf si poluanti specifici constructiei precum si a zgomotului generat de utilajele folosite;

f)riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1.utilizarea existenta a terenului: proiectul propus se va realiza pe teren ce apartine titularului;

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului.

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului:

a) zonele umede - nu este cazul;
b) zonele costiere - nu este cazul;
c) zonele montane si cele impadurite - proiectul nu implica lucrari de defrisare.
d) parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: proiectul nu se afla in perimetrul propunerii de declarare rezervatie naturala.
f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau zonele în care se efectueaza determinari pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanta de urgenta mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996- nu este cazul.
g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;
h) ariile dens populate – nu este cazul;
i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului - nu este cazul;
b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;
c) marimea si complexitatea impactului – prin realizarea proiectului impactul negativ este redus;
d) probabilitatea impactului – nu este cazul;
e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intra** sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

a) proiectul nu intersecteaza nicio arie naturala protejata de interes comunitar;
b) amplasamentul investitiei se afla pe un teren proprietate privata;
c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;
d) nu s-au identificat pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii si habitate de interes comunitar;

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 1 ARGEŞ ROMÂNIA

e) proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie;

<u>Condiţiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea pentru protectia mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;</u>

- anunţarea APM Arges în cazul apariţiei unor elemente noi neprecizate în documentaţia proiectului;
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizarii lucrarilor;
- amenajarea de spatii si dotări corespunzătoare pentru colectarea selectiva a deşeurilor si eliminarea lor in condiţiile neafectării factorilor de mediu (in perioada execuţiei lucrărilor);
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea prevederilor prevazute de Legea nr.211/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea deşeurilor;
- respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind „Acustica.Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant";
- la finalizarea investitiei titularul proiectului are obligatia de a notifica APM Arges si GNM- CJ Arges.
- titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub actiunea /in actiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui şi are obligatia să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă, în conditiile legii, a oricaror lucrări/bunuri/servicii/instalatii de trebuinta pentru neafectarea mediului înconjurător.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
ing. Cristiana Elena SURDU

p. Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii
ecolog Denisa MARIA

MINISTERUL MEDIULUI
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

Întocmit,
chim. Viorica SORA