MINISTERUL MEDIULUI

ROMÂNIA

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 439 din 12 .07.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC CONPET SA**, cu domiciliul în municipiul Prahova, str. Anului 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, înregistrată la APM Argeş cu nr. 8281/16.04.2018, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
- **Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Argeş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.06.2018, că proiectul **" Inlocuire conducta racord Izvoru 1250 m cu diametru de Φ 4 1/2" din conducta de transport titei racord Izvoru Φ 6 5/8"+ Φ 4 1/2" statia Ivoru-conducta Φ 10 3/4 Icoana-Cartojani in zona Izlaz Izvoru, judetul Arges, cu identificarea unui traseu nou simplificat care sa evite devierile efectuate de conducta veche ",** propus a fi amplasat în comuna Izvoru, satul Izvoru, judeţul Argeş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, **anexa nr.2, pct. 13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;;**

b) in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, conform Anexei nr. 3 din H.G. nr. 445/2009, a completarii Listei de control privind incadrarea proiectului, in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 18.06.2018, realizata la sediul APM Arges, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Caracteristicile proiectului

a) marimea proiectului

Lucrarile de reparatii la conducta de transport ţiţei racord Izvoru Ø $6^{5/8}$" + Ø 4 1/2" statia Izvoru – conductă Ø$10^{3/4}$" Icoana–Cartojani, în zona islaz Izvoru, constau în înlocuirea unui tronson de conducta:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

- lungime conducta proiectata - 1310m din care pe acelasi traseu pe o lungime de 966,43m între picheţii 1-54 şi 66-67 şi cu deviere de la traseul actual pe o lungime de 343.57m între picheţii 54 şi 66;

Prin înlocuirea conductei de ţiţei racord Izvoru Ø $6^{5/8}$" + Ø $4^{1/2}$" staţia Izvoru – conductă Ø $10^{3/4}$" Icoana–Cartojani, în zona localităţii Izvoru, se vor atinge urmatoarele obiective:

- asigurarea functionarii conductei de transport, pe tronsonul în cauza, în conditii de siguranta şi la parametrii proiectati;
- eliminarea riscului major în producerea de accidente ecologice majore.

Succesiunea operatiilor realizate în perioada de constructii-montaj va fi urmatoarea:

1. Pregatirea zonei (culoarului de lucru);
2. Procurarea şi transportul materialului tubular in teren;
3. Manipularea, stocarea şi transportul materialului tubular;
4. Îmbinarea tevilor (dubleti);
5. Saparea santului pentru conducta;
6. Montajul conductei (intregire fir);
7. Examinarea nedistructiva a cordoanelor de sudura;
8. Izolarea imbinarilor sudate;
9. Lansarea conductei şi testarea izolatiei conductei;
10. Astuparea conductei (partial);
11. Curatirea conductei;
12. Teste de presiune, eliminare apa şi uscare;
13. Pregatirea conductei in vederea aplicarii protectiei catodice;
14. Lucrari de protectie catodic;
15. Acoperirea conductei (final), verificarea izolatiei deasupra solului (DCVG);
16. Racordarea PC activa la retea, teste verificari şi punere in functiune PC;
17. Readucerea terenului la starea initiala (cu confirmare "fara obiectiuni" din partea proprietarului de teren);
18. Receptia lucrarilor.

Traversări obstacole

Pe traseul luat în calcul al conductei de transport ţiţei proiectata, traverseaza urmatoarele obstacole prin sant deschis cu conducta montata în tub protector:

- subtraversare drum pietruit între picheţii 12-13 lungime tub protector fiind de 4m;
- subtraverseaza un canal de pământ între picheţii 21-24 si 32-36 lungimea tubului protector fiind de 18m respectiv 7m;
- parau Manaila între picheţii 42-46 lungime tub protector fiind de 11m;
- drum de pământ între picheţii 37-38 subtraversarea se face fara tub protector.

Demontare conducta veche

Lucrarile de demontare se vor executa în conformitate cu planurile de situatie şi profilele longitudinale.

pe culoarul de lucru pamântul fertil ce se decoperteaza, se strânge în depozit pentru a nu fi afectat de lucrări, urmând ca la terminarea lucrărilor ordinea asternerii straturilor de pamânt să fie facută invers, ultimul strat asternut (la suprafata terenului) fiind stratul fertil.

Succesiunea operatiilor realizate în perioada de demontare este urmatoarea:

1. Predarea–primirea traseului între beneficiar, topograf, constructor, proiectant;
2. Trasarea culoarului de lucru;
3. Decopertarea stratului vegetal;
4. Săparea şanţului;
5. scoaterea în totalitate a fluidului din conductă rămas după cuplare;
6. Spălarea şi pistonarea conductei ce se demontează;
7. Tăierea conductei vechi pe tronsoane cu cuţit cu role;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

MINISTERUL MEDIULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

8. Scoaterea tronsoanelor din şanţ, cu macara şi încarcarea în mijlocul de transport;
9. Transportul în depozit provizoriu, iar în final la depozitul Inotesti, jud. Prahova;
10. Astuparea şanţului în ordine inversa săpării cu compactarea fiecarui strat;
11. Refacerea terenului la categoria initiala.

Lucrarile de constructii-montaj vor începe numai dupa obtinerea acordurilor proprietarilor.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale : nu se folosesc resurse naturale;

d)productia de deseuri - deseurile produse in timpul constructiei vor fi colectate selectiv si eliminate sau valorificate prin societati autorizate;

e)emisiile in aer - praf si poluantii specifici constructiei;
- zgomotul generat de utilajele folosite in timpul realizarii investitiei;

f)riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1.utilizarea existenta a terenului: proiectul propus se va realiza pe terenul apartinand titularului investitiei.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului.

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului:

a)zonele umede - nu este cazul;

b)zonele costiere - nu este cazul;

c)zonele montane si cele impadurite - proiectul nu implica lucrari de defrisare.

d)parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul,

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.

f)ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislate au fost deja depasite - nu este cazul;

g)ariile dens populate – nu este cazul;

h)peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului:- nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului - nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – nu este cazul;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

a)proiectul nu intersecteaza nicio arie naturala protejata de interes comunitar;

b)amplasamentul investitiei se afla pe un teren apartinand domeniului privat;

c)proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

Condiţiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:

- anuntarea APM Arges in cazul aparitiei unor elemente noi neprecizate in documentatia proiectului;
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizarii lucrarilor (de montare a conductei si de scoatare a conductei ce se va dezafecta;
- respectarea conditiilor impuse prin Avizul de gospodarie a apelor nr. 114/30.05.2018, emis de ABA Arges Vedea;
-identificarea zonelor potential poluate, remediere acestora si informarea APM Arges;
- amenajarea de spatii si dotari corespunzatoare pentru colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii factorilor de mediu (in perioada de executiei a lucrarilor, cat si in perioada de functionare);
- prezenta decizie este valabila numai pentru proiectul supus avizarii;
- se vor respecta intocmai prevederile proiectului propus;
- executia sub supraveghere a lucrarilor, pentru evitarea disconfortului, indepartarea resturilor de materiale si refacerea terenului;
- evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului;
- depozitarea materialelor de constructie, amenajarile de santier se vor face astfel incat impactul sa se limiteze stric la suprafata amplasamentului;
- respectarea limitelor prevazute de SR 10009/2017 „ Acustica.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant" ;
- respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
ing. Cristiana Elena SURDU

MINISTERUL MEDIULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

p.Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,

fiz. Alexandru DUMITRESCU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro