AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Argeş

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Nr. din .11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC CONPET SA**, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Anului 1848, nr. 1-3, judetul Prahova, înregistrată la APM Argeş cu nr. 24521 din 06.11.2017, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
- **Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Argeş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.11.2017, că proiectul **“ Înlocuire conductă titei Φ 10 ¾” F2 Icoana-Cartojani in lungime de 300 m in zona Padure DIA, localitatea Râca, judetul Arges ”** propus a fi amplasat în comuna Râca, judeţul Argeş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, **anexa nr.2, pct. 13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;**

b) in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, conform Anexei nr. 3 din H.G. nr. 445/2009, a completarii Listei de control privind incadrarea proiectului, in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.11.2017, realizata la sediul APM Arges, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Caracteristicile proiectului

a) marimea proiectului

Conducta Ø 10 3/4" Icoana - Cartojani asigura transportul titeiului receptionat din statia LACT precum si a titeiului din tranzit pompat din bazinul Oltenia (statia Ghercesti), la rafinariile din Ploiesti. Conducta a fost pusa in functiune in anul 1977.

In urma investigatiilor, conducta magistrala de transport titei prezinta punte avansate de coroziune si nu mai prezinta garantie in exploatare. Conducta are diametrul de 273,1mm.

Procesul de producţie la executarea lucrărilor de construire a conductei prezintă următoarele etape:

- -se va amenaja terenul pe care se va monta conducta de țiței
- -se va monta conducta de țiței proiectata
- -se va racorda conducta proiectata la conducta existenta
- -se va dezafecta tronsonul inlocuit al conductei existente
- -se va taia conducta dezafectata si se va tranporta la baza Inotesti, judet Prahova
- -se va reface terenul la starea inițială

Conducta traverseaza pe raza localitatii Raca, jud. Arges, terenuri arabile.

In zona padure Dia conducta traverseaza o vale, fiind decopertata pe o lungime de aproximativ 5-6 metri.

La verificarea conductei prin sapatura in mai multe zone, s-au constatat numeroase zone de coroziune avansata. In aceasta vale accesul pe timp nefavorabil este dificil.

La aproximativ 1 km, valea se uneste cu paraul Cainelui, fiind pericol de poluare in caz de avarie.

Având în vedere aspectele prezentate, în vederea operării acesteia în condiții de siguranță și diminuării cheltuielilor datorită intervențiilor la avarii, a pierderilor de titei și a poluărilor cu titei s-a stabilit înlocuirea conductei pe o lungime de 300 m. Conducta înlocuită va fi demontată.

Zona afectată de lucrările de înlocuire conductă se află la cca. 290m de marginea Padurii Dia și la cca. 240m de marginea zonei de siguranta impusa de Autoritatea silvică, care a eliberat un document in acest sens.

Traseul proiectat menține conducta pe traseul său actual, teren arabil, teren aparținând proprietarilor privati, persoane fizice, cu care CONPET S.A. va incheia contract de inchiriere a terenurilor pe perioada executiei lucrarilor. Conducta de țiței existentă în teren are lungimea măsurată (detecție conductă și ridicare topografică) de 300,00m, iar conducta proiectată va avea lungimea de 302,21m.

Culoarul de lucru, pentru conducta proiectata, cât și pentru cea propusa pentru dezafectare, va avea lăţimea de 15m pe tot traseul conductei. Acest culoar permite depozitarea pământului şi a materialelor, precum şi circulaţia mijloacelor de transport şi utilajelor de montaj a conductelor.

Culoarul de lucru pentru cele două tronsoane, cel proiectat și cel propus a fi dezafectat, se vor suprapune si va avea suprafața de 8621mp.

Costructorul va avea obligatia ca toata suprafata de lucru sa fie adusa la finalizarea lucrarilor la starea initiala.

b)cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale : nu se folosesc resurse naturale;

d)productia de deseuri - deseurile produse in timpul constructiei vor fi colectate selectiv si eliminate sau valorificate prin societati autorizate;

e)emisiile in aer - praf si poluantii specifici constructiei;

- zgomotul generat de utilajele folosite in timpul realizarii investitiei;

f)riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1.utilizarea existenta a terenului: proiectul propus se va realiza pe terenul apartinand persoanelor fizice.

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului.

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului:

a)zonele umede - nu este cazul;

b)zonele costiere - nu este cazul;

c)zonele montane si cele impadurite - proiectul nu implica lucrari de defrisare.

d)parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul,

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.

f)ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislate au fost deja depasite - nu este cazul;

g)ariile dens populate – nu este cazul;

h)peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului:- nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului - nu este cazul;

d) probabilitatea impactului – nu este cazul;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

a)proiectul nu intersecteaza nicio arie naturala protejata de interes comunitar;

b)amplasamentul investitiei se afla pe apartinand persoanelor fizice;

c)proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;

d)nu s-au identificat pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii si habitate de interes comunitar;

e)proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie;

Condiţiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediulu:

- anuntarea APM Arges in cazul aparitiei unor elemente noi neprecizate in documentatia proiectului;
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizarii lucrarilor (de montare a conductei si de scoatare a conductei ce se va dezafecta;
-identificarea zonelor potential poluate, remediere acestora si informarea APM Arges;
- amenajarea de spatii si dotari corespunzatoare pentru colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii factorilor de mediu (in perioada de executiei a lucrarilor, cat si in perioada de functionare);
- prezenta decizie este valabila numai pentru proiectul supus avizarii;

- se vor respecta intocmai prevederile proiectului propus;
- executia sub supraveghere a lucrarilor, pentru evitarea disconfortului, indepartarea resturilor de materiale si refacerea terenului;
- evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului;
- este interzisa arderea pe amplasament a deseurilor combustibile;
- depozitarea materialelor de constructie, amenajarile de santier se vor face astfel incat impactul sa se limiteze stric la suprafata amplasamentului;
- respectarea limitelor prevazute de SR 10009/2017 „ Acustica.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant" ;
- respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor;.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,
ing. Cristiana Elena SURDU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,

fiz. Alexandru DUMITRESCU