

MEMORIU DE PREZENTARE

(conform ANEXEI 5 Ord. MMP 135/2010)

I.DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE DOUA HALE P, SERVICE ITP SI SPATIU COMERCIAL

Adresa : COM. DARMANESTI, SAT PISCANI, PCT. "POIANA TARGULUI", JUD. ARGES

II.TITULAR PROIECT:

-manager/ beneficiar: **SERVICE ITP TANASE S.R.L**

cu sediul in **SAT PETRESTI, COM. COSESTI, STR. DJ 731A, NR. 95, JUD. ARGES**

reprezentata legal de administrator: TANASE BOGDAN ION

III.DESCRIEREA PROIECTULUI

a) Rezumat al proiectului:

Terenul studiat se afla amplasat in intravilanul Comunei Darmanesti, Sat PiscaniPct. "Poiana Targului", Judet Arges. Acesta este situat conform PUZ-M2(IS+ID)-subzona mixta pentru institutii, servicii, mica industrie si depozitare.

Beneficiarul a solicitat realizarea a doua hale cu functiunea service ITP si spatiu comercial. Cladirile vor avea regim de inaltime parter cu structura din stilpi si grinzi metalice din profile tip HEA si IPE ,amplasati pe fundatii izolate din beton armat. Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri sandwich montate pe santier ,iar invelitoarea va fi din alcatuita tot din panouri sandwich. Compartimentarile interioare se vor realiza din pereti de gips-carton,iar pardoseala din gresie ceramica. Pardoseala din service-ul ITP va fi realizata din beton elicopterizat.

Tamplaria va fi alcatuita astfel: usi sectionale in hala ITP si usi PVC pietonale. In cadrul proprietatii se vor amenaja patru parcuri pentru autovehicule cu rigola de scurgere a apelor pluviale .

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Oportunitatea investitiei rezulta din necesitatea beneficiarului de a construi un service ITP , necesitate ce rezulta din specificul activitatii societatii. De asemena beneficiarul doreste realizarea unui spatiu comercial in proximitatea strazii DN73(Pitesti-Campulung).

c) valoarea investitiei:

Se estimeaza costuri cu implementarea proiectului de aprox 80.000RON.

d) perioada de implementare: 1 an

e) planse reprezentand limitele amplasamentului: CONFORM PLAN DE SITUATIE ANEXAT

e) descriere proiectului

- **FUNȚIUNEA: Service ITP si Spatiu comercial**
 - **SUPRAFATA TEREN=1230.00 MP**
 - **SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA C1=180.00 MP**
 - **SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA C2=96.00 MP**
 - **SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA TOTALA=276.00MP**
 - **SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA=276.00 MP**
 - **SUPRAFATA TEREN=1230.00 MP DIN CARE:**
 - **SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA=276.00MP**
 - **SUPRAFATA CIRCULATII / PLATFORME**
 - **BETONATE=512.00 MP**
 - **SUPRAFATA SPATII VERZI=392.00 MP**
 - **SUPRAFATA LOCURI DE PARCARE=50.00 MP**
- Indicii rezultati de ocupare ai terenului conform metodologiei Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 sunt:

P.O.T existent=0%
C.U.T existent=0

P.O.T propus=22.43%
C.U.T propus=0.22

Sistemul constructiv al obiectivelor propuse spre construire:

FUNDATII IZOLATE DIN BETON ARMAT SUB STALPII METALICI.
PERETI DIN PANOURI SANDWICH.
ACOPERIS IN DOUA APE.
INVELITOARE DIN PANOU SANDWICH.
TAMPLARIE FERESTRE DIN PVC, CU GEAM TERMOIZOLANT.
PARDOSEALA DIN BETON ARMAT ELICOPTERIZAT, GRESIE ANTIDERAPANTA.

Finisajele interioare se vor realiza din materiale rezistente ce asigura calitatea si igiena; pardoseli parchet si ceramice de calitate pentru zona de oficiu si grup sanitar, placari cu faianta la peretii grupurilor sanitare, pardoseala din beton elicopterizat pentru zona de service auto, tamplarie PVC pentru usi.

Profilul de activitate este Service ITP, activitatea de ITP consta in inspectia tehnica periodica a autovehiculelor.

Spatiul comercial va fi destinat comercializarii produselor alimentare si non-alimentare.

Capacitatea de productie:

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului, produse si sub produse obtinute.

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Descrierea fluxurilor tehnologice existente:

In cadrul service-ului auto repararea autovehiculelor va presupune urmatoarele activitati:

- Schimb de ulei: schimbul de ulei se va realiza pe elevatoare special amenajate, in atelierul de schimb de ulei. Atelierul va avea o pardoseala impermeabila din rasini epoxidice. Uleiul uzat se va stoca temporar in recipiente din plastic, care la randul lor se vor stoca temporar in recipient colectori din metal.
- Service auto: reparatii auto ce constau in: demontare subansamble uzate si montare subansamble noi(usi, faruri, etc), schimbare acumulatori cu acumulatori noi.
- Activitatea de revizii tehnice curente consta in reparatii sau remedieri rapide ale defectiunilor accidentale la pompa de injectie, pompa de apa, compressor, electromotor, alternator.
- Revizii generale la un numar de km ce constau in: control la mecanismul de directie, control la sistemul de franare(pedala de frana, pompa centrala, frane, verificarea etanseitatii instalatiei de franare), verificarea instalatiei de iluminare(reglaj faruri), verificarea transmisiei(desfacerea rotilor, schimbarea rulmentilor, etc.)

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus:

Nu exista activitati de productie in cadrul investitiei prezentate.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati:

Materiile prime:

Nu este cazul.

Energie si combustibili:

Nu este cazul.

Racordarea la retelele existente in zona

Apa potabila

Alimentarea cu apa se va face din reseaua de apa potabila existenta in zona.

Apa se va utiliza:

- in scop menajer si igienico-sanitar
- pentru igienizarea spatiilor.

Canalizare Din incinta obiectivului se evacueaza ape uzate menajere.

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o retea de canalizare interioara realizata din conducta PVC-KG (Dn=110mm) si deversate in canalizarea existenta.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirilor vor fi colectate printr-un sistem de tubulatura realizat din PVC(Dn=110mm)si deversate catre separatorul de hidrocarburi propus.

Apele pluviale din parcare vor fi dirijate spre separatorul de hidrocarburi.

Incalzire Incalzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare electrice

Energie electrica- racord la retea stradala.

IV.DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Nu se efectueaza lucrari de demolare

Descrierea lucrarilor de refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Realizarea constructiei va implica amenajarea cailor de acces carosabil si pietonal. Pentru accesul carosabil se va crea un spatiu parcare pentru 10 autovehicule cu acces din drum servitute(SC Eurial Invest) cu care se invecineaza terenul la partea de Nord.

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Materialele care se vor folosi la realizarea constructiei –structura metalice,beton armat,rigips,gresie si faianta, panouri sandwich.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate.

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare .

Nu este cazul.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragere agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii detransport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor).

Nu este cazul.

V.DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Localizarea proiectului

Terenul in suprafata de **1230** mp este proprietate privata a persoanei juridice SC SERVICE ITP TANASE SRL, terenul este liber.

SAT PETRESTI, COM. COSESTI, STR. DJ 731A, NR. 95, JUD. ARGES

Terenul este liber de constructii.

In zona nu sunt reglementari fiscale speciale asupra terenurilor sau a constructiilor.

Este respectata distanta fata de granite conform codului civil.

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:

Nu este cazul.

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala a terenului in cauza este arabil(1230 mp).

Politici de zonare si folosire a terenului

Conform plan de amplasament , suprafata de 1230 mp are categoria de folosinta arabil.

Arealele sensibile

Nu este cazul.

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

VI .DESCRIEREA EFECTELOR SEMIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor

In faza de executie

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare

Se foloseste apa doar la grupurile sanitare si pentru igienizare.

Apele rezultate vor merge in reseaua de canalizare stradala.

Concluzie:

Constructia propusa nu va afecta calitatea apelor.

2. Protectia aerului

In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier,
- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei **OMS1993** si **AP42-EPA**. Sistemul de constructie fiind foarte simplu (structura platforma), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E., impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijate ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare

Nivelul estimat al emisiilor este nesemnificativ.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In faza de executie

Nu sunt surse de zgomot si vibratii majore.

In faza de functionare

Nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact asupra factorului de mediu zgomot si vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor.

In faza de executie

Nu exista surse generatoare de radiatii.

In faza de functionare

Nu exista surse generatoare de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului

In faza de executie

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei, se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

In faza de functionare

Reparatiile usoare ale autovehiculelor propuse se vor realiza doar in interiorul halelor propuse, pe platformele de beton armat astfel incat nu se aduce un impact semnificativ asupra solului.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Se va avea in vedere ca programul de functionare sa nu depaseasca ora 16.00, lucrarile de reparatii usoare a autovehiculelor sa se faca doar in interiorul halei, iar utilajele folosite sa fie utilaje noi care nu aduc poluare fonica.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Managementul deseurilor rezultate din activitatea de santier va fi asigurat de constructorul autorizat care va executa lucrarile de investitii.

Tip deseu	Modul de colectare
Deseurile menajere	Se propune organizarea unor puncte de colectare prevazute cu containere de tip public. Periodic, acestea vor fi preluate de masinile de salubritate ale unui operator autorizat.
Deseuri metalice	Se vor colecta temporar in incinta, pe platforme si/sau in containere specializate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii sau eliminate prin intermediul unui operator autorizat.
Deseuri materiale plastice	Se vor colecta temporar in incinta, pe platforme si/sau in containere specializate. Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii sau eliminate prin intermediul unui operator autorizat.
Deseuri materiale de constructii	Pentru valorificarea si eliminarea lor se pot propune mai multe metode : -Valorificarea locala in pavimentul drumurilor de exploatare; -Depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota finala de exploatare; -Utilizarea ca material inert in cadrul

	depozitelor de deseuri comunale utilizate in zona;
Deseuri lemn	Colectarea acestor deseuri va fi efectuata selectiv, ele urmand a fi valorificate in functie de dimensiuni ca accesorii si elemente de sprijin in lucrarile de constructii. Utilizarea ultima va fi ca material combustibil – deseul lemnos de catre populatie.

Pe toată perioada de execuție a proiectului, se va urmări reducerea generării de deșeuri.

Se consideră faptul că majoritatea deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor de investiții aparțin categoriei 17 – Deșeuri din construcții și demolări.

Tipuri de deșeuri posibil a fi generate in faza de implementare/execuție și modul de gestionare al acestora

Denumire deșeu	Cod deșeu	Gestionare deșeu
Amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06*	17 01 07	Colectat separat și valorificat/ eliminat prin firme specializate la depozit de deșeuri nepericuloase <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate
Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	17 05 04	Depozitare temporară și reutilizare la sistematizarea terenurilor
Lemn	17 02 01	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților de recuperare <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate
Fier și oțel	17 04 05	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate
Amestecuri metalice	17 04 07	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților de recuperare <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate
Materiale plastice	17 02 03	Colectat separat și valorificat prin firme autorizate în limita posibilităților de recuperare <i>Transport</i> cu mijloace de transport ale societăților specializate și autorizate

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Obiectivele programului de reducere a cantitatilor de deseuri generate:

- **Colectare separata** – incurajarea colectarii separate la sursa in scopul reducerii cantitatii de deseul destinata depozitarii finale;

- **Responsabilitate** – in ceea ce priveste colectarea si valorificarea deseurilor rezultate;

Planul de gestionare a deșeurilor

Deseurile menajere si alte resturi de materiale rezultate din activitatea de pe amplasament vor fi preluate conform contractului de prestari servicii, incheiat cu o societate de profil.

In faza de functionare

Tipuri de deseuri conf OUG 92/2021

- **15.0.1.10** Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase. Acestea se depoziteaza local in pubele amplasate si se evacueaza periodic cu firme specializate. Cantitate : aprox **50 kg/an - depozitare in europubela**
- **20.03.01** deseuri menajere - **6 mc/an** (ce vor fi trecute prin bazinul decantor si apoi evacuati in rețeaua de canalizare - **depozitare in europubela**)

Gospodarirea deseurilor: Deșeurile și resturile menajere se vor colecta în pubele tip, stocate pe platforma betonata cu suprafata de 20 mp, de unde vor fi preluate periodic prin contract cu firme specializate, deseurile urmand a fi eliminate sau valorificate. Titularul va fi răspunzător de menținerea curățeniei și are obligația să respecte prevederile Normelor de salubritate.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase In faza de executie

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de functionare

In cadrul functionarii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

VII .DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE DE PROIECT

O scurtă descriere a impactului potențial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- *impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);*

Lucrarea în cauză are impact redus asupra terenului și vecinătăților, iar impactul asupra sănătății umane este minim.

Se poate crea disconfort datorită lucrărilor de construcție, săpăturilor și circulației autovehiculelor necesare lucrărilor de construire, dar acestea au un caracter izolat și frecvență redusă.

Natura impactului este directă și pe termen scurt și mediu asupra terenului studiat și minimă asupra vecinătăților. Lucrările în cauză vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate și vecinătăților imediate datorită faptului că lucrările de sistematizare verticală și de amenajare vor îmbunătăți starea actuală a terenului.

- *extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);*

Impactul va avea caracter local izolat (în limitele amplasamentului studiat)

- *magnitudinea și complexitatea impactului;*

Impactul va fi redus, construcția în cauză fiind de mărime mică și complexitate redusă, nefiind necesare tehnica și echipamente complexe de execuție și funcționare.

- *probabilitatea impactului;*

Probabilitatea impactului este redusă.

- *durata, frecvența și reversibilitatea impactului;*

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 6 luni de la data începerii construcțiilor, și va avea un caracter temporar, pe durata execuției lucrării. Terenul se va aduce la starea inițială după terminarea lucrărilor.

- *măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;*

Se vor lua măsurile necesare de protecție și control a lucrărilor de construcție astfel încât să se asigure protecția mediului înconjurător conform legislației în vigoare.

- *natura transfrontieră a impactului.*

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.

IX . JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APĂ, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DEȘEURILOR ETC.)

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESRE ORGANIZARII DE SANTIER

Metode folosite in constructie

Halele propuse vor fi alcatuite din: un spatiu pentru reparatii usoare a autovehiculelor cu regim de inaltime P, service ITP, respectiv un spatiu comercial. Realizarea constructiilor pe sistem din cadre metalice cu fundatii izolate din beton va sustine protejarea mediul ambiental. Pentru executarea finisajelor interioare se vor folosi materiale moderne care sa permita o intretinere usoara din punct de vedere al igienei. Peretii exteriori sunt din panouri sandwich.

Tamplaria exterioara propusa va fi alcatuita din PVC cu geam termopan Usile interioare din lemn sau PVC. Tencuieli interioare la pereti. Faianta la peretii incaperilor cu umezeala. Vopsitoriile la pereti se vor executa cu vopsea rezistenta la frecare si acoperire completa. Alei pietonale si trotuare din elemente prefabricate puse in opera pe santier.

Planul de execuție cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară.

Constructiile se vor realiza etapizat, in prima faza service-ul ITP, iar in a doua faza spatiul comercial astfel:

Faza I dupa curatarea amplasamentului de vegetatia existenta se va incepe realizarea halei.

Faza de construire a va avea urmatorul plan de executie: sapatura izolata pentru realizare fundatiei din beton, apoi se va monta structura din europrofile metalice, se va turna placa suport a pardoselii, realizarea inchiderilor din panouri sandwich.

Constructiile propuse se vor realiza etapizat: fundatie, elevatie, structura din europrofile metalice, placa beton armat, inchideri din panouri sandwich si apoi finisajele interioare si instalatiile. La terminarea lucrarilor se va pune in functiune constructia dupa efectuarea probelor pentru calitatea lucrarilor si remedierea eventualelor vicii.

De asemenea se vor face amenajarile exterioare ,parcarea,alei carosabile si pietonale urmand a se amenaja spatiul verde rezultat.

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU LA INCETAREA ACTIVITATII .

Se reface terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea, de santier, aducandu-se la starea initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie si proiectului de sistematizare a curtii.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente) - atasate dosarului;

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității: atasata dosarului

3. schema-flux a gestionării deșeurilor: nu este cazul;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului: atasate dosarului;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor <LLNK 12007 57182 3?2 28 57>art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin <LLNK 12011 49 10 201 0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Caracteristicile proiectului care au fost examinate, în special, au fost:

1. a) dimensiunea și concepția întregului proiect; - mic
 b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate; - nu sunt
 c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității; - nu sunt
 d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate; - cantități reduse
 e) poluarea și alte efecte negative; - nesemnificative
 f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice; - redus
 g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice. - redus
2. a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
 zonele cu o densitate mică a populației: teren agricol
3. a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;
 b) natura impactului; - nesemnificativ
 d) intensitatea și complexitatea impactului; - redus
 e) probabilitatea impactului; - local
 f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului; - local
 g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate; - nesemnificativ
 h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin luarea măsurilor organizatorice.

**Intocmit,
Tanase Bogdan Ion**