DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 470 **din** 30.06.2017

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de **SC OMV PETROM SA,** sediul in Bucuresti, str.Coralilor, nr.22, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Arges cu nr. 11559/23.05.2017, a completarilor cu nr.12793/09.06.2017 si nr. 13374/16.06.2017, in baza:

- **Hotarârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;
- **Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de **19.06.2017** ca proiectul „*S.P.F.O. P.M.A.N. Parc 6 Valcelele (Manicesti)* ", – lucrari de constructii-montaj, propus a fi amplasat în comuna Merisani, sat Valcelele, jud.Argeş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la luarea deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2, pct.13, lit.a), pct.10, lit.i;

b) completarea listei de control aferenta etapei de încadrare din procedura de evaluare a impactului asupra mediului (Ord. 863/2002);

1.Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului:

terenul pe care se vor desfasura lucrarile este in suprafata de 5230 m^2 si se compune din: terenul aferent Parcului 6 situat in satul Valcelele, cu suprafata S= 3822 m^2, avand categoria de folosinta extravilan curti-constructii – necesar pentru modernizarea instalatiilor din parc; terenul aferent Parcului 4 situat in satul Valcelele, avand suprafata S=1140 m^2, avand categoria de folosinta curti-constructii – necesar pentru instalarea conducte DN80; terenul arabil in suprafata S= 268 m^2, aflat in domeniul public al comunei Merisani, situat in satul Valcelele – necesar pentru instalarea conducte DN80.

principalele lucrari care se vor desfasura pentru modernizarea sistemului de instrumentatie si control al procesului si care va schimba modul de operare de la "operare cu personal" la "operare fara prezenta permanenta a personalului", sunt urmatoarele: proiectarea, fabricarea, instalarea si punerea in functiune a doua noi manifolduri (PMAN - 4 sonde, GMAN - 9 sonde); proiectarea si excutarea conductelor de legatura dintre echipamentele tehnologice si a suporturilor de conducte (conductele au fost prevazute din otel carbon,

rezistente la presiunile şi temperaturile de regim); reutilizarea a doua separatoare (de total si de de etalonare) aflate pe amplasament; instalarea unui nou sistem de instrumentatie pentru control si siguranta; instalarea unui sistem de detectare a scurgerilor de gaze si detectie a incendiului si alarmare; instalarea de presostate pentru fiecare sonda de productie titei, care au rolul de a opri unitatea de pompare la depasirea presiuni maxime admisibile de lucru, pentru a evita spargerea liniilor de amestec; modul pentru instalatiile de automatizare si instalatii electrice, care consta intr-o baraca tip Eurocontainer 3x2,45x3 m, asezata pe dale din beton armat; imprejmuire din panouri de plasa bordurata, montate pe stalpi metalici incastrati in fundatii de beton si porti acces auto 2x2 m si poarta acces pietonal de 1 m; intalatii electrice de forta si instalatie pentru legarea la pamant a echipametelor metalice; instalatie de iluminat; proiectarea si executarea unei noi conducte de total 3" x 176 m, de la punctul actual de cuplare a conductei de transport titei brut la Parcul 4 Valcelele si redirectionarea catre claviatura de intrare a Parcului 4 Valcelele pentru a asigura separarea de gazele associate; conducta de racordare la parcul 4 Valcele a fost prevazute cu protectie exterioara contra coroziunii de tip "FOARTE INTARIT", realizate din polietilena extrudata iar in zona imbinarilor sudate acestea se vaor proteja anticorosiv cu mansoane termocontractile din polietilena sau benzi din polietilena autoadesive cu suprapunere de 50%; conductele vor fi supuse probelor de presiune, pentru depistarea eventualelor defecte. In cazul aparitiei unor defecte acestea vor fi remediate, dupa care probele vor fi repetate

procesul tehnologic este proiectat a se realiza in sistem inchis. In aceste conditii, in timpul functionarii normale, fluidele vehiculate nu intra in contact direct cu nici o sursa naturala sau artificiala de apa si nu pot exista emisii de poluanti, in apele de suprafata/ subterane in situatia functionarii normale a obiectivului; pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite de la echipamentele din incinta Parcului 6 Valcelele exista un sistem de canalizare industrial, dotat cu rezervor de colectare, montat ingropat, prevazut cu pereti dubli. Golirea rezervorului se realizeaza cu pompa montata pe gura de vizitare a acestuia, scurgerile fiind reintroduse in fluxul tehnologic. Prin prezentul proiect nu se aduc modificari sistemului de canalizare existent; lucrarile de dezafectare a obiectivelor (rezervoare, pompe, claviaturi, etc) si remediere teren, aferent diferentei de suprafeta de teren, vor constitui obiectul unui proiect ulterior.

organizarea de santier: antreprenorul va asigura dotarile necesare organizarii de santier: grup sanitar ecologic, cabina sef santier, cabina vestiar muncitori, spatiu de depozitare deseuri colectate, prevazut cu habe etanse pentru colectarea deseurilor lichide sau semilichide si pentru depozitarea deseurilor feroase voluminoase sau a resturilor de beton contaminat cu hidrocarburi.

b) cumularea cu alte proiecte – în zona de amplasare a obiectivului mai există şi alte obiective specifice industriei de petrol şi gaze; proiectul propus este aferent optimizarii procesului tehnologic;

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) productia de deseuri- deseuri din ambalaje cod 15 01; deseuri metalice cod 17 04 05, deseuri din pamant si pietre, deseuri biodegradabile, deşeuri menajere -cod deşeu 20 03 01; deseurile generate se depoziteaza pe platforme amenajate in vederea valorificarii, prin unitati valorificatoare respectiv transportului la un depozit autorizat (deseuri menajere);

e) emisiile in aer - praf si poluantii specifici arderii combustibilului(noxe), in perioada de construire (organizare de santier); -zgomotul si emisiile generate de utilajele/mijloacele de transport folosite in timpul realizarii investitiei ;

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate-riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatca populatiei si a mediului este diminuat (minim), daca se respecta normele si tehnologiile specifice de lucru;

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGEŞ ROMÂNIA

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existenta a terenului: proiectul urmeaza a fi realizat in com.Merisani, judetul Arges, in incinta Parcului 28 Leordeni

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite; nu este cazul;

d)parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazinc piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. — nu este cazul;

f) arii de protectie speciala: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislate au fost deja depasite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – investitia va fi realizata pe teritoriul administrativ al com.Merisani, jud.Arges

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: se impun masuri tehnice si organizatorice preventive pentru supravegherea functionarii obiectivului in limitele proiectate;

b) natura transfrontiera a impactului — nu este cazul;

II. *Motivele care au stat la baza luarii decizici etapei de incadrare fara evaluare adecvata sunt urmatoarele:*

a)proiectul nu intersecteaza nici o arie naturala protejata de interes comunitar;

b) in zona de amplasare a obiectivului mai există şi alte obiective specifice industriei de petrol şi gaze.

c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;

Conditiile de realizare a proiectului:

-neafectarea factorilor de mediu pe durata executarii lucrarilor de investitii ;

-executarea lucrarilor conform proiectului avizat;

-proiectantul este direct raspunzator privind amplasarea organizarii de santier respectiv realizarea investitiei fata de obiectivele respectiv locuintele invecinate;

-utilizarea utilajelor astfel incat nivelul de zgomot sa se incadreze in limitele maxim admise;

-neafectarea factorilor de mediu pe durata realizarii lucrarilor; amenajarea de spatii corespunzatoare pentru colectarea deseurilor menajere/tehnologice (metalice, nemetalice, nepericuloase/periculoase) si eliminarea lor de pe amplasament, in conditii de siguranta pentru mediu; asigurarea valorificarii deseurilor metalice /nemetalice contaminate cu produs petrolier, dupa caz, prin unitati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului;

-organizarea de santier va cuprinde: locul de depozitare materiale, spatii de colectare selectiva a deseurilor rezultate din realizarea investitiei, in vederea eliminarii lor fara afectarea factorilor de mediu;

-asigurarea de actiuni in conditii de siguranta pentru factorii de mediu, privind dezafectarea facilitatilor respectiv efectul poluarii, dupa caz.

-se vor lua toate masurile tehnice si organizatorice astfel meat sa fie eliminate sursele continue de poluantj pentru sol, apele de suprafata sau apele subterane, pentru perioada de realizare a investitiei;

-asigurarea dezafectarii/relocarii echipamentelor nefunctionale respectiv refacerii calitatii solului in urma dezafectarii, pe baza de proiect;

-neamestecarea diferitelor categorii de deseuri intre ele sau cu alte substante si depozitarea deseurilor provenite din dezmembrari /reparatii numai in spatiile amenajate in acest scop;
-interzicerea arderii deseurilor de orce tip in locuri neautorizate;
-predarea deseurilor valorificabile unitatilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare;
-colectarea selectiva a deseurilor in spatii amenajate si recipienti corespunzatori in organizarea de santier, eliminarea sau valorificarea, dupa caz, prin societati specializate /autorizate din punct de vedere al mediului si contractate de titularul investitiei;
-accesul la amplasament/drum acces, cu mijloace de transport si utilaje, se va face doar pe drumurile amenajate;
-la finalizarea lucrarilor investitiei beneficiarul va notifica autoritatile de mediu competente in vederea verificarii privind respectarea tuturor conditiilor impuse in prezent decizie de incadrare;
-anuntarea A.P.M. Arges referitor la aparitia unor elemente noi, neprecizate In documentatie;
-se vor avea respecta prevederile Legii Nr. 211 / 2011, privind regimul deseurilor, referitor la reutilizare (produsele sau componentele care nu au devenit deseuri se pot utiliza in acelasi scop pentru care au fost concepute);
-informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului. in maxim o ora de la producerea acestora, precum si asumarea raspunderii pentru prejudiciul cauzat;
-la finalizarea investitiei titularul proiectului va solicita autorizatie de mediu /revizuirea autorizatiei de mediu existente, dupa caz, pentru activitatile punctului de lucru aferent investitiei;
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului investitiei.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena **SURDU**

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGEȘ
1
ARGEȘ
ROMÂNIA

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Denisa **MARIA**

Întocmit,
ing. Doru **BUTNARU**