MINISTERUL MEDIULUI

ROMÂNIA

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. PROIECT din 23.02.2018

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de **SC HADITON GROUP SRL,** cu sediul în comuna Barla, sat Barla, Ferma Avicola, jud.Argeş cu nr.2927 din 05.02.2018, în baza:

- **Hotarârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;
- **Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 12.02.2018 ca proiectul **"FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE (FNC) IN CADRUL SC HADITON GROUP SRL IN LOCALITATEA BARLA, JUDETUL ARGES",** în comuna Barla, sat Malu, jud.Argeş **nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2, pct.10, lit.a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

b) completarea listei de control aferenta etapei de încadrare din procedura de evaluare a impactului asupra mediului (Ord. 863/2002);

1.Caracteristicile proiectului: terenul cu S=20244.00 mp este situat in intravilanul si extravilanul curti constructii al comunei Barla, sat Malu.

Situaţia propusă

1. FNC, depozit şi vestiare (Sc= 544,83mp). Clădirea este existentă şi va suferi lucrări de modernizare.Ansamblul va cuprinde:
   - 3 silozuri cu capacitatea de 31 mc fiecare;
   - 3 silozuri cu capacitatea de 52 mc fiecare;
   - echipamente pentru mecanizare, curăţire, uscare a căror funcţiune este aducerea cerealelor la un grad optim privind umiditatea şi procentul de corpuri străine, în vederea stocării în silozuri;
   - generator;
2. Zonă recepţie cereale- va fi o platformă acoperită pentru receptia cerealelor, cu S= 48mp.
3. Clădire filtru şi laborator- clădire existentă, cu S=272,22mp propusă spre refunctionalizare care va cuprinde:
   - vestiare+grupuri sanitare
   - cameră pauză

- magazie
- laborator
- centrală termică
- panouri solare
- circulaţii
- grupuri sanitare

Utilităţi:

1. **Alimentarea cu apa**

Alimentarea cu apă rece menajera pentru Obiect 2-Cladire filtru si laborator si pentru Obiect 1-Cladire FNC se va realiza dintr-un put forat existent (Obiect 19), amplasat în incinta. Putul este dotat cu pompa submersibila cu parametrii: Qmax = 100 l/min, Hmax = 100mCA si vas hidrofor cu volumul V = 80 l.

2.Canalizare menajera

Apele uzate menajere se descarcă în canalizarea exterioară, si de aici in fosa etansa vidanjabilă proiectată pentru colectarea apelor uzate. Fosa va avea volumul util V = 20 mc, iar pentru vidanjare se va încheia ulterior un contract cu o societate de vidanjare din zona. Canalizarea menajera propusa va prelua apele uzate prin intermediul unei retele alcatuită din tevi de polipropilena si PVC, sifoane de pardoseală si obiecte sanitare. În exterior se vor utiliza tevi PVC Ø 125 mm- Ø 110 mm, iar în interiorul Cladirii filtru si laborator si a Cladirii FNC, tevi din polipropilena cu diametre cuprinse intre Ø 32 mm si Ø 110 mm. Toate conductele exterioare de canalizare menajera vor fi pozate sub limita maxima de inghet.

3. Canalizare pluviala

Apele pluviale de pe acoperisuri vor fi colectate cu sisteme de jgheaburi si burlane metalice si descarcate pe platforne si pe spatiile verzi din incinta.

Apele pluviale de trotuare si platforme vor fi preluate de catre o retea de canalizare pluviala alcatuita din guri de scurgere, tevi PVC si separator de hidrocarburi cu by-pass si filtru coalescent (NTPA-001). Apele tratate, conventional curate vor fi deversate in emisar (santul de langa drum). Se vor utiliza conducte PVC Ø 160 mm- Ø 315 mm.

4. Asigurarea agentului termic

- Pentru incalzirea spatiilor din Obiect 2-Cladire filtru si laborator se va utiliza o centrala termica pe combustibil solid (lemn/brichete de lemn/peleti), cu puterea termica P = 40-60 kW, centrala ce va fi amplasata in Camera centrala. Spatiile (incaperile) vor fi incalzite cu corpuri statice (radiatoare).
- Pentru incalzirea spatiilor din zona sociala a Obiectului 1-Cladire FNC se va utiliza un radiator halogen/calorifer electric cu puterea electrica P = 1.5-2.0 kW.
- Apa calda menajera necesara Cladirii filtru si laborator va fi preparata de un sistem solar alcatuit din boiler bivalent cu volumul V = 400-700 litri si panouri cu tuburi vidate. Pentru producerea de apa calda menajera in perioadele neinsorite se va utiliza centrala termica pe combustibil solid cu puterea termica P = 40-60 kW.
- Apa calda menajera necesara Cladirii FNC va fi asigurata de catre un boiler electric, tip instant, cu putere maxima P = 5kW si cu trepte selectabile de lucru.

b) cumularea cu alte proiecte – societatea deţine la punctul de lucru Autorizaţie de mediu Nr. 356 din 10.09.2013, emisă de APM Argeş pentru activitaea „Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală – cod CAEN 0161, Depozitări (motorină şi GPL) – cod CAEN 5210".

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;
d) productia de deseuri: deseurile generate pe perioada de executie (santier) vor fi depozitate în spatii special amenajate, colectate selectiv pe tipuri de deseuri si preluate de societati autorizate în valorificare/eliminare; nu se genereaza deseuri potential periculoase pentru mediu;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul si vibratiile se vor înregistra numai pe perioada de executie a lucrarilor si sunt cele produse de functionarea utilajelor;
f) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate- nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existenta a terenului – terenul cu S=20244.00 mp este situat in intravilanul si extravilanul curti constructii al comunei Barla, sat Malu şi nu este situat în zona de protectie, de interes public si nu este supus la restrictii temporare sau definitive de construire;
2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul.
2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:
a) zonele umede – nu este cazul;
b) zonele costiere – nu este cazul ;
c) zonele montane si cele împadurite - nu este cazul;
d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - nu este cazul.
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu s- au înregistrat astfel de situatii;
h) ariile dens populate – comuna Barla, sat Malu, jud.Argeş;
i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate- nu este cazul;
b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;
c) marimea si complexitatea impactului – prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de executie a lucrarilor;
d) probabilitatea impactului – redus;
e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul nu intersectează nici o arie naturală protejată de interes comunitar;
- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică;
- nu s-au identificat pe amplasament şi în imediata apropiere a acestuia specii şi habitate de interes comunitar;
- proiectul nu afectează direct zone de hrănire/reproducere/migraţie.

Condiţiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:

- **la finalizarea investiţiei, înainte de punerea în funcţiune se va notifica APM Argeş, în vederea revizuirii autorizaţiei de mediu;**
- **se vor incheia contracte cu unitati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului in valorificare/eliminarea deseurilor rezultate pe perioada de execuţie a proiectului;**
- se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare;
- respectarea avizelor aferente proiectului emise de alte autoritati;
- incadrarea in limitele de zgomot (SR 10009/2017);
- anuntarea la APM Arges in cazul aparitiei unor elemente noi neprecizate în documentatia proiectului;
- amenajarea de spatii si dotari corespunzatoare pentru colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii factorilor de mediu;

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,
ing.Cristina MICU