Proiectul DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE
Nr. din

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de **S.C OMV Petrom S.A.**, cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22, sector 1, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Arges cu nr.6441/11.03.2019,a completarilor cu nr.16567/12.07.2019, in baza:

- Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
- Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatclor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de **19.08.2019** ca proiectul **„Lucrari de abandonare aferente sondei 84 Izvoru**", propus a fi amplasat in extravilanul com. Slobozia, sat Slobozia, jud. Arges,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează in prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2-*lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului*, pct.13 lit.a);

b) Justificare in raport cu criteriile din anexa 3 a Legii nr. 292/2018:

1) Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect:

amplasamentul sondei **84 Izvoru**, propus a fi amplasat in extravilanul com. Slobozia, jud. Arges și este proprietatea S.C. OMV PETROM S.A. conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor seria MO3, nr.10836/11.01.2008 si tabel centralizator, iar categoria de utilizare a terenului este curti constructii (industriala) si drum; suprafata teren este de 2370.00 [mp], din care careu sonda de 900.00 [mp] si drum de acces de 1470.00 [mp]; coordonatele Stereo 1970 ale sondei sunt: X=329283.75, Y=516171.13; elementele prezente pe amplasament, propuse a fi desființate sunt: beci sonda-1 buc., fundatie UP 1-1 buc., fundatie UP 2-1 buc., dala mare-4 buc., dala mica-3 buc., ancora-5 buc., fundatie beton-1 buc., haba metalica-1 buc., stalp SE10-1 buc., stalp SE4-6 buc., conducta 3''-1 buc., zona pamant + pietris, suprafata S~100 mp, drum pamant+pietris suprafata S~1470 mp; elementele care nu sunt vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate în timpul execuției: fundatie MAST-1 buc.;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Principalele activitati care se vor desfasura pe amplasamentul indicat sunt:
-*deconectarea utilitatilor* la inceperea lucrarilor propuse; se vor efectua urmatoarele activitati: se va efectua debransarea de la retelele de alimentare cu energie electrica; se va verifica existenta tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament dupa care se va proceda la dezafectarea lor.
-*lucrari de demolare*:
-demolarea structurilor din beton prin tragere sau impingere, rasturnare sau afundare, utilizarea excavatorului, in functie de utilajele folosite; in prealabil se vor executa lucrari de sapatura a pamantului din jurul betonului.; beciul sondei se va desfiinta, dupa caz, fara afectarea coloanei sondei iar golul ramas se va umple cu sol curat;
-dezafectarea suprafetelor pietruite din cadrul amplasamentului se va realiza prin scarificarea si indepartarea stratului format din amestecul de piatra si pamant.; materialul curat rezultat va fi recuperat si transportat in locul indicat de titularul investitiei;
-demolarea a dalelor si stalpilor LEA; indepartarea dalelor se va face cu mijloace mecanizate de echipe specializate în lucrări de demolare;
- dezafectarera conductelor si/sau robinetilor; in cazul in care conductele nu sunt utilizate, se vor dezafecta pana la limita amplasamentului; dupa golire si/sau decontaminare (dupa caz), se vor monta blinde; reziduurile rezultate în urma golirii conductelor se vor depozita în habe metalice și ulterior vor fi transportate în locațiile indicate de titularul investitieui ;
-*lucrări de remediere/ reabilitare teren*; din punct de vedere litologoic in punctele de prelevare a probelor s-a identificat urmatoarea structura: in forajele in forajele P1, P2, P3, P4 si P5: ±0.00m...-0.30m un strat de sol vegetal negru brun; -0.30m...-0.90m un strat de negru brun.
rezultatele analizelor probelor de sol prelevate, efectuate in laborator, ale indicatorului THP sunt urmatoarele: punct de prelevare P1: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=7900; adancimea de prelevare (m)= 0.30, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=45400; adancimea de prelevare (m)= 0,6, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)= 14500; adancimea de prelevare (m)= 0,9, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)= 4050; punct de prelevare P2: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=10800; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=8670; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=123; adancimea de prelevare (m)= 0.90, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=44,5; punct de prelevare P3: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=8540; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=1020; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=63; adancimea de prelevare (m)= 0,90, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=87,9; punct de prelevare P4: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=7110; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=767; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=1370; adancimea de prelevare (m)= 0,90, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=89,8; punct de prelevare P5: adancimea de prelevare (m)= 0,05, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=7680; adancimea de prelevare (m)= 0,30, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=514; adancimea de prelevare (m)= 0,60, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.)=383; adancimea de prelevare (m)= 0,90, valoare determinata TPH (mg/kg s.u.) =60;
Titularul investitiei si proprietarul terenului, OMV Petrom SA, nu intentioneaza schimbarea categoriei de folosinta a terenului detinut., terenuri cu folosință mai puțin sensibilă (industriala).
Metoda de decontaminare: proiectantul, conform documentatiei inaintate, considera ca metoda de decontaminare in situ in combinare cu metoda de decontaminare ex situ, pentru acest amplasament, nu este aplicabila din punct de vedere tehnico-economic;
remedierea și reabilitarea amplasamentului sondei, in general, presupune aplicarea unei

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

metode mixte de decontaminare, ce va consta în: *excavarea solului contaminat*, pentru suprafețele ce au fost estimate ca poluate, prin aplicarea metodei de calcul a proiectantului, pana la adancimea standard de excavare (acolo unde valoarea concentrației indicatorului THP se situează peste valoarea pragului de interventii pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila); *atenuarea naturala*, care se va aplica pentru zonele in care s-a identificat ca valorile concentrației indicatorului THP depășesc pragul de intervenție la o adâncime mai mare decât adâncimea de excavare, precum și pentru eventualele zone pe orizontală ce pot rămâne în afara suprafețelor propuse a fi excavate.

Se propun urmatoarele activitati:

Excavare sol contaminat; volum de sol rezultat din curatirea beciului (volum interior), V=6 mc; in zona punctului de prelevare proba: P1: suprafata de excavare 61 mp, adancime de excavare: 1,0[m], rezultand un volum V=61 mc sol contaminat (in cazul in care rezultatele analizelor probelor de sol prelevate din baza excavatiei nu sunt conforme se va excava volumului minim de sol, pentru incadrarea valorilor probelor in prevederile Ordinului nr. 756/1997, avandu-se in vedere si metoda mixta de decontaminare); in zona punctului de prelevare proba: P2: suprafata de excavare 66 mp, adancime de excavare 0,50[m], rezultand un volum V=33 mc sol contaminat; in zona punctelor de prelevare proba: P3, P4 si P5: suprafata de excavare 191 mp, adancime de excavare: 0,20[m], rezultand un volum V=39 mc sol contaminat; total volum de sol contaminat: V=139 [mc];

prelevarea de probe de sol la finalizarea excavarii solului contaminat, din peretii zonelor excavate, pentru verificarea conformarii acestora;

-transportul solului contaminat cu mijloace de transport autorizate, către stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

-umplerea excavației și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face până la cotele terenurilor învecinate; umplerea se va realiza cu sol provenit de la stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați sau sau cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens; cota 0-30 [cm] se va umple cu sol curat. cu categoria similară solului învecinat amplasamentului ; la finalizarea lucrărilor amplasamentul se va discui și nivela;

-*organizarea de santier* si pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse: trasarea limitelor amplasamentului si împrejmuirea acestuia prin montare banda de semnalizare *amplasament sonda*; montare panou de organizare de șantier; defrisarea vegetatiei spontane; mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament; amenajarea construcțiilor necesare pentru asigurarea utilităților personalului din șantier; in perioada de executie a lucrarilor, toate utilajele/echipamentele necesare pentru activitatile prevazute, vor fi instalate intr-o zona apropiata de ceea a lucrarilor executate(cel mai apropiat parc de productie);

b)cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate-cumularea cu alte proiecte – în zona de amplasare a obiectivului mai există şi alte obiective specifice industriei de petrol şi gaze; proiectul propus este aferent desfiintarii constructiilor unui obiectiv existent ;

c) utilizarea resurselor naturale- sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens, pentru umplerea excavatiei - cota 0-30 [cm] ;

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate –

- deseurile periculoase (pamant si pietre contaminat cu substante periculoase (sol contaminat) -cod 17 05 03*- se va depozita controlat si va fi transportat la cea mai apropiata statie de bioremediere; deseuri din constructii si demolari: amestecuri de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase- betoane infestate cu titei-cod 17 01 06* respectiv resturi de balast cu continut de substante periculoase –cod 17 01 07*), vor fi colectate selectiv in spatii amenajate in organizarea de santier si se vor preda la cele mai apropiate societati autorizate in colectare/tratare valorificare/eliminare din punct de vedere al

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

mediului contractate de titularul investitiei;
deseuri nepericuloase (deseuri din constructii si demolari inclusiv pamat excavat din situri contaminate, beton)-cod 17 01 01, resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07*-cod 17 05 08, vor fi colectate selectiv in spatii amenajate in organizarea de santier si se vor preda la societati autorizate in colectare/tratare/valorificare/eliminare); amestecuri metalice-17 04 07 se va depozita controlat si se vor preda la titularul investiei sau operatori economuici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului; deseuri municipale amestecate- cod 20 03 01, se vor depozita corespunzator si se vor preda la societati autorizate pentru a fi transportate la un depozit autorizat).
e) poluarea şi alte efecte negative- praf si poluantii specifici arderii combustibilului(noxe), in perioada de construire (organizare de santier);

-zgomotul si emisiile generate de utilajele/mijloacele de transport folosite in timpul realizarii investitiei;
f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice- avand in vedere faptul ca proiectul presupune lucrari de remediere si refacere a mediului (solului) riscurile pentru proiectul sunt minime; .
g) riscurile pentru sănătatea umană - riscul care ar putea afecta sanatatca populatiei si a mediului este diminuat (minim), daca se respecta normele si tehnologiile specifice de lucru;

2. Amplasarea proiectului:

a)utilizarea actuală şi aprobată a terenului: amplasamentul sondei **84 Izvoru**, propus a fi amplasat in extravilanul com. Slobozia, jud. Arges și este proprietatea S.C. OMV PETROM S.A. conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor seria MO3, nr.10836/11.01.2008 si tabel centralizator, iar categoria de utilizare a terenului este industriala; suprafata teren este de 2370.00 [mp], din care careu sonda de 900.00 [mp] si drum de acces de 1470.00 [mp];

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia - proiectul presupune utilizarea resurselor naturale (sol curat) din zona amplasamentului; solul excavat, in vederea refacerii calitatii solului, se va depozita controlat si va fi transportat la cea mai apropiata statie de bioremediere;

c) capacitatea de absorbţie a mediului:

1.zonele umede – nu este cazul
2.zonele costiere si mediul marin –nu este cazul;
3. zonele montane si cele împădurite: nu este cazul;
4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; nu este cazul;
6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; proiectul presupune lucrari de refacere a calitatii mediului (solul);
7. zonele cu o densitate mare a populaţiei; investiţia va fi amplasata pe teritoriul

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

administrativ al comunei Slobozia, judeţul Argeş şi se află la cca 8 km fata de cea mai apropiata asezare umana;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului: se impun masuri tehnice si organizatorice preventive pentru supravegherea functionarii obiectivului in limitele proiectate;

b) natura impactului; la limita proprietăţii va fi necesar sa se respecta limitele maxime privind zgomotul şi concentraţiile maxim admise ale substanţelor poluante în aer.

c) natura transfrontiera a impactului: nu este cazul;

d) intensitatea si complexitatea impactului: prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de realizare a lucrarilor;

e)probabilitatea impactului: redus;

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate; proiectul propus este aferent desfiintarii constructiilor unui obiectiv existent ;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: utilizarea, exclusiv a unor echipamente şi utilaje noi, conforme cu cele mai bune tehnologii existente, din punct de vedere tehnic; oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: nu este cazul;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: - nu este cazul;

Conditii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

-neafectarea factorilor de mediu pe durata executarii lucrarilor de investitii ;
-executarea lucrarilor conform proiectului avizat:
-limitarea emisiilor de praf prin umectarea drumurilor si materialului destinat umplerii/refacerii zonelor afectate/poluate;
-utilizarea utilajelor astfel meat mvelul de zgomot sa se incadreze in limitele maxim admise;
-asigurarea transportului componentelor/materialelor rezultate in urma lucrarilor de refacere a terenului aferent sondei se va face pe drumul de acces din zona.
-receptia lucrarilor aferente operatiilor de refacere a terenului afectat;
-curatarea de slamuri/produs petrolier conductelor si celorlalte obiective prin care se vehiculeaza produs petrolier, inainte de demontare/taiere/transport, daca este cazul, fara afectarea factorilor de mediu;
-neamestecarea diferitelor categorii de deseuri intre ele sau cu alte substante si depozitarea deseurilor provenite din dezmembrari /reparatii numai in spatiile amenajate in acest scop;
-interzicerea arderii deseurilor de orce tip in locuri neautorizate;
-predarea deseurilor valorificabile unitatilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare;
-folosirea de mijloace auto adecvate naturii deseurilor transportate pentru a nu penmite imprastierea acestora si eliminarea de noxe;
-colectarea selectiva a deseurilor in spatii amenajate si recipient corespunzatori in organizarea de santier, eliminarea sau valorificarea, dupa caz, prin societati specializate /autorizate din punct de vedere al mediului si contractate de titularul investitiei;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-monitorizarea / verificarea, de catre beneficiar, a modului de respectare a parametrilor proiectului;
-utilizarea de aport sol curat (in conformitate cu conditiile prevazute de Ordinul MAPPM nr.756/1997 privind valorile concentratiilor de poluanti, pentru indicatorul THP) din zone aprobate/acceptate de autoritatea publica locala;
-accesul la amplasament/drum acces, cu mijloace de transport si utilaje, se va face doar pe drumurile amenajate;
-eventualele poluari ale solului produse in timpul lucrarilor/operatiilor la sonda. datorate unor deficiente in amenajarea frontului de lucru in jurul sondei, nu constituie poluare istorica; in situatia in care s-au produs poluari accidentale in timpul lucrarilor/operatiilor, obligatia reabilitarii terenului afectat, revine titularului investitiei;
-titularul proiectului de investitie este direct raspunzator de respectarea solutiilor propuse, privind refacerea calitatii solului, in zona in care mediul geologic a fost afectat respectiv siguranta obiectivului (sonda);
-respectarea prevederilor art. 17, aln. (3), din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, respectiv ″Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr . 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE″.
- solicitarea si obtinerea acordului de mediu, in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, la schimbarea de destinatie a terenului, din terenuri cu folosinta mai putin sensibila (industriala).
-la finalizarea lucrarilor investitiei beneficiarul va notifica autoritatile de mediu competente in vederea verificarii privind respectarea tuturor conditiilor impuse in prezent decizie de incadrare;
-anuntarea A.P.M. Arges referitor la aparitia unor elemente noi, neprecizate in documentatie;
-răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului investiei.
-informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, in maxim o ora de la producerea acestora, precum si asumarea raspunderii pentru prejudiciul cauzat;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena **SURDU**

SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,
Ecolog Georgeta Denisa **MARIA**

SEF SERVICIU
CALITATEA FACTORILORE DE MEDIU
dr.ec. Sorina-Cristina **MARIN**

INTOCMIT,
Ing. Doru-Aurelian **BUTNARU**

INTOCMIT,
ing. Marius Eugen **DUMITRU**

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099;Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679