

Client :



LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI  
ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA

Executant



SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA

Memoriu de prezentare

BENEFICIAR: OMV PETROM SA

2019





Client :



LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI  
ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA

Executant



SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

## MEMORIU DE PREZENTARE




LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA

BENEFICIAR: OMV PETROM SA – ASSET III MUNTENIA VEST

PROIECTANT LUCRARI DE SUPRAFATA: PETROSTAR SA

Nr. Proiect: P 16 / 2019

ELABORATOR: SC CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL

					
01	2019	Documentatie necesara pentru obtinere Acord APM Arges - Etapa II	Grigore Mihai	Florea Dumitru	George Dumitru
Rev.	Data	Descrierea documentului	Elaborat	Verificat	Aprobat





Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Memoriu de prezentare

### I. Denumirea proiectului: "LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA "

#### II. Titular:

- **numele companiei:** O.M.V. PETROM S.A.  
ASSET III, MUNTENIA VEST
- **adresa postala:** B-dul Republicii, nr.160, loc. Pitesti, judetul Arges
- **telefon:** 0728628946; **e-mail:** sorin.ciocia@petrom.com, **adresa paginii de internet:** www.petrom.com
- **director/manager/administrator:** Cristinel Dancila.
- **responsabil pentru protectia mediului:** Coordonator Departament HSE

#### III. Descrierea proiectului:

##### a) rezumatul proiectului:

*Principalele faze de realizare a obiectivului de investitie, sunt:*

- Executarea lucrărilor de pregătire și organizare prin lucrări de construcții-montaj în legătură cu instalația de foraj
- Executarea lucrărilor de foraj propriu-zise;
- Încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalației de foraj și anexelor precum și transportul acesteia la altă locație sau la baza de reparații;
- Executarea lucrărilor de probare a stratelor și pregătirea sondelor pentru exploatare;
- Echiparea de suprafata a sondelor pentru exploatare;

Lucrările de pregătire și organizare constau în lucrări pentru amenajarea careului sondelor precum și lucrări pentru protecție mediu aferente instalației de foraj.

Amplasamentul sondelor 2438 si 1216 Vata se afla intr-o zona de exploatare petroliere in care sunt prezente alte sonde.


##### b) justificarea necesitatii proiectului:

În vederea intensificării exploatării zăcămintelor de hidrocarburi din zonă se forează sondele 2438 si 1216 Vata cu instalația de foraj UPET TD200, acționată cu motoare termice.


Utilitatea publică constă în crearea unor investiții tehnice și tehnologice care asigură ridicarea potențialului activităților socio-economice din zonă, precum și creșterea potențialului energetic al țării prin cercetarea și exploatarea rezervelor de titei.

##### c) valoarea investitiei

4.000.000 lei





<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) **perioada de implementare propusa**

Anul 2019.

e) **planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):**

**Coordonatele in sistem Stereo 70 ale sondelor:**

- Sonda 2438 Vata: E = 470782.10    N = 363412.00
- Sonda 1216 Vata: E = 470760.76    N = 363417.34


**Coordonatele geografice ale sondelor sunt:**


- Sonda 2438 Vata: 44°46'11.53543"N; 24°37'45.62115"E
- Sonda 1216 Vata: 44°46'11.70526"N; 24°37'44.64945"E



**Distanța fata de prima casa este:**

- Sonda 2438 Vata: 58 m
- Sonda 1216 Vata: 76 m
- 
- **Distanța fata de aria protejată (ROSCI 0225 Padurea Seacă – Optanasi - Rezervatia de Arborete de Garnita) este de:**
- ~ 12.82 Km de la beciul sondelor;

Client :		Executant
 <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	   <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>







Accesul la locatia sondelor, se realizeaza pe drumul petrolier, pietruit, existent, ce face legatura intre sondele din zona.

Lucrarile ce fac obiectul proiectului sunt amplasate in extravilanul localitatii Vedea, judetul Arges. Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3807 mp apartin unor proprietari particaliari cu care OMV PETROM S.A. a incheiat contracte de inchiriere si au categoria de folosinta arabil.

Administrativ, terenul pentru amplasarea sondelor 2438 si 1216 Vata apartine comunei Vedea (extravilan), Tarla 50, judetul Arges.

Tabel cu proprietarii terenurilor pentru  
LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDELE 2438 SI 1216 VATA

Nr. crt	Nume proprietar/ administrator	Suprafata ce se va ocupa (mp)	Categoria de folosinta	Destinatie actuala
1	Barbu Elena	630	Arabil	TDA
2	Florescu Nicolae	581	Arabil	TDA
3	Puscoci Florin	1335	Arabil	TDA
4	Rosianu Elena	967	Arabil	TDA
5	Ionica Gheorghe	29	Arabil	TDA
6	Ivanou Maria	38	Arabil	TDA
7	Bacria Mihaela	227	Arabil	TDA
<b>Total</b>		<b>3807</b>		

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) **o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)**

Acest proiect nu face referire la cladiri, sau alte structuri.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt produse de balastiera (aprovizionate de la balastiera autorizata), betoane de ciment (aprovizionate de la statii de betoane autorizate, sau preparate local conform normelor) si combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarilor.

**Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus:**

**- profilul si capacitatile de productie:**

Tehnologia de exploatare a sondelor este cea de pompaj de adancime rotativ.

*Sondele 2438 si 1216 Vata are caracter de exploatare titei si se estimeaza va avea o capacitate de productie de cca 6 tone/zi titei. Aceasta estimare s-a facut pe baza rezultatelor obtinute la sondele din zona.*

Durata de realizare a probelor de productie cu AM 12/40 este de cca 10 zile/sonda, dupa care, daca rezultatele sunt pozitive, sondele intra in productie.

Suprafata totală de 3807 m<sup>2</sup> din care:

- o Suprafata careu sondă = 3333 m<sup>2</sup>
- o Drum acces 474 m<sup>2</sup>

**Cale acces**

Accesul la locatia sondei, se realizeaza din drumul judetean 703B, apoi pe drumul petrolier, pietruit, existent, ce face legatura intre sondele din zona si pe un racord nou de drum ce se va amenaja

Principalele caracteristici ale drumului de acces proiectat :

- Lungime = 115 m ;
- Lăţime carosabilă = 4 m ;
- Suprafata carosabila = 400 m<sup>2</sup>;
- Suprafata acostamente = 74 m<sup>2</sup>;


**SUPRAFAŢA OCUPATĂ = 474 m<sup>2</sup>**

**LUCRARI PROIECTATE LA DRUM ACCES**

**Terasamente (S=474 m<sup>2</sup>):**

- Decopertare strat vegetal (2619m<sup>2</sup> x 0,20 m), incarat in auto (524 m<sup>3</sup>), transportat in depozit pe distanta de pana la 5 Km.
- Nivelare suprafata decopertata prin lucrari de taiere a dâmburilor şi împingere a pământului în goluri. S=2619 m<sup>2</sup>.
- Nivelarea se executa cu o panta de 3% in plan transversal (in sensul pantei terenului natural).



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pregătire pat platformă în vederea așternerii straturilor superioare.  $S=2619 \text{ m}^2$

#### **Suprastructura ( $S= 1884 \text{ m}^2$ )**

- Fundație amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, în grosime de 30 cm după compactare;
- Îmbrăcămintă din macadam în grosime de 10 cm după compactare;
- Acostamente împietruite cu balast pe lungimea de 74 m;

#### **Suprastructura ( $S= 400 \text{ m}^2$ )**

- Fundație amestec de balast optimal, în grosime de 20 cm după compactare;





Îmbrăcămintă din dale de beton armat noi cu dimensiunile  $3,0 \times 1,0 \times 0,18$ , așezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime.

Pentru amenajarea careului sondelor pe care se va amplasa instalația de foraj UPET TD200 cu acționare termică, sunt prevăzute următoarele lucrări:

- Decopertare strat vegetal și depozitarea lui în depozitul de sol vegetal, în vederea folosirii acestuia la redarea terenului în circuitul agricol.
- Nivelarea terenului la o singură cotă pentru montarea instalației de foraj și a anexelor acesteia.

Suprafață careu sondă =  $3333 \text{ m}^2$  din care:

- Suprafata platforma instalatie foraj =  $1931 \text{ m}^2$ ,
  - Suprafata platforma instalatie interventie =  $2 \times 90 \text{ m}^2$ ,
  - Suprafata beton beci sonde =  $2 \times 3 \text{ m}^2$ ,
  - Suprafata platforma baracamente =  $366 \text{ m}^2$ ,
  - Suprafata grup social =  $592 \text{ m}^2$ ,
  - Sant de pamant ( $90 \times 30 \times 30 \text{ cm}$ ) =  $207 \text{ m}^2$ ,
  - Suprafata depozit sol vegetal =  $51 \text{ m}^2$ ,
- Suprafata platforma instalatie de foraj =  $1931 \text{ m}^2$  (**SR2-A**) se compune din:
    - Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98% Proctor);
    - Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 30 cm, dupa compactare;
    - Imbracaminte din macadam în grosime de 10 cm dupa compactare;
    - Strat de nisip: 2 cm grosime, doar sub dale.
  - Suprafata platforma baracamente =  $366 \text{ m}^2$  (**SR3-A**) se compune din:
    - Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98% Proctor)
    - Amestec de Balast Optimal, sort 0-63, grosime 10cm dupa compactare (98% Proctor)
    - imbracaminte macadam 10 cm dupa compactare (98% Proctor) ;
    - 2 cm nisip sort 0-4mm;
    - amestec de balast optimal, sort 0-63, grosime 30 cm dupa compactare (98% Proctor).
  - SR3-A = PLATFORMA GRUP SOCIAL ( $592 \text{ m}^2$ )
    - 18 cm dale;
    - 2 cm strat de nisip;

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- amestec de balast optimal, sort 0-63, grosime 30 cm dupa compactare(98% Proctor);
- teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98 % Proctor).
- Suprafata platforma instalatie interventie = 2 X 90 m<sup>2</sup> (**SR1**) se compune din:
  - Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor)
  - Fundatie amestec de balast optimal, sort 0-63 mm, in grosime de 20 cm, dupa compactare
  - Strat de Nisip, grosime 2cm
  - Dale (300x100x18)

Pentru protecția mediului, în incinta careului se vor executa următoarele lucrări:

- Șanț de colectare pentru apele reziduale  
Șanț în lungime de 30 m cu profil trapezoidal, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3 m ;
- sant de pamant in lungime de 69 m si adancime 0,3 m pentru colectarea apelor pluviale de pe terenurile invecinate
- Bazin colector ape pluviale și reziduale.  
Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m<sup>3</sup> ce se va îngropa și proteja cu capac metalic.
- Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Haba metalică va avea capacitatea de 40 m<sup>3</sup> și va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.

Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondelor vor fi recuperate în beciul betonat și impermeabilizat al sondelor, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate în circuitul fluidului de foraj.

### **Echiparea de suprafata**


Echiparea de suprafață a sondelor 2438 si 1216 Vata consta in:

- Cap pompare 5B-140 bar ;
- Unitate de pompare tip API C640D-305-168 VULCAN,
- Fundatie unitati pompare VULCAN
- Motor electric pentru unitatati de pompare, (45 kW/500V)
- Unitate control sonda (WCU) ;
- Fundatie si suport WCU ;
- Skid injectie chimicale tip II, 20 atm,(10 l / zi);
- Fundatie skid injectie chimicale ;
- Instalatie electrica de forta;
- Instalatie iluminat careu sonda;
- Instalatie de legare la pamant echipamente;
- Echipamente de automatizare (manometre si intreruptoare de presiune);
- Imprejmuire demontabila cap sonda;
- Imprejmuire demontabila unitate de pompare.

Careul de exploatare va fi mobilat astfel:

- 2 x beci sonda tip monolit cu dimensiunile 2,30 x 2,20 x 1,50;



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- platforma instalatie de interventie AM 12/40 in suprafata de 90 mp;

Suprafata aferentă lucrărilor de foraj va rămâne pentru exploatarea sondelor.

**- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):**

Procesul tehnologic de forare al sondelor consta in saparea unui put cu diametre descrescatoare, de la suprafata si pana la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic actionat de la suprafata. Procesul de foraj se realizeaza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj).

Tehnologia de foraj aplicată este tehnologia forajului rotativ, cu circulația directă.

Echipamentul cu care se vor săpa sondele este instalația de foraj UPET TD200.

După terminarea lucrărilor pregătitoare, amplasarea și montajul tuturor instalațiilor și dotărilor, se încep lucrările de foraj ale sondelor.

Proiectul de construcție a sondelor cuprinde următoarele acțiuni principale :

- tehnologia de foraj aplicată;
- echipamentul și sculele cu care se vor executa sondele ;
- tipul și proprietățile fluidului de foraj și de probare ;
- programul de tubare - adâncimea de introducere a coloanelor de burlane ;
- programul de cimentare - cimentare coloane cu pastă de ciment tip G.

Client :




LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI  
ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA

Executant




SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

SCHEMA DE PRINCIPIU A FORAJULUI ROTATIV CU MASA





<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Tipul și proprietățile fluidului de foraj :***

După terminarea lucrărilor pregătitoare, amplasarea și montajul tuturor instalațiilor și dotărilor, se încep lucrările de foraj ale sondelor.

Proiectul de construcție al sondelor cuprinde următoarele acțiuni principale :

- tehnologia de foraj aplicată
- echipamentul și sculele cu care se vor executa sondele
- tipul și proprietățile fluidului de foraj și de probare
- programul de tubare :adâncimea de introducere a coloanelor de burlane
  - 0-20 m = 20 m \* 16 in
  - 0 - 250 m = 250 m \* 9<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in
  - 0 - 905 m = 905 m \* 7 in

Pentru protejarea pânzei de apă freatică de suprafață fluidul de foraj utilizat va fi de tip natural dispersat, nefiind tratat cu substanțe chimice care să contamineze stratul.

Sondele urmează a se executa la adâncimea de 905 m.

La forarea sondelor fluidul de foraj este asigurat prin producere în instalația existentă în careul sondelor.

***Circuitul complet al fluidului de foraj este următorul :***


- fluidul de foraj este aspirat din habe metalice și refulat sub presiune prin conducte orizontale și verticale, în capul hidraulic prin prăjini și orificiile sapei;
- apoi fluidul de foraj încărcat cu detritus urcă prin spațiul inelar format între prăjini și pereții sondelor la suprafață;
- la suprafață fluidul cu detritus trece prin sitele vibratoare, unde are loc îndepărtarea detritusului, după care prin jgheaburi ajunge în habele de stocare;
- fluidul de foraj este curățat de particulele fine (nisip, rocă) cu ajutorul hidrocicloanelor sau a unei centrifuge, omogenizat și tratat.
- fluidul astfel curățat este recirculat în sondă;
- detritusul separat din fluidul de foraj este stocat într-o habă metalică supraterană cu capacitate de 40 mc.

Client :




## LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA

Executant



SC Cornel & Cornel Topoexim SRL



Schema de principiu pentru curatirea si circulatia fluidului de foraj la sonda  
(configuratia habelor de rezerva se poate modifica functie de configuratia  
teernului)




Client :




# LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA





Executant



SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

## SCHEMA CIRCUIT FLUID FORAJ SI APA



Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea.**

Exploatarea titeiului la sondele 2438 si 1216 Vata se face prin pompaj de adancime rotativ.

Acest sistem de pompaj (rotalift, cum se mai numeste) permite obtinerea unor productii mai mari (debite), fara a necesita unitati de pompare de mare tonaj sau pompe electrice submersibile.

*Sondele 2438 si 1216 Vata are caracter de exploatare titei si se estimeaza va avea o capacitate de productie de cca 6 tone/zi titei. Aceasta estimare s-a facut pe baza rezultatelor obtinute la sondele din zona.*

**- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:**

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fittinguri (aprovizionate de la bazele autorizate), combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.


Resurse folosite in scopul asigurarii productiei		
Denumirea	Cantitatea	Furnizor
Petrol / Pacura	-	
Benzine	-	
Energie electrica	Neprecizat in aceasta faza a proiectului	
Energie termica	-	
Resurse/materiale folosite pentru executarea lucrarilor de foraj si probe de productie		
Motorina	33 m <sup>3</sup> / toata durata forajului	Depozit PECO
Apa tehnologica	1320 m <sup>3</sup> / toata durata forajului	Transport cu cisterna de la parcul 8 Vata
Apa potabila	30 m <sup>3</sup> /durata forajului si probelor de productie	Com. Vedea
Fluidul de foraj	1230 m <sup>3</sup> / activitatea de foraj	Contractor fluide
Pasta ciment	50 m <sup>3</sup>	Contractor pasta ciment

**- racordarea la retelele utilitare existente in zona:**

*Energie electrica in faza de foraj este asigurata de grupul electrogen alimentat cu motorina din dotarea instalatiei ; alimentarea cu energie electrica in faza de exploatare este asigurata din reseaua existenta in zona.*  
Instalatia de legare la pamant

Priza de pamant perimetrala se va amplasa pe perimetrul restrans al careului de exploatare si va servi atat la racordarea instalatiei de foraj, cat si a instalatiilor de exploatare a sondelor.



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priza de pamant perimetrala se va realiza cu ajutorul electrozilor verticali din teava OL-Zn  $\varnothing 2\frac{1}{2}$  inch, in lungime de 3m si a electrozilor orizontali din platbanda OL-Zn 40x4mm.

La priza de pamant perimetrala se va lega coloana sondelor in doua puncte diferite, conform planului de realizare a prizei de pamant.

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant perimetrala va fi de maxim 1 ohm.

Priza de pamant se va ingropa in pamant la adancimea de 0,8m pe puncte de nisip, iar legatura intre electrozii verticali si platbanda din OL-Zn 40x4mm se va realiza prin sudura.

De asemenea, pentru legarea instalatiei de foraj la priza de pamant perimetrala se va utiliza cutia de borne specificata in acelasi plan.

### **Apa**

Prin specificul lucrarilor de foraj se realizeaza un circuit inchis al apei tehnologice, astfel incat dupa utilizarea debitelor de apa in scopuri tehnologice, eventualele ape uzate rezultate sunt colectate in haba de reziduuri a instalatiei de foraj si vidanjata periodic la o statie de epurare.

Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restituti in emisarii naturali sau artificiali de suprafata care sa modifice regimul natural de curgere al acestora.

STAS-ul 4068/2-87 pentru lucrarile din clasa IV de importanta, in conditiile normale de exploatare, prevede ca probabilitatea anuala de depasire este de 5 %.

Necesarul de apa tehnologica se asigura prin transport cu autocisterna de la parcurile din zona, apa fiind depozitata direct in rezervoarele de stocare ale sondelor sau in habe metalice.

*Necesarul de apa tehnologica*, se asigura prin transport cu autocisterna de la parcurile din zona (Parc 8 Vata), apa fiind depozitata direct in rezervoarele de stocare ale sondelor sau in habe metalice.

Cerinta de apa tehnologica pentru forajul sondelor este de:

$$Q_{med} = 45 \text{ mc/zi}$$

$$Q_{max} = 67,5 \text{ mc/zi}$$

Pe toata durata forajului sondelor sunt necesari cca 1320 mc apa tehnologica (inclusiv rezerva intangibila de apa PSI = 108 mc).

*Rezerva intangibila de apa PSI, de 108 mc*, va fi depozitata in rezervoare (habe) metalice, de unde va fi distribuita la cei doi hidranti de incendiu montati in incinta careului.

Rezerva intangibila de apa PSI, a fost calculata conform SR 1343 – 1/2006:

$$V_{RI} = 3,6 \sum_{i=1}^n Q_{ie} * T_e, \text{ unde:}$$

$V_{RI}$  - este volumul rezervei intangibile, in mc;

$n$  este numarul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apa din hidrantii exteriori = 1 conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006





$Q_{ie}$  este debitul asigurat de hidrantii exteriori, in l/s = 10 l/s conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006

- $T_e$  este timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, in ore; Timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori se determina conform 3.2.3.1 din STAS 1478-90. Durata teoretica de functionare a hidrantilor exteriori este  $T_e = 3 \text{ h}$ .

$$V_{RI} = 3,6 * 10 * 3 = 108 \text{ mc}$$

Necesarul de apa pentru PSI este depozitat in rezervoare (habe) metalice. In cadrul incintei sunt amplasati doi hidranti de incendiu cu presiunea de 6 bar montati cat mai aproape de drum cu acces din toate partile.

*Apa potabila* in cantitate de cca 1,0 mc/zi se va asigura din zona (com. Vedea, jud. Arges) si se va depozita la sonde in recipiente etanse (PET - uri).

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe durata lucrarilor de realizare a sondelor (15 zile pentru lucrarile de foraj si 15 zile probe de productie / sonda), rezulta un necesar de apa potabila de cca. 60 mc.

### **Telefon**

Va fi asigurat de Constructor pe timpul executiei cu telefonie mobila aflata in dotarea acestuia.

### **- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:**

Dupa terminarea forajului și a probelor de producție se demonteaza instalatiile de foraj/probe productie si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj va ramane aceeași cu suprafata careului de exploatare, in cazul in care sondele prezinta interes.

#### *Lucrarile de refacere in cazul in care sondele se dovedesc neproductive:*

- demontarea si transportul instalatiilor si dotarilor din careul sondelor;
- transportul materialelor si deseurilor (detritus, fluid rezidual, ape reziduale);
- transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatra sparta) la parcurile din zona;
- impingerea cu buldozerul pe toata suprafata, a pamantului din depozitul de sol fertil rezultat din decopertarea suprafetei amenajate in faza initiala, astuparea santului de garda perimetral;
- scarificarea, urmata de aratura, fertilizarea cu ingrasaminte naturale si anorganice;
- prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 184/1997 al MAPPM si analiza acestora in laboratoare specializate (OJSPA); rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial (inainte de inceperea lucrarilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului; buletinele de analiza (initial si final) sunt documente pastrate la cartea constructiei sondelor;
- accesul la sonde cu mijloace de transport si utilaje se va face doar in cazul operatiilor de interventie si reparatie, lucrari ce se vor programa si executa de regula in afara perioadei de vegetatie a culturilor, ocuparea temporara a terenului se va face cu respectarea prevederilor legale.

### **- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:**

Accesul la locatie sondelor se realizeaza pe drumul de exploatare petroliera pietruit existent.

### **- resurse naturale folosite in constructie si functionare:**

In vederea executarii lucrarilor de suprafata pentru forajul sondelor 2438 si 1216 Vata, se folosesc urmatoarele resurse naturale: nisip, balast, macadam, piatra sparta.

Efectele asupra mediului produse de introducerea in opera a acestor resurse sunt reduse, deoarece acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se folosesc.


### **- metode folosite in constructie/demolare:**

Pentru a sapa o sonda este nevoie de o sapa care penetreaza crusta pamântului si tevi (garnitura de foraj) care fac legatura între sapa de foraj si suprafata. Garnitura este coborâtă treptat în sonda cu ajutorul instalatiei de foraj.

În prezent, tehnica de foraj rotativ este practic utilizata pentru toate sondele. O masa rotativa sau un sistem Top Drive asigura rotirea continua a garniturii de foraj si a sapei.

Prajinile grele (tevi de otel grele cu pereti grosi plasate imediat deasupra sapei) contribuie la exercitarea de catre sapa a unei apasari suficiente pentru a sapa mai adânc în roca si a mentine tensiunea asupra garniturii de foraj.



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materialul prin care avanseaza sapa de foraj trebuie sa fie adus la suprafata. Bucatile de roca desprinse în timpul forajului se numesc generic „detritus”. Aducerea la suprafata este realizata cu ajutorul fluidului de foraj - un amestec pe baza de apa si argila care este introdus în prajinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune si care circula în permanenta prin sapa. Detritusul este adus la suprafata prin noroiul de foraj si este examinat imediat pentru a obtine informatii cu privire la stratele geologice care sunt traversate (probe de sita). Fluidul de foraj este curatat si recirculat în sonda.

Pentru a preveni surparea gaurii de sonda, aceasta este tubata prin introducerea unei coloane de burlane de otel si ciment. O sonda are o forma tronconica, diametrul micșorându-se treptat pe masura ce adâncimea crește până când ajunge la câțiva zeci de centimetri. Saparea unei sonde poate dura o perioada mare de timp. În functie de duritatea stratelor de roca si adâncimea planificata, forajul poate dura uneori mai mult de un an. Cu toate acestea, majoritatea sondelor sunt sapate prin formatiuni de roci moi, rata medie a forajului fiind de aproximativ 300 m pe zi. Tehnicile de explorare sofisticate de care dispunem în prezent permit deja rate de succes de 50% sau mai mari, acest lucru însemnând ca fiecare a doua sonda dintr-un perimetru este comerciala.

În faza de abandonare a sondelor, se va respecta programul de abandonare sonde din productie Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Etapele pentru realizarea proiectului de investitie sunt: executarea lucrarilor de constructii montaj pentru amplasarea instalatiei de foraj; executarea lucrarilor de foraj; executarea lucrarilor de demobilizare; executarea probelor de productie.

**- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:**

**a. Executarea lucrarilor de constructii - montaj aferente amplasarii instalatiei de foraj**

**1. Amenajare careu foraj**

Careul de foraj amenajat pentru forajul sondelor 2438 si 1216 Vata va avea suprafata de cca 3333 mp.

**Suprafata ocupata:**





**1. Careu foraj:**

- Suprafata platforma instalatie foraj = 1931 m<sup>2</sup>,
- Suprafata platforma instalatie interventie= 2 x 90 m<sup>2</sup>,
- Suprafata beton beci sonde = 2 x 3 m<sup>2</sup>,
- Suprafata platforma baracamente = 366 m<sup>2</sup>,
- Suprafata grup social = 592 m<sup>2</sup>,
- Sant de pamant (90x30x30cm) = 207 m<sup>2</sup>,

**2. Suprafata depozit sol vegetal = 51 m<sup>2</sup>,**

Amenajarea careului de foraj, implică realizarea de terasamente ce consta din:

- îndepărtarea solului vegetal și transportul acestuia la un depozit din apropiere al beneficiarului;
- formarea platformei sondelor prin săpături și umpluturi de pământ, ce se va compacta până la obținerea unui grad de compactare de 98 %;
- trasarea și executarea drumului interior și al platformelor tehnologice.

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunile si amplasamentul careului sondelor s-au proiectat in functie de tipul instalatiei de foraj utilizate (UPET TD200), pozitia locatiei, relieful terenului.

Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele:

- Cap pompare 5B-140 bar ;
- Unitate de pompare tip API C640D-305-168 VULCAN,
- Fundatie unitati pompare VULCAN
- Motor electric pentru unitatati de pompare, (45 kW/500V)
- Unitate control sonda (WCU) ;
- Fundatie si suport WCU ;
- Skid injectie chimicale tip II, 20 atm,(10 l / zi);
- Fundatie skid injectie chimicale ;
- Instalatie electrica de forta;
- Instalatie iluminat careu sonda;
- Instalatie de legare la pamant echipamente;
- Echipamente de automatizare (manometre si intreruptoare de presiune);
- Imprejmuire demontabila cap sonda;
- Imprejmuire demontabila unitate de pompare.

Se vor adopta urmatoarele sisteme rutiere pentru platforma careului:

➤ **SR1 = PLATFORMADALATA PENTRU INSTALATIE INTERVENITE+DALE PENTRU CALARE  
INSTALATIE FORAJ = 90mp +12 mp**

- 18 cm imbracaminte din dale noi 3x1x0,18m; prefabricate din beton armat C30 / 37 ;
- 2 cm nisip cilindrata;
- amestec de balast optimal,sort 0-63, grosime 20 cm dupa compactare(98% Proctor).

➤ **SR2A = PLATFORMA PIETRUITA CU MACADAM - DEDICAT PLATFORMEI DE FORAJ (1951 mp)**





- imbracaminte macadam 10 cm dupa compactare(98% Proctor) ;
- 2 cm nisip sort 0-4mm;
- amestec de balast optimal, sort 0-63, grosime 30 cm dupa compactare(98% Proctor).

➤ **Suprafata platforma baracamente = 366 m2 (SR3-A) se compune din:**

- Teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98%Proctor)
- Amestec de Balast Optimal, sort 0-63, grosime 10cm dupa compactare (98% Proctor)
- imbracaminte macadam 10 cm dupa compactare(98% Proctor) ;
- 2 cm nisip sort 0-4mm;
- amestec de balast optimal, sort 0-63, grosime 30 cm dupa compactare(98% Proctor).

➤ **SR3-A = PLATFORMA GRUP SOCIAL (592 mp)**

- 18 cm dale;

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 2 cm strat de nisip;
- amestec de balast optimal, sort 0-63, grosime 30 cm dupa compactare(98% Proctor);
- teren natural compactat sau umplutura din pamant compactat (98 % Proctor)..

**Pentru protectia mediului, in incinta careului de foraj se vor executa urmatoarele lucrari:**

- *Montarea baracilor pe dale sau platforma pietruita, suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat.*
- *Șanț de colectare pentru apele reziduale  
Șanț în lungime de 30 m cu profil trapezoidal, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3 m ;*
- *sant de pamant in lungime de 69 m si adancime 0,3 m pentru colectarea apelor pluviale de pe terenurile invecinate*
- *Bazin colector ape pluviale și reziduale.*
- *Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va îngropa și proteja cu capac metalic.*
- *Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Haba metalică va avea capacitatea de 40 m3 și va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.*

Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondelor vor fi recuperate în beciul betonat și impermeabilizat al sondelor, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate în circuitul fluidului de foraj.

*Pentru depozitarea detritusului - rezultat in procesul de foraj se va monta o haba de 40 mc in pozitie semiingropata in imediata vecinatate a sitelor vibratoare.*

*La gura sondelor se va construi un beci betonat – cu dimensiunile 1,40 x 2,20 x 1,50 m, care are rolul de a permite montarea capului de coloana si a instalatiei de prevenire precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona gaurii de sonda si de pe podul instalatiei de foraj.*

#### **b. Executarea lucrarilor de foraj propriu - zis**

Dupa terminarea fazei de montaj se incepe activitatea de foraj care presupune realizarea unei gauri de sonda cu diametre diferite si protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane dupa un program de constructie stabilit prin proiectul de foraj.

Conform documentatiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat urmatorul program de constructie:


**- Coloana de ghidaj Ø 16 in x 20 m** - saparea si introducerea acestei coloane metalice se face prin batere (drive –in- method), cunoscuta ca metoda de "sapare uscata". Aceasta va fi tubată și cimentată până la nivelul fundului beciului sondelor. Această coloană are rolul de a izola formațiunile friabile de suprafața, servește la protejarea fundației împotriva infiltrațiilor, si asigura circulația fluidului către sitele vibratoare.

**- Coloana de ancoraj Ø 9 5/8 in x 250 m** - are rolul de a izola formațiunile slab consolidate de suprafață, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate și permeabilitate. Ea protejează formațiunile acvifere împotriva contaminării și va fi cimentată la zi.

După tubajul și cimentarea coloanei se va monta la gura puțului un sistem de etanșare și o instalație de prevenire a erupțiilor care va asigura desfășurarea forajului pentru faza următoare în condiții de securitate. Se recomandă ca șiful acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat

**- Coloana de exploatare Ø 7 in x 905 m** - se va tuba după efectuarea investigațiilor geofizice necesare și va fi cimentată la zi.



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coloana de exploatare permite executarea probelor de producție și exploatarea acumulărilor de hidrocarburi în condiții de securitate.

Conform documentatiei tehnice a proiectului de foraj, timpul total de realizare a sondelor este de cca 43 zile, astfel:

- durata lucrarilor de montaj/demontaj instalatie de foraj.....cca 8 zile/sonda;
- durata lucrarilor de foraj.....cca 25 zile/sonda;
- durata executarii probelor de productie.....cca 10 zile/sonda.

Activitatea de foraj se va desfasura cu respectarea stricta a tehnologiei si a masurilor de protectie prevazute in proiect, astfel incat sa nu se afecteze vegetatia, solul si aerul din afara careului sondelor.

#### c. Executarea lucrarilor de demobilizare instalatie de foraj

Dupa terminarea forajului se demonteaza instalatia de foraj si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj ramane aceeași si pentru careul de exploatare.

Dupa demontarea si transportul de la locatie la alta locatie sau la depozit a instalatiei de foraj/probe productie impreuna cu anexele sale, urmeaza efectuarea lucrarilor de demobilizare - protectie mediu:

1. Transportul periodic al detritusului rezultat in urma forajului, circa 185 tone. Acesta va fi depozitat in haba de detritus si transportat periodic la o statie de tratare/eliminare finala;
2. Demontarea habei de detritus si astuparea excavatiei cu material granular compactat;
3. Curatarea rigolelor de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul/haba colectoare de 10 mc;
4. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate si transportul acestora la o statie de tratare/eliminare finala; demontarea habei si astuparea excavatiei cu material granular compactat (balast);

#### d. Executarea probelor de productie

Probele de productie se executa cu AM 12/40. Durata de realizare a probelor de productie este de cca 10 zile/sonda, dupa care, daca rezultatele sunt pozitive, sondele intra in procesul de exploatare.

#### e. Executarea lucrarilor de echipare sonda

**Pentru exploatare, sondele vor fi completate cu urmatoarele echipamente si dispozitive:**

**Echiparea de suprafata a sondelor 2438 si 1216 Vata, consta in urmatoarele:**

- Cap pompare 140 bar (furnizat de OMV-PETROM);
- Unitate de antrenare UARC cu VSD (unitate de antrenare de suprafata) 10-WPU-101(furnizata de OMV-PETROM);
- Unitate de control a sondelor (WCU) cu controler pompa 10-MCC-101;
- Skid injectie chimicale, 42-PK-101;
- Aparatura de automatizare;
- Sistem de alimentare cu energie electrica;
- Imprejmuire demontabila cap sonda;
- Imprejmuire skid si unitate de control sonda;
- Lucrari de constructii.

#### f. Punerea in functiune


Tehnologia de exploatare a sondelor este cea de **pompaj de adancime rotativ**.

Client :




**LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI  
ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA**

Executant



**SC Cornel & Cornel Topoexim SRL**



**Schema sistemului de extractie**

Pompajul de adancime specific sondelor de pe structura Vata este pompajul cu prajini rotativ sau pompajul cu prajini elicoidal , sau cum se mai spune, pompajul cu pompe Moyno.

Pompa este formata dintr-un stator si un rotor. Rotorul pompei primeste miscarea de rotatie de la suprafata, de la un cap de antrenare prin intermediul acelorasi prajini (tije) de pompare ca si la pompajul clasic.

Rotorul se roteste prin intermediul garniturii de tije de pompare si trage lichidul de sub pompa, impingandu-l treptat si progresiv in teville de extractie.

Principiul cavitatilor progresive face ca pompele Moyno sa poata vehicula o gama larga de fluide, reducand emulsificarea si problemele legate de titeiurile grele si parafinoase, care cauzeaza adeseori necazuri prajinilor (tijelor) e pompare. Deoarece nu au supape, aceste pompe nu se blocheaza cu gaze.





Acest sistem de pompaj (rotalift, cum se mai numeste) permite obtinerea unor productii mai mari (debite), fara a necesita unitati de pompare de mare tonaj sau pompe electrice submersibile.

Pompele Moyno nu produc frecari interioare mari, ceea ce duce la eficiente de functionare sporite. Aceste pompe necesita putere numai pentru aducerea lichidului la suprafata. Faptul ca rotorul freaca totusi in elastomerul statorului scade considerabil pierderea de fluid si asigura randamente volumetrice mari.

Acest sistem de pompaj nu necesita postament de beton. Instalatia de suprafata are gabarit mic si ste usor de transportat si montat. Permite totodata, printr-un sistem simplu,o gama foarte mare de viteze de rotatie. Motoarele si partile in miscare sunt incapsulate in carcase metalice. De asemenea, capul de antrenare care produce rotirea prajinilor de pompaj este prevazut cu franare contra rotatiei inverse, pentru a proteja personalul de intretinere.

Toate componentele, atat cele de fund cat si cele de suprafata, se ataseaza repede la teville de extractie si la garnitura de prajini.

S-a constatat o eficienta a acestui tip de pompaj cu prajini rotativ chiar cu 50 % mai mare comparativ cu pompajul clasic.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**g. Redarea terenului in circuitul initial**

Dupa terminarea operatiilor de foraj, se demonteaza instalatiile de foraj si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece".

Dupa terminarea probelor de productie daca sondele sunt productive suprafata careului de foraj ramane aceeasi pentru careul de exploatare. Nu se fac lucrari de redare.

**h. LEA 0.5 Kv.**

LEA 0.5Kv va face legatura dintre sondele 2438 si 1216 Vata si LEA 0.5Kv sonda 2497, amplasata in imediata vecinatate. Nu este necesara realizarea unui tronson nou de linie electrica.

**i. Conductele de amestec**

**Amestecul de titei si apa de zacamant este adus prin pompaj de adancime la suprafata prin garnitura de tevi de extractie si este evacuat in Manifold-ul M2497 Vata.**

**Conducta de amestec face lagatura dintre sondele 2438 si 1216 Vata si Manifold M2497 Vata si face obiectul altui proiect.**

**- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:**

Pentru moment nu exista alte proiecte cu care sa aiba o relatie, dar va fi benefica realizarea lui pentru viitoarele proiecte de modernizare si dezvoltare a activitatii de extractie si transport hidrocarburi.

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST, incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

Impactul generat de sondele 2438 si 1216 Vata, din zona amplasamentului, este nesemnificativ, in zona neexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al sondelor 2438 si 1216 Vata cu alte sonde din zona, este nesemnificativ.

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra celorlalte activitati existente in zona – inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).


**- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:**

Varianta de amplasament s-a ales tinând cont de cumularea următorilor factori:

- Rezultatele investigațiilor obținute pe baza carotajelor seismice executate în zonă ;
- Accesul facil dintr-un drum existent fără a necesita scoaterea din circuitul agricol de terenuri suplimentare pentru realizarea drumurilor de acces;
- Asigurarea unei distante față de zonele rezidențiale care să asigure evitarea disconfortului creat de lucrări;
- Evitarea pe cât posibil a amplasării în zone protejate;
- Asigurarea unor trasee pentru transportul materialelor si a deșeurilor astfel încât să se evite pe cât posibil traversarea localităților și utilizarea unor drumuri de categorie inferioară (IV si V) ce se pot deteriora ușor și pot transmite vibrații la clădirile învecinate.

Amplasamentul investitiei stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar, se afla in extravilanul comunei Vedea, Tarla 50, pe un teren in suprafata totala de 3807mp, teren categoria de folosinta arabil ce apartine unor proprietari particulari ce a fost inchiriat de OMV Petrom.



Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):**

Nu este cazul.

Realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondelor 2438 si 1216 Vata, nu implica asigurarea de surse noi de apa sau energie, respectiv cresterea numarului de locuinte.

- **alte autorizatii cerute pentru proiect**

Avizul de gospodarire ape, Aviz drumuri comunale, D.T.A.C.

#### **IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare :**

- **planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului**

##### **Executarea lucrarilor de demobilizare instalatie de foraj**

Dupa terminarea forajului se demonteaza instalatia de foraj si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj ramane aceeaasi si pentru careul de exploatare.

Dupa demontarea si transportul de la locatie la alta locatie sau la depozit a instalatiei de foraj/probe productie impreuna cu anexele sale, urmeaza efectuarea lucrarilor de demobilizare - protectie mediu:

1. Transportul periodic al detritusului rezultat in urma forajului, circa 445 tone. Acesta va fi depozitat in haba de detritus si transportat periodic la o statie de tratare/eliminare finala;
2. Demontarea havei de detritus si astuparea excavatiei cu material granular compactat;
3. Curatarea rigolei de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul/haba colectoare de 10 mc;
4. Golirea havei colectoare de depunerile acumulate si transportul acestora la o statie de tratare/eliminare finala; demontarea havei si astuparea excavatiei cu material granular compactat (balast).

##### **Redarea terenului in circuitul initial in cazul sondelor**

Dupa terminarea operatiilor de foraj, se demonteaza instalatiile de foraj si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece".

Dupa terminarea probelor de productie daca sondele sunt productive suprafata careului de foraj ramane aceeaasi pentru careul de exploatare. Nu se fac lucrari de redare.

- **descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului**

Aceste lucrari au fost descrise la subcapitolul anterior.

- **cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:**





Nu este cazul.

- **metode folosite in demolare**

Nu este cazul.

- **detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:**

Nu este cazul.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)  
Nu este cazul.

#### V. Descrierea amplasarii proiectului:


- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001:

Nu este cazul.

Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect.





- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

Amplasamentul tratat in proiectul "Lucrari suprafata, foraj si echipare Sondele 2438 si 1216 Vata" se afla la distante considerabile fata de cele mai apropiate monumente istorice conform imaginii prezentate mai sus, preluata de pe site-ul Institutului National al Patrimoniului, si a celor de mai jos :



Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice :

- In satul Chilia, comuna Fagetelu, se afla monumentul istoric "Biserica Adormirea Maicii Domnului, SF Nicolae", cod OT-II-m-B-08817, datare 1830, aflandu-se la o distanta de circa 3.1 km fata de sondele 2438 si 1216 Vata.

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- In satul Fata, comuna Vedea, adresa nr 131, se afla monumentul istoric "Casa Ioana Porojan", cod AG-II-m-A-13685, datare 1850 aflandu-se la o distanta de circa 2.87 km fata de sondele 2438 si 1216 Vata.

Avand in vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul ca realizarea proiectului „Lucrari suprafata, foraj si echipare Sondele 2438 si 1216 Vata” nu va afecta in niciun fel patrimoniul cultural din zona.

**- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:**

**- folosite actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia:**

Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar.

Sondele 2438 si 1216 Vata vor fi amplasate in Comuna Vedea, Extravilan, Tarla 50, pe un teren in suprafata totala de 3807mp, teren categoria de folosinta arabil ce apartine unor proprietari particulari care a fost inchiriat de OMV Petrom.

Locatia pe care este propusa amenajarea viitoarei platforme necesara saparii sondelor 2438 si 1216 Vata, se gaseste pe un teren relativ plan.

Sondele 2438 si 1216 Vata sunt amplasate intr-o zona in care mai sunt in productie si alte sonde.

Zonele adiacente acestui amplasament nu intra in discutie.

**- politici de zonare si de folosire a terenului:**

Natura proprietatii pe care vor fi amplasate sondele este:

- privata pe judetul Arges.

Pentru realizarea proiectului au fost intocmite documentatii de identificare proprietari de terenuri, obtinere acorduri si avize.

**- arealele sensibile:**

Nu este cazul.

Cele mai apropiate arii protejate fata de amplasamentul sondelor sunt situate la 12.82 km pe directia sud vestica, ROSCI 0225 Padurea Seaca – Optanasi - Rezervatia de Arborete de Garnita

**- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala STEREO 1970;**

***Coordonatele in sistem Stereo 70 ale sondelor:***

- Sonda 2438 Vata: E = 470782.10    N = 363412.00
- Sonda 1216 Vata: E = 470760.76    N = 363417.34

***Coordonatele geografice ale sondelor sunt:***

- Sonda 2438 Vata: 44°46'11.53543"N; 24°37'45.62115"E
- Sonda 1216 Vata: 44°46'11.70526"N; 24°37'44.64945"E


-

**- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:**

Nu este cazul.

Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar si nu a mai fost luata in considerare nicio alta varianta de amplasament.



Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

### A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

#### a. Protectia calitatii apelor:

##### - surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Apa este folosita in principal la prepararea si conditionarea fluidului de foraj si in secundar pentru alimentarea centurii de hidranti ai instalatiei.

Protectia apelor subterane din panza freatica impotriva contaminarii acestora de componentii fluidului de foraj, se va realiza prin tubarea si cimentarea gaurii de sonda ce traverseaza aceste formatiuni.





In perioada de executie a lucrarilor vor rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- Ape uzate fecaloid-menajere, rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile (provin de la grupul sanitar si de la bucatarie, în organizarea de şantier) este colectată în recipientii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi goliţi periodic într-un recipient metalic etans vidanjabil.
- Ape reziduale tehnologice, rezultate in urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate neetanseitatilor din circuitul de utilizare a apei tehnologice precum si a operatiilor de spalare a instalatiilor tehnologice. Aceasta categorie de ape uzate poate contine materii in suspensie si urme de produse petroliere provenite din sistemele de lubrifiere ale instalatiilor. Pierderile estimate sunt de circa 1–3 % din cantitatea de apa tehnologica utilizata.
- Ape pluviale potential impurificate ce vor fi colectate din zonele potential contaminate ale careului, vor fi colectate in beciul sondei.
- Substantele reziduale -fecaloide- rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului sondei, vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.
- Apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din sonda si de la gura putului (beciul sondei, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al sondei de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrata in fluxul tehnologic. Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati fizice si chimice, ca si ale apei folosite in procesul tehnologic.
- Apele pluviale de pe terenurile invecinate vor fi colectate intr-un sant de pamant in lungime de 70 m si adancime 0,3 m, evitandu-se inundarea careului de foraj.
- Scurgerile accidentale tehnologice din interior, se realizeaza printr-o sant avand lungimea de 30 m si dimensiunile 0,3 x 1,10 x 0,3 m, ce se descarca in bazinul colector de reziduuri, care se va goli periodic cu vidanjanja. Haba va fi in prealabil hidroizolata cu solutie bituminoasa aplicata in doua straturi, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm.

In timpul forajului este strict interzisa evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la sonda in apele de suprafata sau subterane.

Sistemul de circulatie a fluidului de foraj este in sistem inchis, existand in permanenta un control pe cantitatea de fluid vehiculat.

De asemenea, in acesta etapa calitatea apelor ar putea fi afectata de pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, precum si de la

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

operatiunile de umplere a rezervorului de motorina ce va exista pe amplasament. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentala vor fi instituite o serie de masuri de prevenire si control:

- Respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;
- Operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;
- Dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

Este strict interzisa aruncarea deseurilor solide in cursurile de apa. Acestea vor fi colectate selectiv si vor fi evacuate de pe amplasament in vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate.

**- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:**

Nu este cazul.

**b. Protectia aerului:**

**- surse de poluanti pentru aer, poluanti**

Actionarea instalatiei de foraj UPET TD200, se va executa cu motoare termice omologate ale caror emisii se incadreaza in standarde.

In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice, (gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondelor 2438 si 1216 Vata, nu va afecta factorul de mediu aer.

**- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:**

Nu este cazul.

**c. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:**

**- surse de zgomot si de vibratii:**





Principalele surse de zgomot si vibratii rezulta de la exploatarea instalatiei de foraj, a utilajelor anexe si de la utilajele de transport care tranziteaza incinta careului.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a instalatiei de foraj, au caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin montarea baracii instalatiei, care poate avea pereti din tabla ondulata sau din prelata, care actioneaza ca o structura fonoabsorbanta.

Protectia impotriva vibratiilor se realizeaza prin montarea de structuri antivibratoare. Pentru aceasta intre fundatia utilajului (din dale de beton prefabricat) si utilaj, se intercaleaza un element elastic (tampoane de cauciuc, pasla, pluta), aceste elemente elastice se vor precomprima la strangerea buloanelor care fixeaza utilajul de fundatie.

In timpul executarii lucrarilor de constructii – montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Principalele surse de zgomot si vibratii de pe amplasament vor fi reprezentate de: functionarea motoarelor de actionare si a generatoarelor electrice; manipularea materialului tubular; functionarea utilajelor terasiere folosite pentru amenajarea terenului.

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, avand ca durata:

- Utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului: cca 8 zile/sonda, 10 ore/zi;
- Instalatii de foraj: cca 9 zile/sonda, 24 ore/zi;
- Manipularea materialului tubular: cca 9 zile/sonda, aprox 24 ore/zi.

#### **- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului:**

Nu este cazul.

Aceste forme de poluare se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor si echipamentelor, au un caracter temporar si efectele sunt pe termen scurt.

#### **d. Protectia impotriva radiatiilor:**

##### **- surse de radiatii:**

In procesul tehnologic de realizare a lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondelor 2438 si 1216 Vata, nu se folosesc substante radioactive si nu se emit radiatii, deci nu exista un pericol din punct de vedere al radiatiilor.

##### **- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:**

Nu este cazul.

#### **e. Protectia solului si a subsolului:**

##### **- surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatiche:**

Sursele potentiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatiche, pot fi reprezentate de:

- Gestionarea neadecvata a fluidului de foraj, detritusului si a apelor reziduale;
- Scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si substante chimice;
- Gospodarirea incorecta a deseurilor.


In timpul forajului se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza:

- aparitia, pe traiectul sondelor, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat.  
Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;
- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;
- traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Impactul ecologic al unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati importante de hidrocarburi sau ape reziduale; in unele situatii cand stratul ce a generat avaria dispune de gaze libere, se produc incendii, datorita aprinderii gazelor de suprafata.



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b></p> <p>Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toate deversarile si emisiile de produse rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea solului, a apelor de suprafata, a apelor subterane si a aerului.

Se face precizarea ca riscul de aparitie al unei eruptii este extrem de scazut deoarece sonda urmeaza a fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate precum si a stratului productiv.

#### **- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:**

Pe aceasta suprafata se vor executa lucrari de constructii-montaj in legatura cu instalatia de foraj.

Au fost prevazute o serie de masuri pentru protectia si refacerea solului si subsolului, descrise in paragrafele urmatoare:

Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului in constructie provizorie pentru foraj.

Se va monta structura instalatiei pe dale de beton si se vor executa lucrari de protectie a mediului prin construirea santurilor de scurgere a apelor pluviale si reziduale, amplasarea habei de colectare a apei reziduale si amenajarea platformei din fata rampei de prajini.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii proprietatilor acestuia.

Manipularea si utilizarea substantelor chimice si a fluidului de foraj se va face doar de personal instruit.

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje, deseuri metalice, deseuri menajere, ape uzate menajere), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate.

Adancimea de fixare a coloanelor de tubaj asigura:

- controlul eventualelor manifestari eruptive;
- prevenirea contaminarii panzei freatice;
- inchiderea tuturor formatiunilor geologice instabile cu permeabilitate mare de la suprafata.

In vederea protejarii subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri provenite de la sondele in foraj sau in productie in alte sonde.

Dupa terminarea operatiilor de foraj si probare strate, se trece la evacuarea instalatiilor, a rezervoarelor, habelor si baracilor din incinta careului sondelor.





Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de foraj/probe productie si se transporta la alta locatie sau in "parcul rece". Suprafata afectata de careul de foraj ramane aceeaasi cu suprafata careului de exploatare.

*Lucrarile de protectie a mediului pentru suprafata care ramane scoasa din circuit pentru perioada de exploatare a sondelor, consta in:*

- beciul sondelor din beton tip 1 A (2,30 x 2,20 x 1,50 m);
- platforma dalata in suprafata de 90 mp, pentru instalatia de interventie.

*Prevenirea unei eruptii necesita urmatoarele masuri:*

- cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;
- tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;
- cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondelor;

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- dotarea sondelor cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare solicitarilor maxime estimate;
- dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;
- stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaura de sonda si restabilirea echilibrului sondelor;
- respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor;
- instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

Finalizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul sondelor 2438 si 1216 Vata nu va afecta calitatea solului.

#### **f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:**

##### **- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:**

Finalizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondelor 2438 si 1216 Vata, nu va influenta negativ biodiversitatea zonei.

##### **- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:**

In apropierea sondelor 2438 si 1216 Vata, nu sunt amplasate monumente ale naturii.

Cea mai apropiata arie protejata "Padurea Seaca – Optanasi - Rezervatia de Arborete de Garnita" fata de amplasamentul sondelor este situata la 12.82 km.

#### **g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:**

##### **- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional:**

Sondele, prin amplasamentul lor, nu afecteaza in niciun fel asezarile umane.

Avand in vedere ca distanta la care se afla amplasamentul, este mai mare decat cea minima necesara impusa (50 m – conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului – Anexa 1) si ca in procesul de foraj nu se degaja substante microbiene sau radioactive se considera ca securitatea asezarilor umane este asigurata.

\* distanta fata de prima casa: cca 58 m de sonda 2438 si 76 m de sonda 1216 Vata;

\* distanta fata de prima apa (Paraul Vedita): cca 660 m;





\* distante fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice :

Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice :

- o In satul Chilia, comuna Fagetelu, se afla monumentul istoric "Biseriaca Adormirea Maicii Domnului, SF Nicolae", cod OT-II-m-B-08817, datare 1830, aflandu-se la o distanta de circa 3.1 km fata de sondele 2438 si 1216 Vata.
- o In satul Fata, comuna Vedea, adresa nr 131, se afla monumentul istoric "Casa Ioana Porojan", cod AG-II-m-A-13685, datare 1850 aflandu-se la o distanta de circa 2.87 km fata de sondele 2438 si 1216 Vata.

\* distante fata de cea mai apropiata arie protejata „Padurea Seaca – Optanasi - Rezervatia de Arborete de Garnita” este de 12.82Km

##### **- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public:**

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- folosirea cu precadere a drumurilor care ocolesc localitatile;
- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport ;
- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale autovehiculelor ;
- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o stare buna a acestora;
- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondelor, manipularea materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor ;
- amplasamentul sondelor este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajarii teritoriului prin Certificat de Urbanism si ulterior prin Autorizatia de Construire.

#### **h. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarei, inclusiv eliminarea:**

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate:

a) **Deseuri extractive** generate conform HG 856/2008:

- activitatea de foraj (sol vegetal, detritus, fluid de foraj rezidual)

**Sol vegetal** de pe amplasament unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondelor 2438 si 1216 Vata, rezultat din lucrarile de decopertare, circa 598 mc. Acesta se va transporta la circa 5 km, la un depozit al beneficiarului.

Conform definitiei din H.G. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, prin sol nepoluat se intelege "solul care este indepartat din stratul superior al unei suprafete de pamant in perioada activitatii extractive desfasurate in suprafata respectiva si care nu este considerat poluat conform Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau legislatiei comunitare incidente".

#### **Detritusul**

- 35 tone – detritus – cod deșeu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce – conform DC 2014/955/UE );
- 150 tone – detritus - cod deșeu 01 05 08 (namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05\* si 01 05 06\*– conform DC 2014/955/UE).




Sunt singurele reziduuri rezultate din procesul de sapare sunt rocile sfaramate de catre sapa de foraj. La forajul acestei sonde rezulta circa 185 tone detritus.

Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba de 40 mc, de unde va fi transportat periodic la depozitul Ecomed (contractorul de waste management) din comuna Bradu, judetul Arges.

Detritusul rezultat este similar din punct de vedere al compozitiei cu fluidul de foraj (fluid pe baza de apa dulce, fluid de tipul KCI Polymer(cloruri si cloruri sarat saturate).

#### **Fluidul de foraj rezidual**

- 30 mc - fluid de foraj rezidual – cod deșeu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce – conform DC 2014/955/UE );
- 90 mc – fluid de foraj rezidual - cod deșeu 01 05 08 (namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05\* si 01 05 06\*– conform DC 2014/955/UE).

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fluidul de foraj ramas la finalul sondelor, circa 120 mc, daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale la depozitul Ecomed (contractorul de waste management) din comuna Bradu judetul Arges.

**b) Deseuri ne-extractive:**

- deseuri metalice;
- deseuri din materiale de constructii;
- deseuri de ambalaje;
- deseuri menajere.

**Deseuri metalice** (cod deseu - 17 04 07 - amestecuri metalice – conform DC 2014/955/UE ) - sunt deseuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,50 tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

**Uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere** ( cod deseu – 13 02 05\*- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere – conform DC 2014/955/UE) – sunt colectate în butoaie marcate cu etichete. Colectarea acestora se va face în funcție de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate vor fi transportate de către firme autorizate la centrele de colectare.

**Deseuri din materiale de constructii** ( cod deseu - 17 09 04 – deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 – conform DC 2014/955/UE) - la amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie macadam din piatra sparta de cariera pentru drumuri, fundatii din balast. Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 100 mc – pentru sondele 2438 si 1216 Vata, de deseuri din materiale de constructii. Aceste deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schela (permanenta), sau sunt transportate la rampele (bazele) de productie a societatii care va castiga licitatia pentru executarea lucrarilor de foraj.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonda) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.




**Deseurile de ambalaje:**

- butoaie metalice care se reutilizeaza;
- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;
- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;
- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.

**Ambalajele**, in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi trimise la societatea



Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

furnizoare, cu care compania constructoare si executanta a lucrarilor de foraj are contract de achizitii, pentru a fi reutilizate.





Tip ambalaj	Categorie	Cod deseu conform DC 2014/955/UE
Ambalaje metalice	Deseuri de ambalaje – nepericuloase	15 01 04
Ambalaje hartie si carton		15 01 01
Ambalaje de materiale plastice		15 01 02
Ambalaje de sticla		15 01 07
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Deseuri de ambalaje – periculoase	15 01 10*

**Deseurile menajere** ( cod deseu - 20 03 01 – deseuri municipale amestecate – conform DC 2014/955/UE) - vor fi pre colectate in containere (pubele) amplasate in careul sondelor. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST si operatorul economic autorizat. Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala. Se estimeaza o cantitate de aproximativ 1 m<sup>3</sup> de deseuri menajere.




Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonda) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

**Tabel: Managementul Deseurilor Sonda 2438 Vata**




Denumire a deseului	Cantitate a prevazuta a fi generata de sonda	Star ea fizica (Solid -S, Lichid-L, Semi solid - SS)	Codul deseului (*) conform DC 2014/95 5/UE	Codul privind principala proprietate periculoasa Periculos – P Nepericulos – N	Managementul deseurilor –cantitatea prevazuta a fi generata		
					Valorificata	Eliminata	Ramasa in stoc
1	2	3	4	5	6	7	8

Client :	LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA	Executant
 <b>PETROM</b> Member of OMV Group		   <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>

Sol vegetal	598 mc	S		N	598 mc	0	0
Detritus namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce	35 t	Ss	01 05 04	N	0	35 t	0
Detritus namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*	150 t	Ss	01 05 08	N	0	150 t	0
Fluid de foraj rezidual - namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce	30 mc	Ss	01 05 04	N	30 mc, daca i se gaseste folosint a la alte sonde	30 mc, daca nu i se gaseste folosint a la alte sonde	0

Client :		Executant
 <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	   <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>

Fluid de foraj rezidual - namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*	90 mc	Ss	01 05 08	N	90 mc, daca i se gaseste folosint a la alte sonde	90 mc, daca nu i se gaseste folosint a la alte sonde	0
Uleiuri de motor minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	100 l	L	13 02 05*	P	0	100 l	0
Ambalaje metalice	Variabil	S	15 01 04	N	Integral	0	0
Ambalaje hartie si carton	Variabil	S	15 01 01	N	Integral	0	0
Ambalaje de materiale plastice	Variabil	S	15 01 02	N	Integral	0	0
Ambalaje de sticla	Variabil	S	15 01 07	N	Integral	0	0
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante	Variabil	S	15 01 10*	P	0	Integral	0




Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

periculoas e							
Amestecuri metalice	0,50 t	S	17 04 07	N	0,5 t	0	0
Deseuri menajere amestecate	1 mc	S	20 03 01	N	0	1 mc	0
Deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03	100 mc	S	17 09 04	N	0	100 mc	0





**Tabel: Managementul Deseurilor Sonda 1216 Vata**

Denumirea deseului	Cantitatea prevazuta a fi generata de sonda	Starea fizica (Solid -S, Lichid-L, Semi solid - SS)	Codul deseului (*) conform DC 2014/95 5/UE	Codul privind principala proprietate periculoasă Periculos – P Nepericulos – N	Managementul deseurilor –cantitatea prevazuta a fi generata		
					Valorificata	Eliminata	Ramasa in stoc
1	2	3	4	5	6	7	8







Client :	LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA	Executant
 <b>PETROM</b> Member of OMV Group		   <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>

Sol vegetal	598 mc	S		N	598 mc	0	0
Detritus namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce	35 t	Ss	01 05 04	N	0	35 t	0
Detritus namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*	150 t	Ss	01 05 08	N	0	150 t	0
Fluid de foraj rezidual - namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce	30 mc	Ss	01 05 04	N	30 mc, daca i se gaseste folosint a la alte sonde	30 mc, daca nu i se gaseste folosint a la alte sonde	0

Client :		Executant
 <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	   <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>

Fluid de foraj rezidual - namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*	90 mc	Ss	01 05 08	N	90 mc, daca i se gaseste folosint a la alte sonde	90 mc, daca nu i se gaseste folosint a la alte sonde	0
Uleiuri de motor minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	100 l	L	13 02 05*	P	0	100 l	0
Ambalaje metalice	Variabil	S	15 01 04	N	Integral	0	0
Ambalaje hartie si carton	Variabil	S	15 01 01	N	Integral	0	0
Ambalaje de materiale plastice	Variabil	S	15 01 02	N	Integral	0	0
Ambalaje de sticla	Variabil	S	15 01 07	N	Integral	0	0
Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante	Variabil	S	15 01 10*	P	0	Integral	0

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

periculoas e							
Amestecuri metalice	0,50 t	S	17 04 07	N	0,5 t	0	0
Deseuri menajere amestecate	1 mc	S	20 03 01	N	0	1 mc	0
Deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03	100 mc	S	17 09 04	N	0	100 mc	0

#### - planul de gestionare a deeurilor:




Cantitatea de detritus rezultata (cca 185 tone) va fi depozitata intr-o haba metalice de 40 mc, de unde va fi transportata periodic la depozitul Ecomed (contractorul de waste management) din comuna Bradu, judetul Arges.

Fluidul de foraj necesar desfasurarii activitatii de foraj va fi depozitat in habe metalice etanse pentru fluid de foraj, cu capacitatea de 40 mc fiecare.

Fluidul de foraj ramas la finalul sondelor, circa 120 tone, daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, va fi transportat va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale la depozitul Ecomed (contractorul de waste management) din comuna Bradu judetul Arges.

Chimicalele sunt ambalate de la livrare in saci de panza, hartie, butoaie metalice sau de plastic, la sonde luandu-se masuri impotriva scurgerii și imprăstierii acestora. Stocarea materialelor si a aditivilor folosiți la prepararea fluidului de foraj, in careul sondelor se va realiza intr-o baraca pentru chimicale.

Aceasta va fi realizata din tabla de oțel, cu acoperiș cu invelitoare impermeabila. Substanțele vor fi pastrate in ambalajele originale și vor fi etichetate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP).

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea acestora se realizeaza in conformitate cu instructiunile prevazute in Fisele Tehnice de Securitate; ambalajele care se constituie in deșeuri periculoase vor fi colectate separat și vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde, in baza contractului de prestari servicii, vor fi preluate de o societate autorizata in vederea eliminarii prin incinerare.

Depozitarea chimicalelor se face in magazine metalica, iar manipularea acestora se face de personal calificat.

Magazia pentru depozitarea produselor in santier va fi asigurata de beneficiar; produsele nefolosite si in buna stare in ceea ce priveste modul de ambalare vor fi returnate la depozitele Contractorului de fluid de foraj.

Materialele de securitate vor fi transportate in santier pe masura derularii lucrarilor, iar o parte dintre acestea vor fi pastrate in securitate in depozitele Contractorului, la dispozitie in orice moment pentru a fi transportate in santier.

Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului sondelor vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

Deșeurile metalice rezultate sunt colectate, sortate și predate spre valorificare, pe baza de contract, unei firme de profil.

Deseurile din materiale de constructii sunt transportate la parcurile din zona si vor fi utilizate pentru reparatii pe drumurile de exploatare existente in zona.

Deșeurile menajere vor fi colectate in pubele și evacuate la rampa ecologica de gunoi care deserveste zona prin grija beneficiarului.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre serviciul de protectia al beneficiarului.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonde) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

#### **i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:**

##### **- substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse:**

In procesul tehnologic de foraj se utilizeaza substante chimice sau periculoase pentru conditionarea fluidului de foraj, fluid de foraj folosit pentru forarea sondelor si motorina pentru alimentarea instalatiei de foraj cu actiune termica.

#### **Informatii despre substantele sau preparatele chimice**

In procesul tehnologic de foraj al sondelor se utilizeaza fluidul de foraj preparat de catre executantul forajului - care este un tert autorizat -, in incinta sediului acestuia. Fluidul de foraj este transportat de catre acesta la locul de utilizare, iar excesul este recuperat si depozitat pe amplasamentul firmei. OMV PETROM nu prepara sau depoziteaza fluid de foraj pe teritoriul sau, ci numai utilizeaza acest produs prin intermediul tertilor autorizati, care-l prepara, depoziteaza, recupereaza si utilizeaza.




Toate substantele chimice utilizate in procesul de exploatare, respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP).

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acesta neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea in vederea corectarii proprietatilor acestuia.

Retetele fluidelor de foraj sunt specifice fiecarui tert care le utilizeaza, acestea fiind elaborate in functie de categoria stratelor geologice strapunse.



Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din aceste considerente, in procesul de forare a sondelor 2438 si 1216 Vata se vor utiliza mai multe tipuri de fluid de foraj:

- pentru intervalul I. (0 - 250 m) se va folosi fluid de foraj dispersat cu densitatea de 1050 -1100 Kg/mc, intr-o cantitate de circa 50 mc;
- pentru intervalul II. (250-905 m) se va folosi fluid de foraj inhibitiv cu densitatea de 1060 - 1100 Kg/mc, intr-o cantitate de circa 250 mc.





Materiile prime și reactivii utilizați pentru prepararea fluidului de foraj sunt :

#### A. Intervalul 0-250 m, fluid dispersat

Nr.	Denumirea aditivului	Cantitatea (kg)	Funcția	Categorie Periculoase/Nepericuloase (P/N)
1	AVAGEL	5000	Suport coloidal	N
2	Soda caustica	125	pH control	P
3	Soda calcinata	150	Control duritate	P
4	Policell RG	125	Control viscozitate	N
5	Policell SL	175	Control Filtrat	N
6	AVA ZR 5000	250	Fluidizant	N
7	AVADETER	200	Detergent	N
8	Citric Acid	125	Reducere PH	N
9	BiCarbonat de Na	250	Reducator PH,	N
10	Barita	3000	Ingreunare fluid	N

#### B. Intervalul 250-905 m, KCI Polimer

Nr.	Denumirea aditivului	Cantitatea (kg)	Funcția	Categorie Periculoase/Nepericuloase (P/N)
1	Soda caustica	200	pH control	P
2	Soda calcinata	400	Control duritate	P
3	Clorura de K	14650	Inhibitor de argila /marna	N
4	AVACID 50	200	linhiba fermentatia	P
5	Policell RG	1250	Control viscozitate	N
6	Policell SL	2725	Control Filtrat	N
7	ECOL LUBE	1190	Lubrifiant	
8	VISCO XC 84	675	Control viscozitate	N
9	AVACARB	11000	Acent de ingreunare / podire	N
9	Barita	18000	Ingreunare fluid	N
10	AVADETER	400	Detergent	N
11	INCORR 2275	250	Nhibitor de coroziune	P
12	Bicarbonat de Na	290	Reducator PH	N

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Pentru a evita sau diminua impactul ecologic al activitatii de foraj exista numeroase posibilitati:***

- utilizarea unui sistem inchis si sigur (fara posibilitati de infiltrare sau deversari in jur), protejat impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata al fluidului de foraj, pentru apele reziduale si detritus;
- separarea particulelor solide patrunse in rocile traversate, pentru a evita diluarea excesiva a acestuia si a reduce volumul total de fluid folosit la o sonda;
- refolosirea fluidului de foraj ramas de la o sonda la alte sonde forate in vecinatate, prin intermediul unei statii centrale de preparare, stocare si reconditionare;
- reciclarea fluidului si a apelor reziduale;
- limpezirea apelor reziduale prin adaugarea unor coagulasi si floculasi, urmata de separarea particulelor solide cu ajutorul unor centrifuge de mare viteza;
- inlocuirea constituentilor si aditivilor, inclusiv a lubrifiantilor si inhibitorilor de coroziune, avand toxicitate ridicata cu altii mai putin toxici, de exemplu soda caustica cu baze organice, ferocromlignosulfonat cu lignosulfonat de amoniu, produsele petroliere din fluidele tip emulsie inversa cu ulei mineral sarac in compusi aromatici;
- injectarea in subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor de zacamat rezultate;
- folosirea ca aditivi pentru noroaie a polimerilor biodegradabili;
- interzicerea folosirii baritei cu continuturi de mercur mai mari de 3 mg/kg si de cadmiu mai mari de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri);
- testarea fluidelor de foraj periodic;
- reducerea consumului de lubrifianti, dispersanti, detergenti.

**- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:**

In scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, fluidul de foraj este adus de Contractorul de foraj in momentul utilizarii ( neexistand stocuri de fluid de foraj la sonda ), iar pentru dilutia acestuia ( atunci cand este cazul ) se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate redusa (poligicoli, polimeri biodegradabili).

Dupa terminarea forajului se va transporta conform contract prestari servicii incheiat intre Petrom Grup OMV si Contractorul waste management, o cantitate de circa 650 tone fluid rezidual, la depozitul Ecomed (contractorul de waste management) din comuna Bradu judetul Arges, unde va fi conditionat si reintregat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde.





Materialele pentru conditionarea/dilutia fluidului de foraj sunt ambalate de la livrare in saci, butoaie, containere si depozitate in baraca metalica pentru chimicale.

Depozitarea substantelor chimice (in cantitati mici), aprovizionate ritmic in functie de necesitati, sunt utilizate la dilutia sau conditionarea fluidelor de foraj, in functie de stratele traversate, se realizeaza in baraca de chimicale (cu suprafata de circa 50 mp), acoperita si prevazuta cu platforma din dale din beton, impermeabilizata. Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Conform prevederilor Legii 59/2016 art.2, pct 2, lit. d si e coroborat cu lit.f, prezentul proiect nu se supune acestora.

Unele substante utilizate la prepararea fluidului de foraj au urmatoarele caracteristici periculoase :

- riscuri pentru sanatatea salariatilor daca sunt manipulate fara respectarea normelor specifice de manipulare stocare si utilizare ;

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- riscuri de incendiu si explozie, daca nu sunt respectate masurile de prevenire a incendiilor.

Riscurile de sanatate sunt la inhalare (prafuri), contactul cu epiderma, provocând actiuni nocive sistemului respirator, asupra ochilor si a pielii; riscurile de incendiu apar atunci când substantele se depoziteaza lângă surse de caldura. Prin ardere pot degaja fumuri si gaze toxice (monoxid de carbon). Pericolul de explozie apare la amestecul praf – aer.

În scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, la prepararea fluidului de foraj au fost înlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de coroziune cu toxicitate ridicata, cu altii mai putin toxici. Astfel s-au înlocuit sarurile de crom, motorina din fluidele de emulsie inversa cu poliglicoli, soda caustica cu baze organice, polimeri biodegradabili. Pentru cuantificarea toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeaza indicatorul concentratia letala LC<sub>50</sub>, care se exprima în ppm.

Valorile mari ale parametrului LC<sub>50</sub> indica toxicitate redusa si invers, valorile scazute semnifica un nivel ridicat de toxicitate. Fluidele cu LC<sub>50</sub> mai mic de 30 000 ppm sunt interzise. În cazul forajului acestei sonde, fluidele utilizate au LC<sub>50</sub> de 80 000 ÷ 90 000 ppm, ceea ce denota un grad de toxicitate redus.

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la prepararea fluidelor de foraj, în careul sondelor s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este realizata din tabla de otel, cu acoperis cu învelitoare impermeabila.

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la dilutia/conditionarea fluidelor de foraj, in careul sondelor s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este o constructie metalica realizata din tabla de otel, cu acoperis cu învelitoare impermeabila. Baraca este montata pe dale de beton.

Substantele sunt pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP). Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Ambalajele rezultate de la substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza, butoaie metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate la statia de fluide a schelei contractoare a lucrarilor de foraj.

Utilizarea fluidelor de foraj se face în circuit închis. Prin programul de tubare se asigura masura împiedicarii pierderii fluidului de circulatie, care astfel ar putea ajunge în apele subterane.




Motorina folosita in perioada procesului de forare pentru alimentarea instalatiei de foraj termica UPET TD200, in scopul reducerii pericolului asupra mediului, in special asupra solului, subsolului si apelor fratie, va fi depozitata intr-un rezervor etans dotat cu cuva de retentie.

In timpul functionarii investitiei nu mai este necesar rezervorul de motorina pe amplasament, exploatarea hidrocarburilor din zacament facandu-se cu o pompa antrenata de un motor electric, iar rezervorul va fi transportat la depozitul PECO, care l-a pus la dispozitie pentru OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST.

Operatiile de intretinere si alimentare pentru vehiculele folosite in perioada de constructie – demobilizare nu se vor efectua pe amplasament ci in locatii cu dotari adecvate, in acest mod se va evita un posibil impact asupra factorilor de mediu.

Concluzionând, masurile luate pentru minimizarea efectelor negative ale substantelor toxice si periculoase sunt :

- utilizarea de substante cu grad redus de toxicitate, pentru prepararea fluidului de foraj (LC<sub>50</sub> = 800000 ÷ 900000 ppm) ;
- depozitarea substantelor în spatiul special amenajat, în ambalaje corespunzatoare, etichetate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP);
- utilizarea substantelor se face de catre un operator specializat, cu respectarea normelor de protectie a muncii si prevenirea incendiilor ;

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- utilizarea unui circuit închis si sigur pentru fluidul de foraj si protectia asigurata de catre coloanele tubate;
- folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj, care împiedica pierderile de fluid ce necesita a fi eliminate ca deșeu.

Din prezentarea masurilor si dotarilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au un caracter integrat, deoarece rezolva în mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. Masurile si dotarile pentru protectia factorilor de mediu: apa, aer, sol, ecosisteme acvatice, gospodarirea deșeurilor si a substantelor toxice si periculoase, fac parte integrala din fluxul tehnologic adoptat pentru forajul sondelor.

**(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:**

Solul vegetal de pe amplasament unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondelor 2438 si 1216 Vata, rezultat din lucrarile de decopertare se va depozita in incinta careului de foraj, constituind depozitul de sol vegetal ce va fi ulterior folosit la redarea terenurilor in circuitul initial.

Terenul pe care se vor realiza sondele, va fi ocupat pe o perioada de 10-20 ani, in functie de productivitatea sondelor.

Vegetatia de pe terenul cu categoria de folosinta arabil, va fi eliminata pentru constructia sondelor si va fi refacuta dupa perioada de exploatare a sondelor.

**VII. Descrierea aspectelor de mediu suseptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:**

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu natura si amplitudinea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

**IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU SI MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI**

**APA**

**Conditii hidrogeologice ale amplasamentului**

**Informatii despre apa subterana**


Din punct de vedere hidrogeologic, in regiune sunt prezente 2 tipuri de acvifere: *acviferul freatic si acviferul de adancime*.

*Acviferul freatic* s-a format prin acumularea apelor meteorice in stratele lenticulare de nisipuri si pietrisuri situate la partea superioara a interfluviilor si in aluviunile din zona de lunca si terasa, din lungul principalelor cursuri de apa, din zona.

Este alimentat din precipitatiile atmosferice, din izvoarele de pe versanti si din apa cursurilor de apa permanente sau temporare din zona. Apa acestui acvifer este de importanta locala.

Pentru monitorizarea acviferului freatic avand in vedere legatura hidraulica care poate exista intre acesta si vaile Cotmenei si Vartejului si afluentii acestora, se propune executia unui foraj pentru monitorizarea sondelor de exploatare-productie titei 2438 si 1216 Vata. Forajul de monitorizare va fi amplasat la limita careului.



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avand in vedere posibilitatea ca acviferul sa se situeze la adancimi mai mari 40-50 m, fata de suprafata solului, recomandam ca sistemul de monitorizare sa fie proiectat pe baza datelor geologice si hidrogeologice obtinute la executia sondelor 2438 si 1216 Vata.

Forajul va fi amplasat aval de beciul sondelor pe directia de curgere a apei subterane.

Alegerea intervalului captat, tipul de filtre si sortul de pietris margaritar vor fi stabilite pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda.

La data cercetarilor efectuate (iunie 2018) conform studiului geotehnic elaborat de Petrostar SA, in forajele geotehnice nu au fost interceptate infiltratii de ape subterane.

#### **Concluzii Studiu Hidrogeologic final cu referatul de expertiza 471/06.05.2019**

Forajul sondelor 2438 si 1216 Vata face parte din programul de dezvoltare a exploatarei pe structura gazeifera/petrolifera, parte integranta a sistemului energetic national.

Productia de petrol se va dezvolta prin executia, in structura petroliera aferenta, a sondelor de exploatare-productie 2438 si 1216 Vata.

Sondele vor fi amplasate in zona aferenta corpului de apa subterana freatic ROAG08-Pitesi, caracterizat conform Ordinului M.M.S.C. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa subterane din Romania.

Studiul hidrogeologic final privind monitorizarea prin foraje a calitatii apei subterane in zona aferenta sondelor 2438 si 1216 Vata, intocmit de SC MEGANE 2000 SRL a fost inaintat la INHGA Bucuresti care a emis referatul de expertiza 471/06.05.2019, in care se precizeaza „solutia de monitorizare a impactului avut de realizarea sondelor de exploatare 2438 +1216 Vata asupra acviferului freatic, se poate face prin trealizarea forajului de monitorizare propus, amplasat aval de sonde pe directia de curgere a apei subterane in careul de exploatare al sondei existente 2497 Vata”.

Conform studiului hidrogeologic, acviferul freatic este localizat la baza depozitelor loessoide si acviferul de adancime, sub presiune, cantonat in deozitele Pleistocenului inferior a „Formatiunilor de Candesti”, iar directia de curgere este de la NV-SE cu un gradient hidraulic de 1-2 %.

Forajele hidrogeologice executate in zona au adancimea de 18-30 m si un nivel hidrostatic mediu de 5 m.

Riscul de poluare dinspre suprafata poate proveni din activitati multiple de natura antropogenica, ca de altfel si cel din profunzime, generat cu precarede de activitatile legate de industria extractiva sau supraexploatarea apelor subterane.

Ca urmare a riscurilor mentionate, executantul lucrarilor de foraj a prevazut masuri de protectie a resurselor de apa subterana din vecinatatea tuturor sondelor.

Aceste masuri de protectie sunt specifice protectiei apelor de adancime si constau in lucrarile de amenajare a careului sondelor, prin impermeabilizari, distributia echipamentelor, captarea si gospodarirea apelor pluviale, reciclarea si depozitarea deseurilor, stocarea combustibililor, monitoringul activitatilor de lucru si prevenirea poluarii accidentale de orice tip.




In cazul aparitiei unor accidente tehnice pe platforma sondelor 2438 si 1216 Vata, apele vor fi preluate prin rigole si dirijate la bazinul de retentie, de unde vor fi evacuate prin vidanjarie.

Se mentioneaza faptul ca, in aceasta zona au mai fost sapate in anii anteriori, de catre OMV PETROM SA – ASSET III MUNTENIA VEST, alte sonde, care au avut rezultate bune, confirmate in urma probelor de productie, ceea ce justifica planificarea saparii acestei sonde.

Din punct de vedere geologic regiunea analizata este inclusa in cadrul Avanfosei, unitate geotecturala precarpatica in alcatuirea careia se disting doua elemente structurale specifice: unul inferior, cutat, constituind soclul si altul superior, cuvertura.

#### **Caracteristici ale orizontului de exploatare**

Orizonturile de apă subterană din zona sondelor nu sunt exploatare.

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Informatii despre corpurile de apa de suprafata

Locatia pe care este propusa amplasarea viitoarei platforme necesara saparii sondelor se gaseste la partea superioara a interfluviului dintre raul Neajlov si Mozacu.

Câteva date hidrologice despre bazinul raului Neajlov (cf. Atlasului Cadastral al Apelor din România, 1994, vol. IX):

- Lungimea cursului de apă:	186km;
- Altitudine: - amonte	315 m;
- aval	43 m;
- medie	179 m;
- Panta medie:	2 ‰;
- Coeficient de sinuozitate:	1,47;
- Suprafața bazinului hidrografic:	3720 kmp;
- Suprafata lacurilor naturale	1200 ha
- Suprafata lacurilor de acumulare permanente:	456 ha;
- Volumul lacurilor de acumulare permanente:	20.48 mil mc;
-Suprafața fondului forestier:	35716 ha.


### Alimentarea cu apa

Conform Avizului de gospodarire a apelor nr ....., emis de Administratia Nationala "Apele Romane" Administratia Bazinala de Apa Arges – Vedea:

Alimentarea cu apă potabilă pentru personalul care execută lucrările de foraj și probarea stratelor se va asigura din zona (com. Vedea) si se va depozita la sonde in recipiente etanse (PET - uri).





Alimentarea cu apă tehnologică pentru realizarea operațiilor la sondă (dilutia și condiționare fluid de foraj, preparare soluții de cimentare, apă necesară pentru întreținere instalație foraj și probe), apă pentru apărarea împotriva incendiilor se face prin transport cu autocisterna de la parcurile din zona.

Schema flux a alimentarii cu apa la sonda este urmatoarea :



Necesarul de apa folosit la forajul unei sonde este compus din:

- ❖ necesar de apa potabila folosita de personalul muncitor pentru baut si spalat pe maini;
- ❖ necesar de apa pentru consumul tehnologic, din care:
  - necesar de apa pentru conditionare/dilutie fluide de foraj;
  - necesar de apa pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea coloanelor de

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

burlane;

- necesar de apa pentru intretinere (racire frane troliu foraj, curatirea podului sondelor);
- necesar de apa pentru rezerva intangibila de aparare impotriva incendiilor.

### Necesarul de apa potabila

Apa potabila in cantitate de circa 1,0 m<sup>3</sup>/zi, se va asigura din zona (com. Vedeia) si va fi depozitata la sonde in recipiente etanse (PET - uri). Pe toata durata de realizare a sondelor (lucrari de foraj si probe de productie) sunt necesari circa 70 m<sup>3</sup> apa potabila.

Necesarul de apa potabila se calculeaza conform **SR 1343 – 1 :2006**.

Debitul mediu zilnic (m<sup>3</sup>/zi) este:

$$Q_{zi\ med} = \frac{1}{1000} \sum_{k=1}^n \left[ \sum_{i=1}^m N(i) * q_s(i) \right]_k$$

Debitul maxim zilnic (m<sup>3</sup>/zi) este:

$$Q_{zi\ max} = \frac{1}{1000} \sum_{k=1}^n \left[ \sum_{i=1}^m N(i) * q_s(i) * k_{zi}(i) \right]_k$$

Debitul maxim orar (m<sup>3</sup>/h) este:

$$Q_{o\ max} = \frac{1}{1000} \frac{1}{24} \sum_{k=1}^n \left[ \sum_{i=1}^m N(i) * q_s(i) * k_o(i) * k_{zi}(i) \right]_k$$

in care:

- N(i) - numarul de utilizatori de apa - numarul de personal de schimb = 24 persoane;
- q<sub>s</sub>(i) - debit specific: cantitatea medie zilnica de apa necesara unui consumator pentru activitatea normala = 40 l/om-schimb (SR 1343 – 1 :2006);
- k<sub>z</sub>(i) - valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic = 1,50 (tabel 1 din SR 1343-1:2006);
- k<sub>o</sub>(i)- valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic = 3,00 (tabel 3 din SR 1343-1/2006).

In urma calculului rezulta:

$$Q_{zi\ med} = 0,96 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,04 \text{ m}^3/\text{h} = 0,0111 \text{ l/s};$$

$$Q_{zi\ max} = 1,44 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,06 \text{ m}^3/\text{h} = 0,0166 \text{ l/s};$$




$$Q_{o\ max} = 0,18 \text{ m}^3/\text{ora} = 0,05 \text{ l/s}.$$

Consumul zilnic de apa potabila este de circa 1,0 m<sup>3</sup>/zi. Apa potabila va fi asigurata din zona si va fi depozitata la sonde in recipiente etanse.

Pe toata durata de realizare a sondelor (lucrari de foraj circa 25 zile, respectiv probe de productie, circa 10 zile/sonda/sonda) sunt necesari circa 140 m<sup>3</sup> apa potabila.

### Necesar de apa pentru consumul tehnologic:

### Necesar de apa pentru conditionarea fluidului de foraj

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conform rețetei pentru fluidele care se vor prepara, pentru 1 mc de fluid de foraj este necesară o cantitate medie de 900 litri apă (0,9 mc). Volumul de fluid de foraj care se va prepara și condiționa la sondă este de cca 300 mc fluid.

$$Q_1 = 300 \text{ mc fluid} \times 0,9 \text{ mc apă/mc fluid} = 270 \text{ mc apă.}$$

#### **Necesar de apa pentru prepararea pastei de ciment**

Conform rețetei pentru preparare pasta de ciment, pentru 1 m<sup>3</sup> pasta de ciment este necesara o cantitate medie de 651 litri apa (0,651 m<sup>3</sup>).

Cantitatea de pasta de ciment care se va prepara pentru cimentarea coloanelor este de circa 20 m<sup>3</sup>, rezulta un necesar de apa:

$$Q_2 = 20 \text{ m}^3 \text{ pasta ciment} \times 0,651 \text{ m}^3 \text{ apa/m}^3 \text{ pasta ciment} = 13 \text{ m}^3 \text{ apa.}$$

Volumul de apa necesar pentru prepararea fluidelor de foraj si a pastelor de ciment este :

$$Q = 270 \text{ mc} + 13 \text{ mc} = 283 \text{ mc}$$

#### **Necesar de apa pentru intretinere**

Se foloseste pentru curatirea podului sondelor.

Suprafata de lucru: 50 m<sup>2</sup>

Norma de consum pentru spalare platforme este:

- $q_s = 4 \text{ l/m}^2$  conform manualului "Alimentarea cu apa"-Paslarasu si Rotaru

Pentru o spalare a podului sondelor:

$$Q = 4 \text{ l/m}^2 \times 50 \text{ m}^2 = 200 \text{ litri} = 0,2 \text{ m}^3$$

Daca se face curatenie de circa 4 ori pe schimb (din practica), rezulta (se lucreaza 3 schimburi pe zi):

$$Q_{\text{spalare}} = 0,2 \text{ m}^3 \times 12 \text{ spalari/zi} = 2,4 \text{ m}^3/\text{zi}$$

Pe durata lucrarilor de foraj si probe de productie (35 zile/sonda), rezulta un necesar de apa pentru intretinere de circa 168 m<sup>3</sup>.

#### **Necesar de apa pentru rezerva pentru aparare impotriva incendiilor**

**Rezerva intangibila de apa PSI, a fost calculata conform SR 1343 – 1/2006:**

$$V_{RI} = 3,6 \sum_{i=1}^n Q_{ie} * T_e, \text{ unde:}$$

- $V_{RI}$  - este volumul rezervei intangibile, in m<sup>3</sup>;
- n este numarul de incendii simultane care se combat de la exterior cu apa din hidrantii exteriori = 1 conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006;
- $Q_{ie}$  este debitul asigurat de hidrantii exteriori, in l/s = 10 l/s conform tabelului 4 al SR 1343-1/2006;
- $T_e$  este timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori, in ore; Timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori se determina conform 3.2.3.1 din STAS 1478-90. Durata teoretica de functionare a hidrantilor exteriori este  $T_e = 3 \text{ h}$ .

$$V_{RI} = 3,6 * 10 * 3 = 108 \text{ m}^3$$




**Rezerva intangibila de apa PSI de 108 m<sup>3</sup>** va fi depozitata in rezervoare (habe) metalice. In cadrul incintei sunt amplasati doi hidranti de incendiu cu presiunea de 6 bar montati cat mai aproape de drum cu acces din toate partile.

#### **Cerinta de apa**

- pentru consumul menajer (apa potabila):  $Q_s$

$$Q_{zi \text{ med}} = 0,96 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,04 \text{ m}^3/\text{h} = 0,0111 \text{ l/s}$$



Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$$Q_{zi \max} = 1,44 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,06 \text{ m}^3/\text{h} = 0,0166 \text{ l/s}$$

$$Q_{o \max} = 0,18 \text{ m}^3/\text{ora} = 0,05 \text{ l/s}$$

Cerinta de apa potabila pe durata lucrarilor de foraj si probe de productie este de circa 35 m<sup>3</sup>.

- pentru consumul tehnologic:  $Q_{\text{teh}}$

$$Q_{\text{teh}} \approx 440 \text{ m}^3$$

$$Q_{\text{teh zi med}} / \text{sonda} = 440 \text{ m}^3 : 35 \text{ zile} = 12,57 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,48 \text{ m}^3/\text{h} = 0,14 \text{ l/s}$$

- total general cerinta de apa:





$$Q_t = Q_{\text{pot}} + Q_{\text{teh}} / \text{sonda} = 35 \text{ m}^3 + 440 \text{ m}^3 = 475 \text{ m}^3$$

$$Q_{s \text{ zi med}} / \text{sonda} = 475 \text{ m}^3 : 35 \text{ zile} = 13,57 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,6 \text{ m}^3/\text{h} = 0,14 \text{ l/s}$$

$$Q_{s \text{ zi max}} / \text{sonda} = 13,57 \text{ m}^3/\text{zi} \times 1,50 = 20,35 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,8 \text{ m}^3/\text{h} = 0,22 \text{ l/s}$$

Bilantul consumului de apa (m<sup>3</sup>/zi)\*

Proces tehnologic	Sursa de apa (furnizor)	Consum total de apa,m <sup>3</sup> /zi	Apa prelevata din sursa, m <sup>3</sup>						Apa recirculata/ reutilizata, m <sup>3</sup>		Comentarii
			Total m <sup>3</sup> /zi	Consum menajer m <sup>3</sup> /zi	Consum industrial m <sup>3</sup> /zi				Apa de la propriul obiectiv	Apa de la alte obiective	
					Apa subterana	Apa de suprafata	Pentru compensare a pierderilor cu circuit inchis				
							Apa subterana	Apa de suprafata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fluid de foraj, pasta de ciment, intretiner e	Alimenta re cu autocist erna	29,19	24,16	0,9 6	-	23,2	-	-	5,03	-	-
-----------------------------------------------	------------------------------	-------	-------	----------	---	------	---	---	------	---	---

**\*Nota:**

- coloana 3 = coloana 4 + coloana 10;
- coloana 4= coloana 5 + coloana 7;
- coloana 5 – reprezinta cerinta de apa pentru consumul menajer ( $Q_{zi\ med}$ ) in  $m^3/zi$ , conform brevierului de calcul;
- coloana 7 – reprezinta cerinta de apa pentru consumul tehnologic ( $Q_{teh\ zi\ med}$ ) in  $m^3/zi$ , conform brevierului de calcul;
- coloana 10 – reprezinta volumul de apa recirculata ( $Q_{u\ med\ zi}$ ).

**Managementul apelor uzate**

In procesul tehnologic de foraj al sondelor se utilizeaza apa tehnologica la prepararea pastei de ciment, dilutia/conditionarea fluidului de foraj, spalarea podului sondelor, pentru racirea unor utilaje precum si pentru constituirea rezervei de apa necesara interventiei in caz de incendiu. Aceasta este transportata de catre executantul forajului, care este un tert autorizat, la locul de utilizare si o foloseste in sistem inchis, fara pierderi.





**Sursele de ape uzate provenite din procesul de executie a lucrarilor si modul de gestionare al acestora:**

- APE UZATE FECALOID–MENAJERE, REZULTATE DIN ACTIVITATEA SOCIALA A PERSONALULUI CARE EXECUTA LUCRARILE (PROVIN DE LA GRUPUL SANITAR SI DE LA BUCATARI, ÎN ORGANIZAREA DE ȘANTIER) ESTE COLECTATĂ ÎN RECIPIENȚII SPECIALI CU CARE SUNT DOTATE BARĂCILE PENTRU PERSONAL ȘI GOLIȚI PERIODIC ÎNTR-UN RECIPIENT METALIC ETANS VIDANJABIL
- Apa uzata menajera este colectata in recipiente speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal si goliți periodic in haba de reziduuri cu capacitatea de  $6\ m^3$ ;
- Apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si a suprafetei de lucru din sonda si de la gura puturilor (beciul sondelor, instalatia de prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al sondelor de unde, cu ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrata in fluxul tehnologic. Apa tehnologica reziduala are practic aceleasi calitati fizice si chimice, ca si ale apei folosite in procesul tehnologic;
- Apele pluviale care cad în interiorul careului și cele reziduale rezultate accidental în procesul de foraj sunt preluate de șanțul pereat cu plăci de beton, ce descarca in bazinul colector/haba de reziduuri, racordat la o haba de  $6\ m^3$ , ce se va goli periodic cu vidanja.

Practic, cum este organizat fluxul tehnologic al apei, nu se produc restitutii in receptori naturali sau artificiali de suprafata care sa modifice regimul natural de curgere al acestora. Nu se produc restitutii in receptori subterani.

**Restitutii de apa**

- restitutii ape uzate menajere. Ca restitutii menajere se considera 80 % din cerinte, astfel:

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$$Q_{u \text{ zi med}} = 0,8 \times 0,96 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,768 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,032 \text{ m}^3/\text{h} = 0,0088 \text{ l/s}$$

$$Q_{u \text{ zi max}} = 0,8 \times 1,44 \text{ m}^3/\text{zi} = 1,15 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,048 \text{ m}^3/\text{h} = 0,0133 \text{ l/s}$$

$$Q_{u \text{ orar max}} = 0,8 \times 0,18 \text{ m}^3/\text{h} = 0,144 \text{ m}^3/\text{h} = 0,04 \text{ l/s}$$

Apa uzata menajera este colectata in recipiente speciali cu care sunt dotate baracile pentru personal si goliti periodic intr-o haba pentru ape reziduale si pluviale.

- restituti tehnologice:
- din prepararea fluidelor de foraj si paste de ciment nu rezulta ape uzate tehnologice;
- ape uzate rezultate din spalarea podului sondelor.

$$Q_{u \text{ spalare med zi}} = 0,8 \times 2,4 \text{ m}^3/\text{zi} = 1,92 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,08 \text{ m}^3/\text{h} = 0,022 \text{ l/s}$$

$$Q_{u \text{ spalare max zi}} = 1,5 \times 1,92 \text{ m}^3/\text{zi} = 2,88 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,12 \text{ m}^3/\text{h} = 0,033 \text{ l/s}$$

$$Q_{u \text{ spalare max orar}} = 3 \times 2,88 \text{ m}^3/\text{zi} = 8,64 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,36 \text{ m}^3/\text{h} = 0,1 \text{ l/s}$$

Debitul orar minim se calculeaza cu relatia:

$$Q_{u \text{ orar min}} = p \times Q_{u \text{ max zi}}, \text{ unde } p = \text{coeficient adimensional}$$

in care:

$$p = 0,05 \text{ conform SR 1846 - 1:2006.}$$

$$Q_{u \text{ orar min}} = 0,05 \times 2,88 \text{ m}^3/\text{h} = 0,144 \text{ m}^3/\text{h} = 0,04 \text{ l/s}$$

Aceasta apa este colectata in beciul sondelor, care este betonat, de unde este reintegrata in fluxului tehnologic cu ajutorul pompei triplex TWS 600 S. Beciul sondelor are dimensiunile 1,40 m x 2,20 m x 1,50 m, volumul fiind de 4,62 m<sup>3</sup>.

Ca ape uzate se pot considera si apele pluviale care cad pe suprafata careului sondelor si sunt colectate intr-o haba metalica de 6 m<sup>3</sup> montata ingropat.

Pentru determinarea debitului apelor meteorice s-a folosit SR 1846-2: 2007 capitolul 4.3.1.2.

Din SR 1846-2: 2007 se calculeaza:




$$Q_p = m \times S \times \emptyset \times i_p\%,$$

in care:

- m - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, tinand seama de capacitatea de inmagazinare in timp si de durata ploii m = 0,8;
- S - aria sectiunii de calcul (aria careului sondelor);
- $\emptyset$  - coeficient de scurgere aferent ariei S, se va alege din tabelul 2 al SR 1846 - 2:2007, - la teren contruit,  $\emptyset = 0,10$ ;
- i - intensitatea medie a ploii, cu probabilitate de depasire p%, iar valoarea se adopta din curbele IDF, conform legislatiei in vigoare (pentru exemplul de calcul valoarea s-a adoptat conform standardului romanesc STAS 9470-73), l/s/ha;
- t - durata ploii de calcul
- $t = t_{cs} + L/VA$
- t = 10 min (amplasamentul fiind localizat in zona Piemontul Cotmenei)

Durata minima a ploii de calcul nu poate fi mai mica decat valorile urmatoare:

- 5 min in zone de munte;
- 10 min in zone de deal;
- 15 min in zone de ses.

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru determinarea valorii intensitatii ploii de calcul s-a folosit STAS 9470-73 diagrama pentru zona 11.

Din diagrama rezulta  $i = 148 \text{ l/s-ha}$

Suprafata platforma instalatie foraj =  $2992 \text{ m}^2 \approx 0,3 \text{ ha}$

$$Q_p = 0,8(\text{m}) \times 0,3 (\text{S}) \times 0,1 (\varnothing) \times 148(i) = 3,55 \text{ l/s}$$

$$Q_p = 3,55 \times 10^{-3} \times 10 \text{ min} \times 60 \text{ sec} = 2,13 \text{ m}^3$$

Daca se considera o ploaie maxima pe zi, rezulta  $Q_p = 2,13 \text{ m}^3/\text{zi}$

- total restituiri:

$$Q_{u \text{ med zi}} = 0,98 + 1,92 + 2,13 = 5,03 \text{ m}^3/\text{zi} = 0,21 \text{ m}^3/\text{h} = 0,006 \text{ l/s}$$

### Coeficientul de recirculare interna ( $R_i$ )

Coeficientul de recirculare interna reprezinta raportul in procente dintre cantitatea de apa recirculata si necesarul de apa, exprimate in aceleasi unitati de masura.

In cadrul procesului de foraj se recircula apa colectata in haba de  $6 \text{ m}^3$ , adica total restituiri.

Cerinta de apa este:  $24,2 \text{ m}^3/\text{zi}$

Volumul de apa recirculata:  $5,03 \text{ m}^3/\text{zi}$

Coeficientul de recirculare interna:  $R_i = 0,21 = 21 \%$ .

### Regimul de functionare a folosintei apei





Regimul de functionare a folosintei de apa este temporar, alimentarea cu apa efectuandu-se numai pe durata executarii lucrarilor de foraj si a probelor de productie, adica 19 zile/sonda (9 zile pentru foraj, respectiv 10 zile pentru probele de productie).

**Tabelul nr. 4.1.3. -1. Bilantul apelor uzate ( $\text{m}^3/\text{zi}$ )**\*

Sursa apelor uzate; Proces tehnologic	Totalul apelor uzate generate		Ape uzate evacuate						Ape directionate spre reutilizare recirculare				Comentarii
			Menajere		Industriale		pluviale		in acest obiectiv		catre alte obiective		
	m <sup>3</sup> /zi	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / zi	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / zi	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / zi	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / zi	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> / zi	m <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Instalati a de foraj	5,0 3	95,57	0,98	18,6 2	1,92	36,48	2,13	40,4 7	-	-	-	-	-

### Nota

- coloana 2 = coloana 4 + coloana 6 + coloana 8;
- coloana 3 = coloana 2 x 19 zile;
- coloana 4 – reprezinta restitutiile ape uzate menajere ( $Q_{u \text{ menajer zi med}}$ ) in  $\text{m}^3/\text{zi}$ , conform brevierului de calcul;
- coloana 5 = coloana 4 x 19 zile;
- coloana 6 – reprezinta restitutiile tehnologice ( $Q_{u \text{ spalare med zi}}$ ) in  $\text{m}^3/\text{zi}$ , conform brevierului de calcul;

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- coloana 7 = coloana 6 x 19 zile;
- coloana 8 – reprezinta apele pluviale care cad pe suprafata careului sondelor  $Q_p$  in  $m^3/zi$ , conform brevierului de calcul;
- coloana 9 = coloana 8 x 19 zile;
- 19 zile - reprezinta durata lucrarilor de foraj si probe de productie.

### Sistemul de colectare a apelor uzate

Apele pluviale care cad în interiorul careului și cele reziduale rezultate accidental în procesul de foraj sunt preluate de șanțul pereat cu plăci de beton și dirijate spre o habă metalică montată îngropat.

Cantitatea de apă pluvială care cade pe suprafața careului sondei este de 12,886 m<sup>3</sup>. Această cantitate de apă care cade în careul sondei trebuie preluată de șanțul interior în lungime de 30 m, având dimensiunile 0,3 x 1,10 x 0,3 m, șanț căptușit cu dale de tip P1, după ce în prealabil s-a așezat un strat drenat de nisip cu grosimea de 2 cm. Îmbinarea dalelor între ele se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment.

$$Q_{\text{prel}} = \frac{(1,1 + 0,3) \times 0,4}{2} \times 30 \text{ m} = 8,4 \text{ m}^3$$

Deci, șanțul poate prelua întreaga cantitate de apă și o poate transporta în habă metalică de 6 m<sup>3</sup>, care va fi vidanjată periodic.

Habă astfel pregătită va fi montată îngropată și va fi așezată pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm, în jurul acesteia asigurându-se o împrejmuire de protecție.

### Proгноza impactul asupra calitatii apei:


- hable de colectare detritus, fluid foraj, ape reziduale (în cazul unor ploi torențiale, capacitatea de înmagazinare a habelor poate fi depășită, în această situație careul sondelor și zonele de teren adiacente pot fi infestate);
- deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apărea numai în unele situații accidentale;
- neetanșități ale unor zone de racord;
- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încărcător și capul hidraulic (cu insertii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruște;
- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între pompa fluid de foraj și manifoldul pompei, datorită îmbătrânirii materialului;
- neetanșități în zona gurilor de evacuare și curățiri ale habelor (la manlocuri);
- manipularea și depozitarea necorespunzătoare a substanțelor chimice utilizate;
- pierderi accidentale de carburanți și uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport și utilajele necesare desfășurării lucrărilor.

Ținând cont de modul de gestionare a apelor uzate menajere și tehnologice - colectare și eliminare sau reutilizare în funcție de parametrii caracteristici - se va asigura eliminarea oricărei surse potențiale de contaminare a apei, impactul asupra apei (de suprafață și subterană) fiind considerat nesemnificativ.

Eventualul impact negativ asupra calității apelor subterane este temporar limitat la durata de execuție a forajului și traversării stratului acvifer, în funcție de proprietățile stratului permeabil și de condițiile hidrogeologice.

În timpul forării sondelor vor fi străbatute diverse pachete de sedimente, incluzând și intervale poroase permeabile purtătoare de apă. Pentru minimizarea și chiar eliminarea impactului potențial asupra apelor subterane din zona de foraj, se vor instala și cimenta mai multe coloane metalice (coloane de tubaj = tevi metalice din oțel



Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

insurubate cap la cap) dupa care se vor cimenta. Cimentarea coloanelor este operatia de pompare in spatele acestora sub forma de suspensii stabile a materialelor liante, fin macinate si care prin intarire capata proprietati fizico-mecanice dorite: rezistenta mecanica si anticorrosiva, aderenta la coloanele metalice si roci, protectie, impermeabilitate, etc.

Programul de tubaj si cimentare va asigura o izolare cvadrupla a straterlor intalnite in procesul de foraj, fiind astfel eliminate orice surse potientiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj.

***In concluzie impactul asupra apelor de suprafata/subterane este caracterizat astfel:***

- *Negativ, redus, pe termen scurt;*
- *Local ca arie de manifestare;*
- *Efecte reversibile.*

#### **Masuri de diminuare a impactului**

În vederea prevenirii accidentelor și pentru protecția calității apei sunt prevăzute următoarele măsuri:





- Șant de colectare pentru apele reziduale. Șanțul va avea un profil trapezoidal, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3 m și o lungime de 30 m cu rolul de a colecta și transporta apele reziduale la o habă de depozitare ;
- Bazin colector ape pluviale și reziduale. Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va îngropa și proteja cu capac metalic;
- Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Haba metalică va avea capacitatea de 40 m3.
- Toate substanțele folosite la condiționarea fluidului, se depozitează ambalate în baraca de chimicale, manevrarea acestora în cantități mici efectuându-se de personal specializat (laboranți) dotat cu echipament de protecție corespunzător (mănuși, ochelari de protecție, șorțuri și cizme de cauciuc).
- Rezervorul de motorină va fi verificat după montare în vederea eliminării scurgerilor accidentale. Acesta va avea cuva de retenție.

Pentru protecția calității apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:

- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă și argilă;
- tubarea și cimentarea până la suprafață a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;
- executarea operațiilor de cimentare conform proiectului de foraj și cu supraveghere atentă ;
- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către șanțul pereat de colectare scurgeri;
- executarea de șanțuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scurgeri;
- executarea operațiilor de tratare – condiționare a fluidului în sistem închis.

Pentru protecția apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:

- respectarea disciplinei tehnologice în timpul operației de foraj;
- păstrarea curățeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluțiilor poluante, din materiale împrăștiate, în timpul ploilor.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În cazul în care datorită neatenșității la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversări de substanțe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;
- colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil);
- limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor.

## AER

### **Calitatea aerului și efectele poluării aerului**

Calitatea aerului reprezintă, conform SR 9081 - 1995, starea definită de ansamblul caracteristicilor sale cantitative și calitative.

Gradul de poluare (nivelul de poluare) reprezintă concentrația poluanților din aer, într-un punct sau într-o zonă evaluată în raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentrații maxim admise, risc pentru sănătate).

Pentru fiecare tip de poluant funcție de procesele din care rezultă tipul zonei (zonă protejată sau nu) se face comparația cu nivelele maxime admise prevăzute în norme și standarde, care limitează concentrațiile de poluanți permise.

Zonele protejate reprezintă teritoriile cu zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimateric, precum și unitățile economice ale căror procese tehnologice necesită ca poluanții din aer să fie sub pragul de acțiune.

Emisiile de poluanți reprezintă eliminarea în aer a poluanților de către diferite surse de poluare. Cele mai multe emisii apar la suprafața Pământului în straturile inferioare ale atmosferei și în funcție de condițiile meteorologice, în special când apare o inversiune termică, poluanții se pot acumula în anumite zone, depășind pragurile de alertă. Poluanții emiși suferă schimbări în atmosferă ca urmare a dispersiei, reacțiilor chimice.

Timpul de transformare a poluanților în atmosferă sunt foarte diferiți de la mai puțin de o oră – exemplu compuși organici volatili reactivi – ciclopentadeina, la mai multe decenii.





### **Caracterizarea surselor de poluare din zona amplasamentului:**

#### **Surse de poluare:**

În imediata vecinătate a amplasamentului sondelor nu sunt surse potențiale de poluare, terenurile având categoria de folosință arabil.

Sursele de poluare ale aerului pentru fiecare etapă a proiectului sunt:

- pe perioada lucrărilor de mobilizare și lucrări pregătitoare pentru începerea forajului (5 zile/sonda):
  - vehiculele necesare transportului instalației de foraj și instalației de probare strate;
  - vehiculele necesare transportului materialelor de construcție;
  - vehiculele necesare transportului materiilor prime;
  - vehiculele necesare transportului persoanelor;
  - mașini de compactat, buldozere, încărcătoare pe șenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare;
- pe durata lucrărilor de foraj și probare strate (35 zile):
  - instalația de foraj și probare strate;
  - vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuării programului de construcție al sondelor și probarea stratelor;
  - autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă și tehnologică; - mașini suplimentare ale contractorilor ce asigură service-ul.
- pe durata lucrărilor de demobilizare (3 zile/sonda)

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- vehiculele necesare transportului instalației de foraj de pe locație;
- vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, etc.

#### **Cauzele poluării pot fi:**

- intensificarea traficului;
- scăpări accidentale de produse manipulate și depozitate;
- operații de manipulare a combustibililor care conțin COV;
- organizare șantier și excavații.

#### **Poluanți**

Factorul de mediu aer poate fi afectat de următorii poluanți :

1. Emisii de particule materiale;
  2. Dioxidul de sulf (SO<sub>2</sub>) este un gaz acid care în aer afectează sănătatea producând astm;
  3. Monoxid de carbon(CO): - este un gaz toxic ca rezultat al procesului de ardere sau cel evacuat din trafic;
- acest gaz împiedică transportul normal de oxigen în sânge.
4. Dioxid de azot (NO<sub>2</sub>) este un gaz rezultat din traficul rutier-poate afecta sănătatea - boli respiratorii;
  5. Compușii organici volatili (COV): - sunt eliberați din procesul de stocare prin evaporarea combustibililor (motorina) care conțin benzen; - sunt substanțe periculoase pentru că sunt cancerigeni; - sunt eliberați în gazele evacuate de la vehicule.

#### **Proгноza impactul asupra calitatii aerului**

##### **Emisii de particule (pulberi fine)**

Pot apărea surse de poluarea aerului în timpul manipulării pulberilor fine (ciment, bentonită), pe platforme deschise, unde pot fi antrenate de curenții de aer.

Emisia poluantă atmosferică durează o perioadă de timp egală cu aceea a programului de lucru (în general, 8 - 10 ore pe zi), dar poate varia de la oră la oră sau de la zi la zi. De asemenea, emisia poluantă va varia în timpul perioadei de muncă datorită diferitelor operații îndeplinite la un moment dat și diferitelor condiții atmosferice.

Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul întregii perioade de construcție; cantitățile pot varia în funcție de viteza vântului.

Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct proporțională cu conținutul de particule mici ( $d < 75 \mu\text{m}$ ), invers proporțională cu umiditatea solului și, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.

Estimarea cantităților de particule eliberate în aer s-a realizat pe baza spectrului de emisie a particulelor eliberate și a materialelor folosite la fiecare activitate.

Cantitatea de particule pentru activitățile/sursele mai sus menționate a fost calculată pe baza diametrului următoarelor particule:




- particule cu diametrul:  $d \leq 30 \mu\text{m}$ ;
- particule cu diametrul:  $d \leq 15 \mu\text{m}$ ;
- particule cu diametrul:  $d \leq 10 \mu\text{m}$ ;
- particule cu diametrul:  $d \leq 2,5 \mu\text{m}$  (particule care ajung în plămâni, așa-numitele particule „inhalabile”).

Particulele din gazele de eșapament de obicei aparțin categoriei de particule „inhalabile”; Particulele cu diametrul  $\leq 30 \mu\text{m}$  sunt particule în suspensie.

Particulele cu diametru mai mare se depun rapid pe sol.

Tabelul de mai jos conține rezultatele privitoare la cantitățile de masă poluantă:

*Masa particulelor eliberate în atmosferă în timpul lucrărilor de construcție*

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. crt.	Operația	Masa/ spectrul de emisii (Kg/Km, oră)			
		d ≤ 30 μm	d ≤ 15 μm	d ≤ 10 μm	d ≤ 2,5 μm
1.	Excavare sol vegetal	3,648	0,833	0,631	0,243
2.	Nivelare și compactare	0,038	0,009	0,007	0,002
3.	Lucrări de pământ - umplere, compactare	1,208	0,226	0,207	0,087
4.	Stratul de balast	0,111	0,026	0,018	0,012
5.	Eroziune (Kg/Km, oră)	0,025	0,017	0,013	0,0003

Valorile maxime de emisie a particulelor reprezintă cantități maxime orare, care ar apărea dacă întreaga gamă de lucrări ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte puțin probabil.

În mod obișnuit impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil și prezintă intensitate relativ mică.

### **Calculul concentrațiilor de poluanți rezultați de la autovehicule**

Cantitățile de poluanți emise în atmosferă din funcționarea motoarelor autovehiculelor și utilajelor (mașini de compactat, buldozere, încărcătoare pe șenile, macara mobilă, camioane, agregate cimentare) necesare efectuării lucrărilor se calculează conform Ordinului 1032/2011 după formula:

$$Q = f \times V$$

unde:

Q – cantitatea de poluant emisă în atmosferă pe tip de poluant [kg];

f – factor de emisie pentru fiecare tip de poluant în funcție de tipul de combustibil și de tipul de sursă mobilă [kg/l combustibil];

V – cantitatea de combustibil [l].

Conform OUG 196/2005 modificată cu Legea 17/2012 și Ordinului 1032/2011 factorii de emisie utilizați pentru calculul cantităților de poluanți emise în atmosferă de către surse staționare care utilizează motorină sunt:

$$f = 0,0132 \text{ kg NOx/l};$$

$$f = 0,0006 \text{ kg SO}_2\text{/l};$$

$$f = 0,0063 \text{ kg pulberi/l};$$

$$f = 0,000000008 \text{ kg cadmiu/l}$$

Pentru determinarea emisiilor provenite din arderea combustibilului în motoarele autovehiculelor s-a considerat cazul cel mai defavorabil: surse staționare care utilizează motorină nonEuro.





În perioada lucrărilor de construcții-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice, (gaze cu conținut de monoxid de carbon, oxizi de azot, și sulf, particule în suspensie și compusi organici volatili metalici) în limitele admise de normele în vigoare.

Calculul emisiilor rezultate de la funcționarea vehiculelor s-a realizat pentru perioada de mobilizare – demobilizare în care traficul este cel mai intens. Emisiile rezultate au fost calculate pentru funcționarea concomitentă a 5 autovehicule pentru un consum orar de combustibil (motorină) de 10 l/h.

În tabelul următor sunt prezentate valorile determinate, debitele masice și CMA impuse de Legea 104/2011.

### **DEBITELE MASICE ȘI CMA IMPUSE**

Poluant	Debit masic calculat conform Ord 1032/2011 [mg/h]	Valorile limită orare conform Legii 104/2011
Cadmiu	0,00024	5 [μg/m <sup>3</sup> ]

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOx	0,000146	200 [µg/m <sup>3</sup> ]
SOx	0,018	350 [µg/m <sup>3</sup> ]
Pulberi	0,038	50 [µg/m <sup>3</sup> ]

Întrucat debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea combustibilului motorina nonEuro; perioada în care se utilizează cele mai multe mijloace de transport, mobilizare - demobilizare, durata de desfășurare a lucrărilor 8 de zile/sonda) se situează sub valorile limită prevăzute în legislația în vigoare, funcționarea vehiculelor este intermitentă se poate aprecia că impactul asupra aerului este nesemnificativ.

***In concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia că funcționarea motoarelor produce o poluare în limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativă).***

***Impactul prognozat asupra aerului este caracterizat astfel:***

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Local ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

#### **Măsurile de diminuare a impactului**

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:

- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;
- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;
- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor de transport auto;
- detectarea rapidă a eventualelor neetanseități sau defectiuni și intervenția imediată pentru eliminarea cauzelor;
- udarea căilor de transport pe care circula autocamioanele, în vederea reducerii până la anulare a poluării cu praf;
- activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafețelor sau luarea altor măsuri (ex: împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat și depozitat temporar, etc) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;
- respectarea strictă a tehnologiei de forare;
- sporirea atenției în cazul manipulării pulberilor fine;
- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisii de gaze poluante, în atmosferă – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;
- se va realiza asigurarea sondelor împotriva unor erupții sau manifestări prin montarea la gura puțului a sistemelor de etanșare și instalațiilor de prevenire a erupțiilor corespunzătoare presiunilor estimate;
- întreaga activitate se va desfășura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activității și sancționarea drastică a oricărui abateri disciplinare de la normele, regulamentele și cerințele proiectului de forare și a celor conexe acestora.

#### **Zgomot și vibrații**


Principalele surse de zgomot și vibrații rezultă de la exploatarea instalației de foraj a utilajelor anexe, de la mijloacele de transport.

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în :

- surse de zgomot fixe ;
- surse de zgomot mobile.

**Sursele fixe de zgomot și vibrații** sunt reprezentate de instalația de foraj/probare strate și anexele acesteia (pompe, generatoare).



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sursele de zgomot și vibrații mobile** sunt reprezentate de:

- vehiculele necesare transportului instalației de foraj, transportului materialelor de construcție, transportului materiilor prime, mașini de compactat, buldozere, încărcătoare pe șenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare pe parcursul etapei de mobilizare;
- vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuării programului de construcție al sondelor și probarea stratelor, autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă și tehnologică, mașini suplimentare ale contractorilor ce asigură service-ul pe durata lucrărilor de foraj și probare strate;
- vehiculele necesare transportului instalației de foraj de pe locație, vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, ca urmare a demontării acestora și vehiculele necesare transportului deșeurilor de construcție pe durata lucrărilor de demobilizare.

## IMPACTUL PROGNOZAT

### Nivelul de zgomot

Limitele admise ale nivelului de zgomot sunt reglementate în principal prin:

- STAS 10009-88 : Acustica în construcții ; Acustica urbană ; Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
- HG 493/2006 modificată cu HG 601/2007 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot;
- HG 321/2008 republicată: privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- Ordin 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor;
- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune Directiva 2000/14/CE.
- Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului, este funcție de categoria străzii (I – IV) și este cuprins între 60 – 85 dB.

Conform HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valorile de expunere la care se declanșează acțiunea angajatorului sunt:





- valori de expunere inferioare  $L_{EX, 8 h} = 80 \text{ dB}$ ,  $p_{vârf} = 112 \text{ Pa}$ ;
- valori de expunere superioare  $L_{EX, 8 h} = 85 \text{ dB}$ ,  $p_{vârf} = 140 \text{ Pa}$ ;
- valori limită de expunere  $L_{EX, 8 h} = 87 \text{ dB}$ ,  $p_{vârf} = 200 \text{ Pa}$ .

unde:

- $L_{EX}$  – nivel de expunere zilnică la zgomot;
- $p_{vârf}$  - presiune acustică de vârf.

În condițiile în care nivelul de expunere săptămânal depășește valoarea limită de expunere 87 dB (conform HG 493/2006) angajatorul va asigura:

- mijloace individuale de protecție auditivă;
- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului;
- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei și intensității expunerii și stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din analiza surselor de zgomot care concura la realizarea obiectivului propus se constata ca in zona fronturilor de lucru, a rezultat un nivel de zgomot cuprins intre 93 - 105 dB in conditii normale de functionare.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se estimeaza ca in conditii normale de functionare nivelul mediu de zgomot fata de cel mai apropiat receptor (cca 58 m de sonda 2438 si 76 m de sonda 1216 Vata - asezari umane) este de circa 48 dB, incadrandu-se valorii admisibile de zgomot de 55 dB, conform Ordinului 119/2014. Toate echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu care beneficiarul va incheia contract.

Tinand cont de faptul ca in vecinatatea amplasamentului nu sunt zone locuite, ci la o distanta de circa 58 m de sonda 2438 si 76 m de sonda 1216 Vata m, zgomotele produse nu constituie amenintari la starea de sanatate a comunitatii existente.

In faza de exploatare a sondelor singura sursa potentiala de zgomot o constituie motorul electric al pompei de extractie care emite zgomot sub nivelul impus prin reglementari nationale.

### ***Nivelul de vibratii***

Cauzele aparitiei vibratiilor sunt constituite, in primul rand de principiul de functionare al utilajului: miscarea alternative care se produce in pompe, compresoare, motoare cu ardere interna, conduce la aparitia unor forte periodice care produc vibratii.

Fortele periodice pot fi partial inlaturate printr-o perfecta echilibrare a maselor (realizata la constructia utilajului), sau prin folosirea unor aliaje usoare la confectionarea elementelor in miscare; o anulare complete a fortelor periodice este greu de realizat, motiv pentru care , in vederea diminuarii efectului se construiesc fundatii antivibratoare.

O categorie deosebita de utilaje ce produc vibratii o constituie acele dispozitive care prin constructe sunt facute sa lucreze cu vibratii (site vibratorii, ciocane pneumatic, ciocane de forja, pentru acestea construirea fundatiilor antivibratorii este o cerinta absolute obiectiva).

O atentie deosebita trebuie sa se acorde echilibrarii dinamice a axelor cardanice inca de la montarea instalatiei de foraj. O echilibrare dinamica corecta atat a motorului, cat si a axului cardanic, ofera posibilitati importante de reducere a nivelului de zgomot in instalatie si in special pe podul de lucru.

Limitarea marimii vibratiilor unui utilaj este determinate de urmatorii factori: efectul asupra omului, asupra uzurii premature a unor elemente ai masinii, efectul asupra cladirilor sau constructiilor, precum si asupra procesului tehnologic; toate acestea concur la necesitatea confectionarii unor fundatii antivibratoare.

In mod curent se accepta ca fundatia joaca rolul principal impotriva vibratiilor; aceasta presupune transmiterea de la fundatie la teren a unei forte mai mica decat forta perturbatoare, o parte din aceasta fiind preluata de fundatie sau elementul elastic, sau de ambele.





Sensibilitatea umana la vibratii este cea mai acuta la frecvente cu valorile intre 8 Hz pana la 80 Hz.

In privinta vibrațiilor se consideră că acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului, situându-se în limitele admise.

### ***Impactul prognozat asupra zgomotului si vibratiilor este caracterizat astfel:***

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Local ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

### ***Măsuri de diminuare a impactului***

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- in timpul efectuării lucrărilor se vor respecta normele de producere a zgomotului prin poluare fonica, se vor folosi utilaje performante din acest punct de vedere, vor circula cu viteza redusă (circa 5m/h) și fără a produce vibrații;
- instalația de foraj și utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor;
- toate utilajele și autovehiculele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi performante din acest punct de vedere și se vor încadra în limitele de protecție prevăzute de normative;
- organizarea muncii, minimizarea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru lucratori, planificarea activităților generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora – respectarea graficelor de lucru;
- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislației în vigoare (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor);
- se recomandă ca activitățile ce se desfășoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în valorile limita ale Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Pentru protecția persoanelor care se găsesc în apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot se pot realiza:

- carcasări de echipamente;
- dotarea personalului de deservire a instalației de foraj cu casti antifoane;
- folosirea manusilor sau palmarelor pentru prinderea comenzilor vibrante, zgomotoase.

### **Măsurile de diminuare a impactului generat de vibrații**

În privința vibrațiilor, considerăm că acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului și a populației aflată la circa 58 m de sonda 2438 și la circa 76 m de sonda 1216, situându-se în limite admise. Se recomandă totuși o planificare a activităților generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora.

Se recomandă ca activitățile ce se desfășoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în:

- STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibrațiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părților de clădiri;
- STAS 12025/-94 stabilește metodele de măsurare a parametrilor vibrațiilor aferenți produse de traficul rutier, propagate prin străzi și care afectează clădiri sau părți de clădiri.

Utilajele folosite să respecte instrucțiunile prevăzute în cartea tehnică. Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în același timp, în același punct de lucru.




### **SOLUL**

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se găsește în cadrul Câmpia Înaltă a Pitestilor.

Cuverturile groase de pietrusuri și nisipuri din Câmpia Înaltă a Pitestilor, cu o dispunere monoclină, permit infiltrarea apelor și deplasarea lor de la nord la sud.

Din punct de vedere litostratigrafic, perimetrul cercetat este alcătuit din depozite cuaternare alcătuite în special din pietrusuri și bolovanisuri care suportă o patură relativ groasă de argile prafoase sau argile groase.

Pe teritoriul județului Argeș, există o varietate de soluri începând de la solurile pajistilor alpine până la solurile slab dezvoltate și de lunca. În nordul județului, o largă răspândire o au solurile montane (soluri brun acide, soluri brunepodzolice, regosoluri, rendzine). La etajul pădurilor de rasinoase și de amestec găsim soluri brun acide

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

montane cu diferite grade de podzolire si soluri podzolice montane. Pe dealurile piemontane si subcarpatice ale Argesului s-au dezvoltat solurile silvestre podzolice brune si brune-galbui, iar pe podisurile piemontane Cotmeana si Candesti se gasesc soluri podzolice pseudogeice si brune-galbui cu aciditate ridicata. In partea sudica a judetului, inclusiv in zona de campie, se gasesc soluri pseudogleizate, iar in lungul vailor apar soluri brun-roscate podzolice care sunt specifice unui climat mai cald.

### **Tipuri de sol**

*Soluri silvestre brune si brune galbui* cu grad variat de podzolizare. Tipurile de soluri brune de padure sunt suficient de bogate pentru vegetatia forestiera reprezentata de paduri de gorun si de fag in amestec cu alte specii. Pe aceste soluri, acolo unde lipsesc padurile, se pot amplasa cu bune rezultate, plantatii de pomi fructiferi, fanete si chiar unele plante de cultura: cartof, trifoi, porumb. Pe podurile teraselor superioare, solurile brune de padure sunt afectate de procese de podzolizare in conditiile unui exces temporar de apa datorita drenajului insuficient si texturii argiloase.

*Soluri silvestre podzolice pseudogleice* in special in lunci. In lunca Argesului solurile sunt de categoria clasei a III-a – fertilitate mijlocie si a IV-a – fertilitate slaba – pe platforma Cotmenei. Pe Platforma Cotmenei puternic fragmentata de vai si dealuri, acolo unde in general drenajul este defectuos, se creeaza panze temporare de apa freatica, care provoaca un exces de apa dupa precipitatiile mai abundente si care influenteaza negativ si in mod substantial directia de evolutie a solurilor si proprietatile fizico-chimice ale acestora. Aici intalnim soluri sarace in substante nutritive de baza pentru plante, de culoare deschisa din cauza ploilor care le spala in special toamna si primavara, aceasta spalare fiind foarte intensa, incat lipsa humusului a dus la desfacerea argilei in partile lui componente.

*Solurile slab dezvoltate si de lunca*, alaturi de solurile erodate si regosolurile se intalnesc in lungul vailor ce brazdeaza interfluviile piemontane si au aceasta structura din cauza fragmentarii reliefului, precum si intensitatii proceselor de denudare a versantilor, care a dus la spalarea si la eroziunea acestor soluri pe pantele versantilor.

Pe solurile din lunca se pot cultiva porumb, grau, cartof, legume sau plante de furaj ca lucerna, trifoi, sfecla si plante leguminoase dintre cele mai variate, predominand varza, cartoful, sfecla, ardeiul, tomatele, ceapa la care se pot obtine productii mari sau foarte mari. In zona de deal predomina pomii fructiferi (pruni, meri, peri, gutui). Pe platouri se poate cultiva graul. De asemenea sunt intalnite si ierburi perene cu valoare nutritiva ridicata.





### **Condiții chimice în sol, poluarea existentă**

La data observațiilor privind cercetările geotehnice (noiembrie 2017) și locația sondelor nu au fost identificate calitativ suprafețe poluate.

### **Vulnerabilitatea solurilor**

Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetări geotehnice, care au costat în recunoașterea geotehnică a terenului și a zonei adiacente, precum și efectuarea forajelor geotehnice necesare pentru:

- precizarea condițiilor geomorfologice din zona în care se situează terenul pe care va fi amenajat careul instalației de foraj;
- evaluarea stabilității generale și locale a terenului;
- precizarea constituției litologice a terenului respectiv și prelevarea de probe în
- vederea determinării parametrilor fizico-mecanici ai pământurilor din componența terenului de fundare;
- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări și contracții mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conținut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasări de teren, zone de sedimentație eoliană intensă etc.), care ar putea influența stabilitatea terenului și siguranța obiectivului proiectat;

- eventuale soluții de îmbunătățire a terenului;
- evaluarea presiunii convenționale de bază;
- stabilirea situației apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltrațiilor acesteia și a ascensiunii capilare, precum și pentru prevenirea antrenării hidro dinamice;
- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare.

Din punct de vedere morfologic terenul pe care se va amplasa sondele 2438 și 1216 Vata este plan, fără denivelări și nu prezintă aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologicedinamice.

#### **Tipuri de culturi în zona amplasamentului**

În vecinătatea amplasamentului sondelor 2438 și 1216 Vata sunt terenuri având categoria de folosință arabil.

#### **Surse de poluare a solului**

- deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apărea numai în unele situații accidentale;
- apariția unor fisuri pe traseul conductei de refulare a fluidului de foraj, pompa - încărcător;
- neetanșeități ale unor zone de racord;
- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încărcător și capul hidraulic (cu insertii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruste;
- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura cu pompa și manifoldul pompei, datorită îmbătrânirii materialului;
- neetanșeități în zona gurilor de evacuare și curățire a habelor (la manlocuri);
- depășirea capacității de înmagazinare a bazinului de 6 m<sup>3</sup>, având ca rezultat deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare în sol pot ajunge în apele freatice;
- pierderi accidentale de carburanți și uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport și utilajele necesare desfășurării lucrărilor;
- depozitarea necorespunzătoare a soluțiilor folosite la tratarea fluidului de foraj.

În condiții de funcționare normală nu există posibilitatea poluării solului. Aceste surse posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale.


#### **Poluanții potențiali pentru factorul de mediu sol**

- detritusul, rezultat din activitatea de foraj;
- fluidul de foraj;
- materialele și chimicalele, care totuși nu pot lua contact cu factorii de mediu decât în locul de manipulare;
- combustibil;
- apele meteorice și de spălare, care antrenează impurități și substanțe poluante și care se pot infiltra în sol;
- titei.

#### **Prognostizarea impactului**

Forajul sondelor necesită lucrări care perturbă echilibrul natural al zonei în care se execută acesta.



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucrarile de constructie a sondelor, pot induce temporar modificari structurale in profilul de sol.

Utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor produc un impact fizic (mecanic) asupra solului prin tasarea și compactarea acestuia.

Activitatea de foraj a sondelor va implica manipularea unui numar redus de posibile substante poluante pentru sol reprezentate de carburanti si lubrifianti, fluid de foraj folositi pentru utilaje si instalatie de foraj. Materialele necesare constructiei sondelor vor fi produse finite, care vor fi aprovizionate ca atare, fiind doar asamblate pe santier. In aceste conditii, se considera ca impactul potential indus solului va fi nesemnificativ.

Un potential impact poate fi generat asupra calitatii solului in situatia producerii unor scurgeri de carburanti sau lubrifianti ca urmare a unor defectiuni a utilajelor/echipamentelor utilizate si doar in cazul deteriorarii masurilor si conditiilor de protectie-prevenire considerate in proiect.

La executarea lucrarilor se utilizeaza fluid de foraj - rezulta detritus, ape reziduale si deseuri specifice. Aceste deseuri reprezinta un potential pericol de poluare a solului datorita substantelor pe care le contin. Poluantii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere, unele saruri - cloruri, sulfati, substante tensioactive.

In timpul forajului se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza:

- aparitia, pe traiectul sondelor, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat.
- Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;
- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;
  - traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Impactul ecologic al unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati importante de hidrocarburi sau ape reziduale; in unele situatii cand stratul ce a generat avaria dispune de gaze libere, se produc incendii, datorita aprinderii gazelor de suprafata.

Toate deversarile si emisiile de produse rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea subsolului.





In urma deplasarii frontului de poluant in subsol, acesta din urma ramane saturat cu poluantul respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea masei de poluant prin saturarea unei zone corespunzatoare de subsol sau pana la atingerea pinzei freatice in care se produce dizolvarea sau cu care se face antrenarea fizica a poluantului.

In cazul in care poluarea solului se realizeaza la o anumita adancime (0,5-1,5 m), prin spargerea unei conducte prin care se pompeaza un produs petrolier lichid, deplasarea acestuia prin subsol se produce pe directia verticala in ambele sensuri cat si in directiile laterale.

Se face precizarea ca riscul de aparitie al unei eruptii este extrem de scazut deoarece sondele urmeaza a fi forate intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate precum si a stratului productiv.

De asemenea, operatiile de interventie si de reparatie vor implica lucrari, care vor determina, pentru perioade scurte de timp, modificarea configuratiei solului, in amplasament.

De asemenea, pot exista si situatii de poluare accidentale care pot fi provocate de activitati diverse.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depasirea capacitatii de inmagazinare a beciului sondelor, avand ca rezultat deversarea apelor reziduale, poate determina poluarea solului, implicit a subsolului si apelor subterane.

Pierderi accidentale de carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii operatiilor de interventie si de reparatie la sonde.

Efectuarea diferitelor operatii tehnologice in afara careului sondelor.

***Impactul potential prognozat asupra solului poate fi caracterizat astfel:***

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

**Măsurile de diminuare a impactului asupra solului**

**Perioada de amenajare teren**

Sant căptușit cu dale de tip P1 pentru colectare ape reziduale in lungime de 30 m, cu dimensiunile 1,10 m x 0,3 m x 0,3 m .

și transporta apele reziduale la o habă de depozitare.

Bazinul colector de ape pluviale și reziduale consta dintr-o habă metalică cu capacitatea de 6 mc ce se va îngropa și proteja cu capac metalic.

Amplasarea unei habă metalice montata semiîngropat pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Habă metalică va avea capacitatea de 40 mc .

Toate substanțele folosite la condiționarea fluidului, se depozitează ambalate în baraca de chimicale, manevrarea acestora în cantități mici efectuându-se de personal specializat (laboranți) dotat cu echipament de protecție corespunzător (mănuși, ochelari de protecție, șorțuri și cizme de cauciuc).

Rezervorul de motorină pentru alimentarea instalației de foraj va fi verificat după montare în vederea eliminării scurgerilor accidentale. Acesta ca masura de protecție a mediului este dotat cu o cuva de retenție.





**Perioada de foraj / probe de producție**

Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activității de foraj s-a prevăzut:

- utilizarea unui sistem închis și sigur – fără posibilități de infiltrare sau deversări – protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafață al fluidului de foraj, pentru apele reziduale și detritus;
- utilizarea instalației de floclare;
- procesarea fluidului de foraj rezidual în cadrul centrifugei de mare viteză pentru diminuarea fluidelor de diluție prin reutilizarea apei rezultate;
- urmărirea permanentă a calităților reologice ale fluidului de foraj;
- înlocuirea constituenților și aditivilor, inclusiv a lubrifianților și inhibitorilor de coroziune, având toxicitate ridicată cu alții, mai puțin toxici;
- folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili;
- testarea noroaielei de foraj, periodic și la terminarea sondelor.

**Perioada de demobilizare a instalației de foraj / probe de producție**

Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrărilor de foraj și probare strate au fost prevăzute lucrări de demobilizare și reconstrucție ecologică.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

După demontarea și transportul la altă locație sau la depozit a instalației de foraj, de probare strate și anexele acesteia, se vor ține cont de următoarele măsuri de protecție:

- curățarea șanțului de depunerile reziduale și transportul acestora în bazinul colector de 6 mc;
- desfacerea dalelor din șanțul colector și transportul lor fie la un alt loc de utilizare (careu probe producție) fie la depozit.
- golirea bazinului colector de depunerile acumulate și transportul acestora la baza de lucru.
- demontarea bazinului și transportul lui la depozit sau la un alt loc de utilizare.
- astuparea excavației și compactarea suprafeței acesteia.
- demontarea habeii de detritus și transportul acesteia, fie la un alt loc de utilizare fie la depozit.
- astuparea excavației și compactarea suprafeței acesteia.

***Lucrările specifice de reconstrucție ecologică a solului în momentul în care se va face redarea, sunt:***

- scarificarea mecanică a suprafeței (suprafața scarificată reprezintă diferența dintre suprafața nivelată a careului instalației de foraj și a următoarelor suprafețe: suprafață habă detritus, suprafață habă colectare ape reziduale, drum interior și platforma tehnologică demontată, careu exploatare și sant);
- strângerea, încărcarea și transportul patului de balast, nisip, piatra sparta folosit la amenajarea careului ;
- nivelarea suprafeței;
- arătură mecanică, discuirea și administrarea de îngrășăminte chimice și naturale și efectuarea de analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997.

În condițiile respectării etapelor de execuție a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operațiilor de foraj și probare strate, exploatare sonde și a programului lucrărilor de refacere a mediului prevăzute în proiect, impactul asupra solului va fi redus.

## **GEOLOGIA SUBSOLULUI**

Din punct de vedere geologic perimetrul cercetat face parte din flancul extern al Avantfosei Carpatilor Meridionali.




Fundamentul cristalin al Platformei Moesice se afunda progresiv cu cat inaintam catre nord si suporta formatiuni sedimentare care sunt din ce in ce mai noi spre sud si sud-est. Aceste depozite sedimentare trec de la dispunerea monocinala din zona Platformei Moesice la o structura cutata in Avantfosa, structura mascata in sa de depozitele pliocene, dispuse orizontal.

Formatiunile geologice ce pot fi intalnite la zi in acest sector sunt reprezentate de formatiuni de varsta Pleistocen inferior si Holocen superior.

**Pleistocen inferior** - acest prim etaj al Cuaternarului este alcatuit din 2 orizonturi: unul inferior psamo-pelitic, alcatuit din argile in alternanta cu pachete groase de nisipuri ce contin lentile de pietrisuri marunte, si altul superior, psamo-psefitic constituit exclusiv din nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisuri. Aceste doua orizonturi intra in alcatuirea "Stratelor de Candesti" si sunt considerate de varsta Villafranchiana.

**Holocen superior** - acumularile aluvionare ale terasei joase a raurilor, sunt alcatuite din pietrisuri si nisipuri. Grosimea acestor depozite variaza intre 5 - 8 m. Peste acumularile aluvionare ale terasei inferioare se dispun depozite nisipoase si argiloase de tip loessoid, cu concretiuni de calcar.

Pentru identificarea litologiei terenului pe perimetrul cercetat au fost executate 3 foraje geotehnice, pana la adancimea maxima de 6,00 m, pe perimetrul propus pentru careul viitoarei sonde. Forajele au fost executate cu instalatia mecanica tip AMS Sampling cu diametrul 80 mm.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Forajul F1** a fost executat pe coordonatele – X = 470787.33 Y = 363435.91 in sistem de coordonate Stereo'70.

0.00 – 0.20 m = umplutura din pamant argilos cu pietris;

0.20 – 2.00 m = argila galbena, cu concretiuni calcaroase si rar pietris mic, plastic vartoasa;

2.00 – 3.20 m = argila prafoasa nisipoasa, cafeniu galbuie, cu concretiuni calcaroase si oxizi de fier si mangan si rar pietris mic, plastic vartoasa;

3.20 – 6.00 m = nisip mic-mediu, galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan.

La data cercetarilor (iunie 2018), in forajul geotehnic F1 nu au fost intalnite infiltratii de ape subterane.

**Forajul F2** a fost executat pe coordonatele – X = 470744.02 Y = 363382.86 in sistem de coordonate Stereo'70.

0.00 – 0.30 m = sol vegetal;

0.30 – 2.30 m = argila, galbena, cu concretiuni calcaroase si rar pietris mic, plastic vartoasa;

2.30 – 3.50 m = argila nisipoasa, cafeniu galbuie, cu concretiuni calcaroase si oxizi de fier si mangan si rar pietris mic, plastic vartoasa.

3.50 – 3.80 m = nisip fin, slab argilos, cu oxizi de fier si mangan;

3.80 – 6.00 m = nisip mic-mediu, galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan.

La data cercetarilor (iunie 2018), in forajul F2 nu au fost interceptate infiltratii de apa pana la adancimea de 6.00 m.

**Forajul F3** a fost executat pe coordonatele – X = 470737.96 Y = 363401.40 in sistem de coordonate Stereo'70.

0.00 – 0.20 m = umplutura din balast;

0.20 – 0.60 m = umplutura din pamant argilos cu pietris;

0.60 – 3.10 m = argila, galbena, cu concretiuni calcaroase si rar pietris mic, plastic vartoasa;

3.10 – 4.00 m = argila nisipoasa, galbuie, cu oxizi de fier si mangan, plastic vartoasa;

4.00 – 6.00 m = nisip mic-mediu, galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan.

La data cercetarilor (iunie 2018), in forajul F3 nu au fost interceptate infiltratii de ape subterane.





### Concluzii studiu geotehnic

Platforma necesara saparii sondelor 2438 si 1216 Vata urmeaza a se amplasa pe perimetrul administrativ al localitatii Vedea, jud. Arges. Locatia cercetata este situata pe un teren relativ plan.

La data cercetarilor (iunie 2018) perimetrul propus pentru amplasarea sondelor 2438 si 1216 Vata nu era afectat de alunecari, eroziuni sau alte fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea amplasamentului.

Din punct de vedere litologic, in forajele geotehnice executate s-au interceptat pana la adancimea de cca 2.00 – 3.10 m argile care trec progresiv in argile prafoase nisipoase si argile nisipoase, galbui, cu concretiuni calcaroase, cu oxizi de fier si mangan si rar pietris mic, in stare plastic vartoasa.

Sub aceasta adancime materialul interceptat in foraje devine din ce in ce mai nisipos, nisip mic-mediu, galben cafeniu, cu oxizi de fier si mangan.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe baza rezultatelor obtinute in laboratorul geotehnic calitatea ca material pentru terasamente a pamanturilor de sub stratul de sol vegetal este rea, tip 4d conform STAS 2914-84 (Lucrari de drumuri-Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate).

Conform STAS 1709/2-90, pamanturile interceptate sub stratul de sol vegetal, sunt de tipul P5, foarte sensibile la fenomenul de inghet-dezghet si la variatiile de umiditate.

### **Structura tectonică și activitatea seismică**

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona studiata se vor considera următorii parametri:

- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (pentru cutremure având intervalul mediu de recurență  $IMR = 225$  ani):  **$a_g = 0,25$  g;**
- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns:  **$T_c = 1,0$  s.**

### **Impactul prognozat asupra componentelor subterane**

In cazul unei exploatare normale, fara aparitia unor fenomene de eruptii, deversari accidentale, nu vor exista surse dirijate de poluare a subsolului.

In timpul forajului, se pot ivi accidente ce pot avea impact asupra mediului, dupa cum urmeaza:

- aparitia, pe traiectul sondelor, a unor zone de pierderi de circulatie de fluid, ce conduc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat traversat. Astfel se creeaza un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;
- traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de fluid de foraj;
- traversarea unor strate cu gaze ce pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si implicit la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare, se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid de foraj si apoi poate avea loc declansarea eruptiei.

Toate aceste situatii descrise mai sus pot conduce la eruptii ce reprezinta evenimente in activitatea de foraj prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Impactul ecologic al unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati importante de hidrocarburi sau ape reziduale; in unele situatii cand stratul ce a generat avaria dispune de gaze libere, se produc incendii, datorita aprinderii gazelor de suprafata.

Toate deversarile si emisiile de produse rezultati in urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea subsolului.

In urma deplasarii frontului de poluant in subsol, acesta din urma ramane saturat cu poluantul respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea masei de poluant prin saturarea unei zone corespunzatoare de subsol sau pana la atingerea pinzei freatice in care se produce dizolvarea sau cu care se face antrenarea fizica a poluantului.


In cazul in care poluarea solului se realizeaza la o anumita adancime (0,5-1,5 m), prin spargerea unei conducte prin care se pompeaza un produs petrolier lichid, deplasarea acestuia prin subsol se produce pe directia verticala in ambele sensuri cat si in directiile laterale.

Se face precizarea ca riscul de aparitie al unei eruptii este extrem de scazut deoarece sondele urmeaza a fi forate intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate precum si a stratului productiv.

### **Impactul potential prognozat asupra subsolului poate fi caracterizat astfel:**

- Negativ, redus, pe termen scurt;



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

### Măsuri de diminuare a impactului

- lucrările de terasamente se vor executa astfel încât fazele procesului tehnologic să se succedă fără decalaje între diferitele faze de lucru, care ar putea duce la înmuierea pământului din corpul drumului de către apele meteorice;
- pe timp friguros nu se admite ca lucrările de terasamente să fie întrerupte în faze intermediare ale procesului tehnologic și executarea terasamentelor cu pământ înghețat;
- în timpul executării terasamentelor, executantul este obligat să ia măsuri pentru scurgerea naturală a apelor, iar la întreruperea lucrărilor suprafața terasamentelor să asigure scurgerea apelor spre exterior, evitându-se colectarea lor în depresiunile de pe platformă;
- nu se va trece la executarea sistemului rutier înainte ca patul acestuia să atingă gradul de compactare și se va menționa în procese-verbale de lucrări;
- întrucât stabilitatea instalației de foraj depinde în special de stabilitatea și capacitatea de rezistență a terenului pe care se amplasează sondele, lucrările de umplură se vor executa cu maximum de acuratețe.

În perioada de construcție se va face instructajul prealabil tuturor celor care acționează în zona de lucru, insistându-se în special asupra următoarelor prevederi:

- manevrarea corectă a utilajelor de construcții și instruirea muncitorilor ce lucrează în raza de activitate a utilajelor (macarale, mașini de săpat, de împrăștiat, de compactat, etc.);
- un instructaj special trebuie făcut celor care acționează în raza utilajelor acționate termic;
- în cazul în care nu s-au prevăzut toate lucrările de sprijinire necesare, ele se vor executa în baza comenzilor suplimentare avizate în prealabil de proiectant.

### Biodiversitatea

Biotopul specific amplasamentului este reprezentat de terenuri cu folosință – drum și curți construcții.

Vegetația va fi afectată îndeosebi în zona careului, datorită decopertării solului.

Fauna zonală și așa relativ slab reprezentată va fi afectată în limite normale, datorită zgomotelor, vibrațiilor și iluminatului pe timp de noapte.

În cazul deversărilor accidentale de ape sărate sau a altor produși toxici, acestea pot avea efect defavorabil local asupra vegetației și mai ales a faunei.





Răspândirea materialelor, substanțelor și/sau produșilor de sondă, ca detritus, noroi, substanțe solide, este redusă și limitată la cazuri accidentale și numai în careul sondelor.

Impactul negativ produs asupra vegetației și faunei este semnificativ, numai în zona careului.

În mod accidental, impactul poate prezenta o intensitate relativ mare și în spațiul limitrof, însă acest lucru este foarte puțin probabil.

### Arii protejate, parcuri naturale

Referitor la poziția amplasamentului sondelor față de arii naturale protejate, cea mai apropiată arie protejată față de amplasamentul sondelor este situată la 3.58 km.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000, in Romania, in apropierea amplasamentului sondelor nu exista monumente ale naturii, parcuri nationale si rezervatii naturale.

### **Impactul asupra faunei si florei**

**In perioada de executie a investitiei**, vegetatia va fi afectata exclusiv in zona de lucru, deoarece pe aceasta vegetatia va fi eliminata in totalitate, dar se va reface dupa perioada de vegetatie, dupa reabilitarea suprafetelor afectate.

Activitatea de foraj se desfasoara numai in incinta amplasamentului aprobat, neafectand zonele limitrofe, impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre si acvatice este nesemnificativ.

Prezenta faunei, in vecinatatea amplasamentului este reprezentata de iepuri, soareci de camp si pasari, nefiind afectata de prezenta obiectivului de investitie.

**Activitatea de exploatare** se va desfasura numai in incinta amplasamentului aprobat, neafectand zonele limitrofe, din aceasta cauza impactul produs asupra vegetatiei si faunei terestre si acvatice este nesemnificativ.

Exploatarea sondelor nu modifica populatia de plante sau compozitia speciilor, nu are ca efect distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de plante, nu altereaza speciile si populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile protejate sau nu.

Investitia nu afecteaza nici rutele de migrare ale pasarilor.

### **Impactul potential prognozat asupra faunei si florei din zona poate fi caracterizat astfel:**

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

### **Masuri de diminuare a impactului**

Asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

Personalul si utilajele nu trebuie si nici nu va interactiona cu vegetatia si fauna din vecinatate sub niciun motiv.

Nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale in afara amplasamentului aprobat.

Se va evita, de catre personal, hranirea cu alimente, sau lasarea hranei personalului la liberul acces al pasarilor sau a altor animale.

Se va interzice, intregului personal, sa arunce resturile de mancare in vecinatatea sau pe teritoriul amplasamentului, astfel incat acestea sa ajunga accesibile faunei salbatice.

Limitarea transporturilor la traseele aprobate din zona de servitute a proiectului.

Controlarea si limitarea vitezei vehiculelor pe drumurile publice si de acces.

Depozitarea pamantului rezultat din sapaturi/excavatii exclusiv in imediata vecinatate a zonelor de lucru sau pe platforma amenajata a careului de foraj.





Construirea graduala a componentelor proiectului pentru evitarea lasarii de gropi deschise si colonizarea acestora.

Imprejmuirea careului de foraj in vederea limitarii accesului animalelor salbatice.

Asigurarea intretinerii echipamentelor si utilajelor, pentru reducerea nivelului de zgomot produs de acestea.

Interzicerea stationarii vehiculelor cu motorul pornit pentru a reduce zgomotul si emisiile poluante.

Se va evita producerea excesiva de vibratii si zgomot care sa provoace afectarea faunei potentiale aflate in vecinatate.

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea si implementarea unor proceduri de interventie in caz de deversari accidentale si asigurarea de kituri corespunzatoare pentru interventie.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora.

## PEISAJUL

### Informații despre peisaj

Peisajul din zona amplasamentului este specific zonelor agricole fiind reprezentat de terenuri cu terenuri arabile, in zona aflandu-se in functiune si alte sonde de exploatare titei.

Conform proiectului, suprafața necesară realizarii proiectului este de 3807 mp.

La terminarea lucrărilor amplasamentul va fi degajat de materiale și deșeuri.

### Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Impactul asupra peisajului este generat temporar de schimbarea folosintei terenului pe perioada executarii lucrarilor de constructie a sondelor.

Lucrările prevăzute în proiect nu vor fragmenta biotopul (nefiind împiedicată migrarea sau mișcarea faunei din zonă).

Nu există zone naturale protejate (rezervații, parcuri naturale, zone tampon etc.) sau zone naturale folosite în scop recreativ sau zone de interes turistic.

### Măsuri de diminuare a impactului

Toate masurile prevazute in proiect, ce se vor aplica in practica privind buna functionare a instalatiilor, sunt menite sa protejeze si componentele peisajului.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost prevăzute zone în scop recreativ.

### ***Impactul potential prognozat asupra peisajului poate fi caracterizat astfel:***

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

## MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC




Sondele, prin amplasamentul lor, nu afecteaza in nici un fel asezarile umane.

Terenul ocupat de careul sondelor se gaseste in extravilanul comunei Vedea, judetul Arges, terenul apartine unui proprietar particular cu care OMV petrom a incheiat contract de inchiriere, avand categoria de folosinta arabil.

Lucrarile de foraj la sondele 2438 si 1216 Vata se vor face esalonat astfel ca nu putem vorbi despre un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora si in timpul forajului sa nu se produca un impact cumulativ.

Avand in vedere ca distanta la care se afla amplasamentul cca 58 m de sonda 2438 si 76 m de sonda 1216 Vata, este mai mare decat cea minima necesara impusa ( 50 m) se poate considera ca securitatea asezarilor umane este asigurata.

Infiintarea unui santier in zona va oferi noi locuri de munca, in perioada de constructie. Aparitia acestor locuri de munca se va repercuta asupra nivelului de trai prin `cresterea veniturilor si scaderea somajului (**impact pozitiv temporar**). De asemenea, santierul nu va afecta activitatile agricole din zona.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În aceste condiții amplasarea sondelor pe un teren având categoria de folosință agricolă nu generează un posibil impact social asupra populației.

Existența în zona exploatarea petroliferă a sondelor de foraj și extracție va conduce la creșterea potențialului socio-economic al zonei și asigurarea unor noi rezerve energetice economiei românești, dar nu va modifica structura activității tradiționale și nici nu va crea așezări umane noi, prin atragerea de forță de muncă în zona.

Desfășurarea normală a procesului de foraj nu conduce la poluarea semnificativă a mediului. Se estimează că impactul produs asupra așezărilor umane sau a obiectivelor industriale din zona adiacentă, precum și a stării de sănătate a populației este nesemnificativ.

### Impactul potențial

Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul instalațiilor de foraj și a anexelor și aprovizionarea cu materiale și zgomotul produs de activitatea desfășurată. În perioada amplasării șantierului de foraj cât și pe durata de execuție a obiectivului, circulația în zona se va intensifica.

În perioada de construcție muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajați de către firma constructoare și vor fi special instruiți pentru desfășurarea lucrărilor și echipați cu echipamente de protecție.

Activitățile cu potențial impact asupra lucrătorilor pot fi:

- instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea utilajelor mecanice și electrice;
- operații de forare;
- manipularea substanțelor periculoase;
- exploatarea instalației cu grad ridicat de pericol (incendii);
- colectarea și recuperarea deșeurilor;
- emisii de gaze și zgomot determinate de traficul utilajelor din cadrul șantierului.

Debitele masice ale poluanților emiși de motoarele utilajelor sunt sub valorile concentrațiilor impuse de legislația ce stabilește calitatea factorului de mediu aer.

Având în vedere cele menționate mai sus precum și modul de funcționare intermitentă a autovehiculelor și perioada limitată de timp, impactul asupra personalului este nesemnificativ.

În cazul obiectivului analizat suntem în prezența zgomotelor normale, ce se produc în cadrul unui șantier. Zgomotul produs de utilaje va fi în jur de 80 dB.

Având în vedere distanța față de așezările umane zgomotele produse pe perioada de foraj și probarea stratelor nu constituie amenințări la starea de sănătate a comunității existente.

În condițiile respectării normelor de sănătate și securitate în muncă aplicabile sectorului de foraj, normelor de apărare împotriva incendiilor și normelor de protecție a mediului, impactul asupra populației potențial vulnerabile este minim și se desfășoară pe timp limitat, pe durata fazelor de realizare a proiectului.

Raza de influență a particulelor de praf antrenate de autovehiculele de pe căile de acces, ca și zgomotele și vibrațiile produse de instalație este limitată.





**Impactul potențial, în special asupra bunurilor materiale, în cazuri accidentale are o probabilitate redusă de apariție, datorită măsurilor de protecție, de prevenire și a măsurilor tehnice – tehnologice, avute în vedere în faza de proiectare.**

**Impactul potențial prognozat asupra mediului social și economic din zona poate fi caracterizat astfel:**

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

### Obligațiile titularului

Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa și consulta populația interesată de dimensiunea și impactul realizării lucrărilor aferente de explorare – deschidere titei.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informarea, consultarea și facilitarea publică contribuie la îmbunătățirea calității proiectului și previn eventualele pierderi sau întârzieri ale proiectului și aduc beneficii, cum ar fi:

- informarea părților interesate relevante și furnizarea unei platforme pentru discuții deschise asupra aspectelor locale legate de proiect ;
- oferirea posibilităților de a face comentarii la opțiunile proiectului și garanția că niciun aspect major legat de proiect nu va fi trecut cu vederea de către proiectant ;
- reducerea eventualelor conflicte printr-un proces de comunicare / consultare deschis și transparent ;
- facilitarea abordează problemele ridicate de comunitate și ajută la includerea particularităților locale în elaborarea proiectului.

*La analiza proiectului se va ține cont de:*

- relevanța pentru comunitate; relevanța socială;
- relevanța pentru mediu;
- relevanța legală și vor fi oferite explicații ale măsurilor colaterale întreprinse pentru a atenua problemele sociale și de mediu.

Cetățeanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la care este supus în cadrul comunității și la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acțiunilor pe care cetățeanul le realizează pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative ce pot genera pierderi.

Acțiunile ce pot fi întreprinse la nivelul cetățenilor sunt:

- informarea generală și permanentă/periodică și a concetățenilor asupra riscurilor specifice care le pot afecta viața și proprietatea;
- formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate și eliminarea / reducerea neglijențelor de conduită;
- dezvoltarea spiritului civic și de solidaritate în comunitatea locală;
- adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinței și anexelor gospodărești, cu respectarea cadrului legal privind construirea.

Beneficiarul va respecta condițiile impuse de legislația în vigoare privind dezbaterea publică a proiectului.

Având în vedere poziția sondelor față de localități (cca 58 m de sonda 2438 și 76 m de sonda 1216 Vata) se poate aprecia că realizarea proiectului nu va avea impact asupra zonei locuite pe durata lucrărilor de amenajare teren și forare sonde.


### **Măsuri de diminuare a impactului**

Amplasamentul sondelor este situat la distanța de receptorii protejați ( locuințe ). Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul instalațiilor de foraj și a anexelor și aprovizionarea cu materiale și zgomotul produs de activitatea desfășurată.

Pentru limitarea preventivă a zgomotului, vibrațiilor și a emisiilor poluante din gaze de esapament produse de autovehicule grele, sunt luate următoarele măsuri :

- lucrările de foraj la sondele 2438 și 1216 Vata se vor face esalonat astfel ca nu putem vorbi despre un impact cumulativ, iar activitățile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora și în timpul forajului să nu se producă un impact cumulativ;
- locurile de muncă trebuie menținute curate, iar substanțele sau depunerile periculoase trebuie îndepărtate ori ținute sub supraveghere pentru a nu pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor;
- lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire și pregătire necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății lor;



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- pentru fiecare loc de muncă vor fi elaborate instrucțiuni scrise care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor și al siguranței utilajelor;
- utilajele și instalațiile mecanice vor fi prevăzute cu protecție adecvate și sisteme de securitate în caz de avarii;
- lucrătorii vor fi dotați cu echipamente de protecție corespunzătoare;
- înregistrarea și măsurarea concentrațiilor de gaze, montarea de dispozitive de
- alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalațiilor electrice și sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere internă;
- locurile de muncă trebuie să fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejați
- împotriva influențelor atmosferice, să nu fie expuși la niveluri sonore nocive, nici la influențe exterioare nocive, în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă;
- locurile de muncă vor fi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea
- declanșării și propagării incendiilor;
- respectarea distanțelor de siguranță între instalațiile din șantierele de lucru;
- să se țină evidența strictă a substanțelor și preparatelor chimice periculoase inclusiv a recipientelor și ambalajelor;
- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei și
- intensității expunerii și stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru;
- datorită amplasării locației la cca 58 m de sonda 2438 și 76 m de sonda 1216 Vata de zona locuită, desfasurarea lucrarilor de foraj nu poate afecta bunurile materiale si starea de sanatate a populatiei.

Avand in vedere ca distanta la care se afla sondele (cca 58 m de sonda 2438 și 76 m de sonda 1216 Vata) este mai mare decat cea minima necesara impusa (50 m) si ca in procesul de foraj nu se degaja substante microbiene sau radioactive se considera ca securitatea asezarilor umane este asigurata.

### **Impactul asupra populatiei si sanatatii umane**

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane este nesemnificativ, lucrarile de constructii montaj se desfasoara la o distanta de cca 58 m de sonda 2438 și 76 m de sonda 1216 Vata fata de prima casa.

Prin respectarea masurilor de sanatate si securitate in munca de catre personalul care executa lucrarile, se reduce la minim posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau umane.

#### **- natura impactului**





In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrarile desfasurate vor avea un efect temporar redus si reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitatii mediului se pot produce doar in cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de completarea gabaritului de sonde forate pe aceeasi structura, care va duce la o exploatare de maxima productivitate, a resursei naturale de titei, disponibila in zacamant si cu minimul de extensie, asupra ecosistemului inconjurator.

#### ***Impactul potential prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel:***

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate):**

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizata in conditiile respectarii masurilor prevazute in memoriu.

**- magnitudinea si complexitatea impactului:**

**- probabilitatea impactului:**

Proiectul analizat face parte din procesul de explorare/exploatare a zacamintelor de hidrocarburi. Din analiza impactului asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proiectului prezinta un impact redus din punct de vedere al poluarii mediului ambiant.

Realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondelor 2438 si 1216 Vata, se vor desfasura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate si autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi afectat.

**- durata, frecventa si reversibilitatea impactului:**

Realizarea lucrarilor pentru forajul sondelor 2438 si 1216 Vata, vor fi temporare de circa 69 zile. Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Consideram ca impactul cel mai pronuntat se va manifesta asupra biotopului de pe amplasament, care va fi ocupat de careul sondelor pe o perioada de circa 10-20 ani, durata de functionare a sondelor , in cazul in care se va dovedi productiva.

In functie de cantitatea de hidrocarburi cantonata la nivelul stratelor colectoare si a modalitatilor de exploatare, sondele se pot abandona din productie, conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Inainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatiuni, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondelor:

- scarificare;
- doua araturi adanci pe directii perpendiculare;
- raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal;
- discuire;
- fertilizare cu ingrasaminte naturale.





Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determinari realizate de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata – OSPA, in acest domeniu -, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care, amplasamentul sondelor, se afla situat.

**Impactul cumulativ**

Amplasamentul sondelor 2438 si 1216 Vata se afla pe structura Vata.

Impactul generat de sondele 2438 si 1216 Vata, din zona amplasamentului, este nesemnificativ, in zona neexistand semne de afectare a factorilor de mediu, astfel ca impactul cumulativ al sondelor 2438 si 1216 Vata cu sondele din jurul sau este nesemnificativ.

Pentru evitarea unor posibile depasiri limitele admisibile care pot afecta mediul, la sonde se iau masuri de protectia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, masuri pentru prevenirea poluarii accidentale, masuri in cazul unei poluari accidentale. Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizeaza realizarea si exploatarea proiectului.

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile de mediu sunt mentinute la un nivel scazut datorita strategiei de restructurare si modernizare a SC OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST, incluzand si implementarea unor tehnologii care sa asigure protectia mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice si a necesarului de personal, in scopul maririi rentabilitatii, precum si realizarea unor conditii mai bune de munca pentru personalul societatii.

In concluzie noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ asupra celorlalte activitati existente in zona – inclusiv extractia de titei - si va respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, sanatate publica, biodiversitate etc).

**- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:**

Respectarea tuturor normelor metodologice specifice la realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul si echiparea sondelor 2438 si 1216 Vata - sonde *exploatare* hidrocarburi, conduc la evitarea impactului negativ asupra mediului.

**- natura transfrontiera a impactului:**

Nu este cazul.

**VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:**

**- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.**

**Monitorizarea mediului in perioada de foraj si echipare sondele 2438 si 1216 Vata**

Pe perioada prevazuta pentru realizarea lucrarilor foraj si echipare, monitorizarea mediului are la baza respectarea programului de control pe faze de executie, precum si depozitarea corespunzatoare a stratului de sol vegetal.

In aceasta etapa este foarte important sa se respecte locatiile prevezuta pentru depozitarea deseurilor rezultate.




Toate operatiile se executa cu masuri stricte de control, cu respectarea normelor in vigoare si a conditiilor tehnico — economice.

Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind protectia mediului.

Monitorizarea mediului se realizeaza prin:

- efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte si dupa efectuarea lucrarilor de foraj si a probelor de productie, in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul initial, in cazul in care sondele sunt neproductive, sau efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte si dupa ce sondele se vor abandona din productie, peste 10- 20 ani, daca sunt productive, conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Se vor efectua analize agrochimice inainte de realizarea proiectului pe suprafata pe care se vor amplasa sondele si analize agrochimice dupa efectuarea lucrarilor de foraj si a probelor de productie, daca

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sondele sunt neproductive, sau dupa ce sondele se vor abandona din productie peste 10 – 20 ani, daca sunt productive, in vederea refacerii amplasamentului si redarii terenului in circuitul initial.

In mod normal, probele de sol vor fi prelevate de la doua adancimi diferite (reprezentand adancimile situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafata solului). urmarirea respectarii planului privind gestionarea deseurilor pe etape: colectare, depozitare, evacuare;





- urmarirea realizarii transportului de deseuri la locurile stabilite. Transportul se va executa cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deversarii deseurilor pe timpul transportului. Documentele care vor insoti transportul vor avea mentionate in principal: natura deseurilor, cantitatea, locul de eliminare. La intoarcerea din cursa, se va prezenta confirmarea ca deseul a fost transportat la locul stabilit;
- verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si echipamentelor de executie a lucrarilor si asigurarea functionarii in permanenta a dotarilor cu rol de protectie a mediului;
- instruirea periodica a personalului in vederea respectarii prevederilor din acordul de mediu emis pentru acest obiectiv;
- informarea imediata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului cu privire la modificarile fata de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului inconjurator;
- personalul care desfasoara activitatea de construire a sondelor este obligat sa cunoasca si sa respecte regulamentul de prevenire a eruptiilor. Acest regulament cuprinde un set complet de masuri concrete, pentru fiecare loc de munca si instalatie, necesare a fi luate pentru prevenirea sau interventia in caz de situatii deosebite;
- folosirea tipurilor de fluide recomandate in proiect si asigurarea in permanenta a caracteristicilor indicate;
- parametrii fluidului de foraj se vor adapta in functie de conditiile intalnite, se vor lua masuri de prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurarii unui fluid de foraj optim pentru traversarea formatiunilor geologice intalnite;
- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului cu scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, odata /schimb si ori de cate ori este necesar. Datele se vor consemna in caietul de schimb;
- in timpul operatiilor de tubaj si cimentare se vor respecta masurile SSM specifice acestor operatii, cuprinse in normele departamentale de protectia muncii;
- instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale sondelor si prevederile SSM, aparare impotriva incendiilor, indrumatorul tehnic, regulamentele pentru prevenirea eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice;
- desfasurarea operatiilor pe baza de programe intocmite si avizate cu asigurarea unei asistente corespunzatoare.

In timpul testelor de productie, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obtinute, debit, volum produs si presiuni de suprafata.

Pe toata durata operatiilor de foraj, parametrii vor fi inregistrati permanent.

Personalul specializat va intocmi un "Raport zilnic" privind parametrii inregistrati si hidrocarburile detectate, iar la final va intocmi un "Raport final" care va include toate diagramele solicitate.

"Raportul zilnic" va include descrierea litologica a probelor, indicatiile de hidrocarburi din probe, rezultatele analizelor (fluorescenta, reactie benzen, acetone, etc) si valorile de continut in material carbonatic.




Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru ca impactul asupra cadrului natural in zona din vecinatatea zonei sa fie minim constructorul are obligativitatea respectarii termenelor de executie si control pe faze de executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.





#### Programul de monitorizare

Factor / Aspect de mediu	Indicatori monitorizati	Frecventa	Responsabil
Etapa de realizare a proiectului			
Flora si fauna (Biodiversitatea)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul in care se vor schimba caracteristicilor initiale ale biotopului specific zonei;</li> <li>Modul de utilizare a suprafetelor de teren;</li> <li>Modul de respectare a legislatiei in vigoare;</li> <li>Modului de respectare a termenelor de executie si control pe faza de executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.</li> </ul>	Pe durata etapei de executie	Beneficiarul
Apa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de implementare lucrarilor de protectia mediului – realizarea rigolelor prefabricate, motarea de habe pentru colectarea apelor reziduale, detritus, fluid rezidual, realizarea platformei de interventie dalata, tubarea si cimentarea garurii de sonda;</li> <li>Modul de folosire a tipurilor de fluide de foraj recomandate in proiect si asigurarea in permanenta a caracteristicilor indicate;</li> <li>Sisteme de colectare si cantitate de deseuri reciclate / valorificate / eliminate.</li> </ul>	Pe durata etapei de executie	Beneficiarul
Solul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de utilizare a suprafetelor de teren;</li> </ul>	Pe durata etapei de executie	Beneficiarul







<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurarea colectarii si evacuarii apelor uzate, detrisului si a fluidului rezidual;</li> <li>Modul de respectare a legislatiei in vigoare;</li> <li>Modul de implementare privind masurile de protective;</li> <li>Sisteme de colectare si cantitate de deseuri reciclate / valorificata / eliminate.</li> <li>In cazul unei poluari accidentale valorile indicatorilor de calitate a solului semnificativi prevazute in Ord. 756/1997.</li> </ul>		
Aerul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de utilizare a drumului de acces stabilit;</li> <li>Starea tehnica a utilajelor folosite;</li> <li>Modul de respectare a programului de intretinere periodica a carosabilului in vederea diminuarii emisiilor si pulberilor in suspensie care sunt generate de trafic;</li> </ul>	Pe durata etapei de executie	Beneficiarul
Schimbari climatice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starea tehnica a utilajelor folosite</li> </ul>	Pe durata etapei de executie	Beneficiarul
Populatia si sanatatea umana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul in care este respectata distanta minima necesara impusa (50 m – conform Ordinului 196 din 10 octombrie 2006 privind Normele si prescriptiile tehnice actuale, specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului – Anexa 1)</li> <li>Modul de asigurare a distantelor corespunzatoare ale proiectului de locuinte fata de sursele de zgomot si vibratii,</li> </ul>	Pe durata etapei de executie	Beneficiarul

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	precum si fata de emisiile si pulberile in suspensie care sunt generate de trafic; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul de dotare cu echipamente de protectie a lucratorilor;</li> <li>• Niveluri de zgomot in raport cu valorile limita.</li> </ul>		
Peisajul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul de utilizare a suprafetelor de teren ocupate de lucrari;</li> <li>• Modul in care se vor schimba caracteristicilor initiale ale peisajului specific zonei;</li> <li>• Modul de respectare a legislatiei in vigoare;</li> <li>• Modul de respectare a termenelor de executie si control pe faza de executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.</li> </ul>	Pe durata etapei de executie	Beneficiarul
Etapa de functionare			
Flora si fauna (Biodiversitatea)	Nu este cazul	-	-
Apa	PH,cloruri,sulfati, total hidrocarburi,CCO-Cr, conductivitate, potential redox	Prelevare probe din forajul de montorizare ce se va fi amplasat aval de sonde, pe directia de curgere a apei subterane, va avea o adancime, estimata, de circa 10 - 20 m – monitorizarea se va face semestrial de catre un laborator acdreditat.	Beneficiarul
Solul	PH,cloruri,sulfati, total hidrocarburi, cadmiu, nichel, cupru.	Prelevare probe – 2 analize/an si lunar – de la producerea unui eveniment poluant.	Beneficiarul
Aerul	Nu este cazul - Exploatarea titeiului, din zacamant, se face cu o pompa	-	-





Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	antrenata de un motor electric. In aceasta situatie se poate afirma ca impactul asupra aerului este nesemnificativ.		
Schimbari climaticel	Nu este cazul - Exploatarea titeiului, din zacamant, se face cu o pompa antrenata de un motor electric. In aceasta situatie se poate afirma ca impactul asupra schimbarilor climatice este nesemnificativ.	-	-
Populatia si sanatatea umana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de respectare a legislatiei in vigoare;</li> <li>Forajul de monitorizare apa;</li> <li>Modul de de combatere a efectelor poluarii accidentale.</li> </ul>	Pe durata etapei de functionare	Beneficiarul
Peisajul	Nu este cazul	-	-
<b>Etapa de abandonare si redarea terenului in circuitul initial</b>			
Flora si fauna (Biodiversitatea)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de redare a terenul la starea initiala de arabil;</li> <li>Modul de respectare a legislatiei in vigoare;</li> <li>Modului de respectare a termenelor de executie si control pe faza de abandonare si redare teren, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.</li> </ul>	Pe durata perioadei de abandonare si redare a terenului in circuitul initial	Beneficiarul
Apa	PH,cloruri,sulfati, total hidrocarburi,CCO-Cr, conductivitate, potential redox	Prelevarea proba din forajul de montorizare ce se va fi amplasat aval de sonde, pe directia de curgere a apei subterane, va avea o adancime, estimata, de circa 10 - 20 m .	Beneficiarul
Solul	PH,cloruri,sulfati, total hidrocarburi, cadmiu, nichel, cupru.	Investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic. Conform HG 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, la incetarea	Beneficiarul

Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		activitatii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitatii sau a destinatiei terenului	
Aerul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de utilizare a drumului de acces stabilit;</li> <li>Starea tehnica a utilajelor folosite;</li> <li>Modul de respectare a programului de intretinere periodica a carosabilului in vederea diminuarii emisiilor si pulberilor in suspensie care sunt generate de trafic;</li> </ul>	Pe durata perioadei de abandonare si redare a terenului in circuitul initial	Beneficiarul
Schimbari climaticel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starea tehnica a utilajelor folosite;</li> </ul>	Pe durata perioadei de abandonare si redare a terenului in circuitul initial	Beneficiarul
Populatia si sanatatea umana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de asigurare a distantelor corespunzatoare ale proiectului de locuinte fata de sursele de zgomot si vibratii, precum si fata de emisiile si pulberile in suspensie care sunt generate de trafic;</li> <li>Modul de dotare cu echipamente de protectie a lucratorilor;</li> <li>Niveluri de zgomot in raport cu valorile limita.</li> </ul>	Pe durata perioadei de abandonare si redare a terenului in circuitul initial	Beneficiarul
Peisajul	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modul de redare a terenul la starea initiala de arabil;</li> <li>Modul de respectare a legislatiei in vigoare;</li> <li>Modului de respectare a termenelor de executie si control pe faza de abandonare si redare teren, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.</li> </ul>	Pe durata perioadei de abandonare si redare a terenului in circuitul initial	Beneficiarul

#### IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**(A) Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:**

In timpul executiei proiectului si in perioada de exploatare se vor respecta prevederile actelor normative care transpun Directiva-cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deseurilor. Directiva cadru apa (200/60/EC) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 107/1996 modificata si completata ulterior. Aceasta directiva stabileste cadrul unui parteneriat intre partile interesate pentru protectia apelor interioare, a apelor de tranzitie, de coasta si a apelor subterane prin prevenirea poluarii la sursa si stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare. In cadrul capitolului III au fost prezentate masurile ce se impun pentru protectia apelor. Directiva – cadru privind aerul 96/62/CEE (amendata de Regulamentul CE nr.1882/2003) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 104/2011, Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993. Directiva cadru privind deseurile (2008/98/CE) este in curs de transpunere in legislatia nationala. Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa prin HG 349/2005, Ordinul 1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusa prin urmatoarele acte normative: Legea nr. 249/2015. Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor periculoase a fost transpusa prin HG 856/2002 si Legea 211/2011. In vederea eliminarii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si sanatatii umane in cadrul proiectului au fost prevazute masuri stricte cu privire la modul de gospodarire, depozitare, gestionare si transport a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate. Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile in vigoare care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

**(B) Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.**

Planul de dezvoltare din care face parte prezentul proiect este prezentat in avizul emis de **ANRM nr. 264-C/05.11.2009**.

Acumularile de hidrocarburi de pe structura Vata au fost puse in evidenta in anul 1956.


In vederea cresterii factorului final de recuperare din zona Vata, se propune a se sapa sondele de exploatare 2438 si 1216 Vata, avand obiectiv principal de exploatare Sarmatianul.

**X. Lucrari necesare organizarii de santier:**

**Pentru organizarea de santier se vor realiza:**

- Executarea de lucrari de terasamente si suprapstructura ce constau in excavari si umputuri pentru aducerea careului la cota « 0 » - cota stabilita pentru centrul sondelor – respectiv beciul sondelor; Amenajare acces utilaje de constructie si masini transport muncitori ;
- Amenajare de platforme balastate pentru organizarea spatiilor specifice lucrarilor de santier, amplasarea de baraci pentru personal si pentru depozitarea materialelor;
- Amenajare platforme balastate pentru parcare utilajelor de constructie (buldozer, cilindru compactor, excavator, macara, convertizor de sudura, motocompresor, ciocan pneumatic, grapa cu disc, autocisterna si autobasculante) ;
- Amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitori ;
- Amenajarea utilitatilor pentru organizarea de santier respectiv alimentare cu apa potabila , energie electrica;
- Aprovizionarea cu materiale si scule a instalatiei de foraj se va efectua in mod esalonat, functie de faza de lucru, la sonde neexistând stocuri de materiale;
- Betoanele se vor prelua de la statiile de preparare betoane specifice si autorizate;



<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Miljoacele de transport vor fi asigurate astfel încât sa nu existe pierderi de material, autovehiculele folosite la constructii vor avea inspectia tehnica efectuata prin Statii de Inspectie Tehnica autorizate ;
- Toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;
- Depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face în zone special amenajate;
- Deseurile reciclabile rezultate din activitatea de constructii-montaj se vor colecta prin grija executantului lucrarii, selectiv pe categorii si se vor valorifica prin societati autorizate în colectarea si valorificarea acestora;
- Deseurile menajere se vor colecta în europubela si se vor transporta la o rampa de deseuri autorizata.

#### **XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:**

Beneficiarul arfe obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior executiei lucrarilor.

Daca sondele, in urma probelor de productie rezulta productiva, suprafata careului de foraj ramane aceeasi cu suprafata careului de exploatare, in cazul in care nu este productiva se va reda toata suprafata de teren in circuitul initial conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit acordandu-se refacerii starii fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si cantitatea de sol fertil decopertata in faza initiala.





In cazul in care sondele nu sunt productive se va reda toata suprafata de teren in circuitul initial si se va executa urmatoarea succesiune de lucrari:

- scarificarea mecanica a terenului;
- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;
- imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondelor;
- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai putin suprafata necesara exploatarei sondelor);
- aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte chimice si prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului Ordinului 184/1997 al MAPPM si analiza acestora in laboratoare specializate ( OJSPA ); rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial (inainte de inceperea lucrarilor la obiectiv ), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului; buletinele de analiza (initial si final) sunt documente pastrate la cartea constructiei sondelor.

In general durata de exploatare a unei sonde este de 10-20 ani în functie de cantitatea de hidrocarburi cantonata la nivelul stratelor colectoare si a metodelor de exploatare.

Totusi pot aparea diverse situatii în care o sondele se închid (trec în conservare pentru o perioada de timp sau se abandoneaza). Situatiile în care o sondele se abandoneaza sunt:

- epuizarea energiei de zacământ, situatie în care cantitatea de hidrocarburi extrasa este mica, consumul de energie fiind mare iar sondele nu mai sunt eficiente din punct de vedere economic;
- cantitatea de apa de zacământ este foarte mare în comparatie cu cantitatea de titei extrasa;

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- situatii în care în urma retragerilor la stratele superioare, din punct de vedere geologic nu mai exista strate purtatoare de hidrocarburi;
- aparitia unor complicatii sau accidente în gaura de sonda (ramâneri de material tubular, aparitia nisipului din strat în sonda, etc.), situatii în care costul interventiilor este foarte mare sau chiar imposibil de executat operatii de interventie la sonda;
- coloane de exploatare defecte sau sparte;
- situatii în care sondele nu mai pot fi puse în productie pentru ca nu mai confera siguranta în exploatare datorita unor calamitati naturale.

În aceste situatii, se va respecta programul de abandonare sonde din productie Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, descris în capitolul 2.2., conform urmatorului program:

- executare dop de ciment de cca. 50 m deasupra formatiunii pentru care a fost exploatata sonda;
- executare dopuri de ciment din 200 în 200 m pe o lungime de cca. 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor impermeabile), cu umplerea gaurii de sonda cu fluid de foraj cu densitatea celui folosit în timpul forajului (daca este cazul);
- executare dop de ciment de cca. 50 -100 m în teren sub siul ultimei coloane tubate si de cca. 50 m în coloana;
- coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (daca este posibil);
- executare dop de ciment de cca. 50 m sub nivelul solului, taiere coloana la 2,50 m sub nivelul solului, sudare blinda metalica stantata cu numarul sondelor.





Abandonarea sondelor se solicita la A.N.R.M. de catre titularul de acord petrolier si pe baza unui proiect tehnic de abandonare, aprobat si însusit de catre conducerea titularului de acord petrolier. Proiectul tehnic de abandonare va fi înaintat la A.N.R.M. (încadrat ca secret de serviciu), si va cuprinde urmatoarele:

- denumire sonda, caracter sonda, localizare, coordonate sonda, aviz de sapare, istoric sonda;
- adâncime obiectiv, perioada de sapare a sondelor;
- constructie realizata;
- deviatie sonda;
- probe de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatarii;
- cumulativ extras-brut/net;
- cauzele si motivatia care au condus la oprirea productiei si abandonarea sondelor;
- rezerva geologica ramasa;
- fragmente de harti structurale, sectiuni geologice, diagrame geofizice.

Dupa primirea avizului de abandonare din partea A.N.R.M.-ului, la sonda se va executa programul de abandonare (închidere) conform proiectului tehnic.

În continuare se vor executa lucrari de redare a terenului afectat de careul si drumul de acces la sonda, dupa cum urmeaza:

- demontare instalatii tehnologice de la sonda;
- demontare linie electrica;
- dezafectare beci sonda;
- demontare platforme (dalate sau din balast) si transportul acestora pentru întretinerea drumurilor petroliere din zona, sau la baza de productie a constructorului;
- nivelare teren si astupare excavatii cu pamânt de umplutura si sol vegetal;

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- aratura si discuire teren;
- executare de analize agropedologice de sol;
- redare teren în circuitul productiv si încheiere proces verbal de predare-primire între client si proprietar;

Totodata se vor executa lucrari de demontare a conductelor de aductiune de la sonda la parcul de separatoare, lucrari care constau în:

- sapatura pe culoarul conductei;
- demontare conducta;
- astupare excavatie;
- redare teren;

Dupa închiderea sondelor în zona nu mai exista impact asupra mediului.

*Inainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatiuni, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondelor:*

- scarificare;
- doua araturi adanci pe directii perpendiculare;
- raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal;
- discuire;
- fertilizare cu ingrasaminte naturale.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determinari realizate de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata – OSPA, in acest domeniu -, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care, amplasamentul sondelor, se afla situat.

## **XII. ANEXE**

### **- Piese scrise :**

Certificat de Urbanism Nr. 8 din 08.03.2019 emis de Primaria Com. Vedeia  
Studiu Hidrogeologic Expertizat INHGA




### **- Piese desenate :**

Plan de incadrare in zona anexa la CU;  
Plan de situatie pentru Certificatul de Urbanism;  
Plan detalii circuit foraj;  
Plan amplasare instalatie foraj;

**XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:**

Nu este cazul. Prezentul proiect nu intra sub incidenta acestui articol neafandu-se in apropierea sau in interiorul vreunei arii protejate.

**XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din planurile de management bazinale, actualizate:**

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu este cazul.

**XV. Criterii prevazute in Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III si XIV**

### **1. Caracteristicile proiectele**

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

#### **a) dimensiunea și concepția întregului proiect**

Locatia pe care este propusa amenajarea viitoarei platforme necesara saparii sondelor 2438 si 1216 Vata, se gaseste pe un teren relativ plan.

Sondele 2438 si 1216 Vata sunt amplasate intr-o zona in care mai exista si alte sonde.

Activitatea de foraj se incadreaza in categoria lucrarilor de explorare - exploatare a zacamintelor de petrol si au caracter temporar, durata acestora depinzand de adancimea la care se afla obiectivul sondelor.

Adâncimea de foraj a sondelor este de cca 905 m, iar durata de realizare este relativ mica de circa 69 zile.

*Principalele faze de realizare a obiectivului de investitie, sunt:*

- Executarea lucrărilor de pregătire și organizare prin lucrări de construcții-montaj în legătură cu instalația de foraj
- Executarea lucrărilor de foraj propriu-zise;
- Încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalației de foraj și anexelor precum și transportul acesteia la altă locație sau la baza de reparații;
- Executarea lucrărilor de probare a stratelor și pregătirea sondelor pentru exploatare;
- Echiparea de suprafata a sondelor pentru exploatare;

#### **b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate**

Impactul cumulativ al sondelor 2438 si 1216 Vata cu cel al sondelor din jurul lor este nesemnificativ in zona neexistand semne de afectare a factorilor de mediu.

#### **c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;**

In vederea executarii lucrarilor de suprafata pentru forajul sondelor 2438 si 1216 Vata, se folosesc urmatoarele resurse naturale: nisip, balast, macadam, piatra sparta.

Efectele asupra mediului produse de introducerea in opera a acestor resurse sunt reduse, deoarece acestea sunt compatibile cu terenul natural unde se folosesc.





Solul vegetal de pe amplasament unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondelor 2438 si 1216 Vata, rezultat din lucrarile de decopertare se va depozita in incinta careului de foraj, constituind depozitul de sol vegetal ce va fi ulterior folosit la redarea terenurilor in circuitul initial.

Terenul pe care se vor realiza sondele, va fi ocupat pe o perioada de 10-20 ani, in functie de productivitatea sondelor.

Vegetatia de pe terenul cu categoria de folosinta arabil, va fi eliminata pentru constructia sondelor si va fi refacuta dupa perioada de exploatare a sondelor.

#### **d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;**

Cantitatea de detritus rezultata (cca 185 tone) va fi depozitata intr-o haba metalice de 40 mc, de unde va fi transportata periodic la depozitul Ecomed (contractorul de waste management) din comuna Bradu, judetul Arges.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fluidul de foraj ramas la finalul sondelor, circa 120 tone, daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, va fi transportat va fi transportat in vederea tratarii si eliminarii finale la depozitul Ecomed (contractorul de waste management) din comuna Bradu judetul Arges.

Depozitarea substantelor chimice (in cantitati mici), aprovizionate ritmic in functie de necesitati, sunt utilizate la dilutia sau conditionarea fluidelor de foraj, in functie de stratele traversate, se realizeaza in baraca de chimicale (cu suprafata de circa 50 mp), acoperita si prevazuta cu platforma din dale din beton, impermeabilizata. Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Conform prevederilor Legii 59/2016 art.2, pct 2, lit. d si e coroborat cu lit.f, prezentul proiect nu se supune acestora.

Magazia pentru depozitarea produselor in santier va fi asigurata de beneficiar; produsele nefolosite si in buna stare in ceea ce priveste modul de ambalare vor fi returnate la depozitele Contractorului de fluid de foraj.

Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului sondelor vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

Deseurile metalice rezultate sunt colectate, sortate si predate spre valorificare, pe baza de contract, unei firme de profil.

Deseurile din materiale de constructii sunt transportate la parc 8 Vata si vor fi utilizate pentru reparatii pe drumurile de exploatare existente in zona.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate la rampa ecologica de gunoi care deserveste zona prin grija beneficiarului.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre serviciul de protectia al beneficiarului.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru (seful de sonde) si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

#### **e) poluarea și alte efecte negative;**

Sursele potentiale de poluare in faza de constructie pentru sol, subsol si ape de suprafata si freatice, pot fi reprezentate de:

- Gestionarea neadecvata a fluidului de foraj, detritusului si a apelor reziduale;
- Scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si substante chimice;
- Gospodarirea incorecta a deseurilor.

Sursa potentiala de poluare in faza de functiune pentru sol, subsol si ape de suprafata si freatice, poate fi reprezentata de scurgeri accidentale de titei.

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, avand ca durata:


- Utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului: cca 10 zile/sonda, 10 ore/zi;
- Instalatii de foraj: cca 15 zile/sonda, 24 ore/zi;
- Manipularea materialului tubular: cca 15 zile/sonda, aprox 24 ore/zi.

In perioada de functionare nu se produce zgomot.

Sursele potentiale de poluare pentru aer

In perioada lucrarilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezinta utilajele din sistemul operational participant (buldozere, sapatoare de sant, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care in urma arderii combustibilului lichid, evacueaza gaze de ardere specifice,



Client :   <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant     <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(gaze cu continut de monoxid de carbon, oxizi de azot, si sulf, particule in suspensie si compusi organici volatili metalici) in limitele admise de normele in vigoare.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, realizarea lucrarilor de suprafata pentru forajul, echiparea si montarea conductei sondelor 2438 si 1216 Vata, nu va afecta factorul de mediu aer.

**f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;**

## RISCURI NATURALE

### ***Riscul la cutremur***

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona studiata se vor considera următorii parametri:

- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (pentru cutremure având intervalul mediu de recurență  $IMR = 225$  ani):  **$a_g = 0,25$  g;**
- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns:  **$T_c = 1,0$  s.**

### ***Riscul la inundații și la alunecări de teren***





Cercetarea geotehnică a terenului de fundare pentru instalația de foraj și a zonei adiacente a constatat în:

- condițiile geomorfologice din zona în care se situează terenul pe care se va amplasa instalația de foraj;
- evaluarea stabilității generale și locale a terenului;
- stratificația terenului, delimitarea straturilor interceptate, natura și starea fizică a pământurilor în starea lor naturală, parametri fizici (pentru identificare și caracterizare) și mecanici (de rezistență și deformabilitate) ai pământurilor ce compun terenul respectiv;
- încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicității;
- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări și contracții mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conținut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplasări de teren, zone de sedimentație eoliană intensă etc.), care ar putea influența stabilitatea terenului și siguranța obiectivului proiectat;
- eventuale soluții de îmbunătățire a terenului;
- evaluarea presiunii convenționale de bază;
- situația apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea fundațiilor instalației de foraj împotriva infiltrațiilor acesteia și a ascensiunii capilare, precum și pentru prevenirea antrenării hidro dinamice;
- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare.

La data cercetărilor geotehnice terenurile nu prezentau aspecte de instabilitate.

### **Riscul la conditii meteorologice deosebite**

Functionarea sondelor nu este influentata de conditiile meteorologice din zona amplasamentului si deci nu exista riscuri privind functionarea in perioade cu conditii meteorologice deosebite (seceta, temperaturi foarte scazute etc.).

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Riscuri tehnologice

Dificultățile de foraj sunt în general de natură geologică, obiectivă, mai rar de natură geologo-tehnică. Ele sunt determinate de caracteristicile fizice sau chimice ale unor roci traversate de gaura de sondă și ale fluidelor din porii sau fisurile lor: sunt așa numite *formațiuni cu probleme*.

Adeseori, dificultățile de foraj sunt provocate sau agravate de condițiile tehnice și tehnologice, cum ar fi mărirea presiunii create în gaura de sondă, viteza de manevrare a garniturii de foraj, fluidul de circulație folosit, tehnologia de lucru utilizată. Dificultățile privind menținerea direcției sondelor sunt determinate în mare măsură de natura rocilor întâlnite, dar și de alcătuirea ansamblurilor utilizate.

Dificultățile respective se manifestă în timpul forajului propriu-zis, dar și al altor operații executate la sondă (tubare, cimentare, măsuri geofizice), uneori chiar în timpul repausului, ca de exemplu o manifestare eruptivă sau o pierdere de circulație).

Adeseori se întâlnesc simultan mai multe probleme, chiar adverse, ceea ce complică operațiile de prevenire și de combatere a lor. Tipică este o pierdere de circulație într-un strat, concomitent cu o manifestare eruptivă dintr-un strat adiacent: pierderea de circulație se rezolvă de regulă prin reducerea densității fluidului de foraj, în timp ce combaterea manifestării presupune o creștere a densității. Acest risc s-a diminuat prin alegerea unui program de construcție adecvat.

## g. riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII. APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

### Sistemul de pază și apărare al obiectivelor

Securitatea obiectivelor se realizează în conformitate cu prevederile legislației în domeniu, pe două planuri:

- securitatea obiectivelor;
- preîntâmpinarea poluărilor accidentale.

Paza obiectivelor este asigurată conform planului de pază realizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Asigurarea fluxului continuu și prevenirea poluărilor accidentale se realizează în conformitate cu:

- OUG nr. 195/2005 – privind Protecția Mediului modificată și completată cu OUG nr. 164/2008;
- Legea nr. 319/07.2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
- HG nr. 1091/08.2006 – Hotărâre privind cerințele minime de securitate și sănătate la locul de muncă;
- HG nr. 1425/10.2006 modificată și completată cu HG 955/2010 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Prevederile tuturor actelor normative specifice se aplică cumulativ și au valabilitate locală și națională, indiferent de forma de organizare în care se desfășoară activitatea.





Conform normativelor în vigoare este necesară respectarea și asigurarea următoarelor:

- măsuri de prevenire și pregătire pentru intervenții;
- măsuri operative urgente de intervenție în cazuri periculoase;
- măsuri de intervenție ulterioară pentru recuperare și reabilitare.

În cadrul sondelor este asigurată paza proprie, fiind stabilite modalități concrete de organizare și execuție a pazei.

În perioada de construcție a drumurilor și lucrărilor de artă aferente acestora, a consolidării terenurilor, precum și în orice alt gen de construcții se va face instructajul prealabil tuturor celor care acționează în zona de lucru, insistându-se în special asupra următoarelor:

- manevrarea corectă a utilajelor de construcții și instruirea muncitorilor ce lucrează în raza de activitate a utilajelor (macarale, mașini de săpat, de împrăștiat, de compactat, etc.).
- instructajul special pentru persoanele care acționează în raza utilajelor acționate termic.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe toată durata execuției, șantierele vor fi dotate cu panouri speciale pentru avertizarea lucrătorilor, specifice operațiilor de lucru, iar personalul de conducere al punctului de lucru va verifica dacă se respectă aceste indicații.

Când apar probleme deosebite, pe șantier se va solicita proiectantului elaborarea de prevederi speciale privind sănătatea și securitatea muncii, pentru ca execuția să se desfășoare fără pericol de accidente materiale sau umane.

### **Instrucțiuni de lucru privitor la sănătatea și securitatea în muncă**

În cadrul obiectivului sunt elaborate instrucțiuni proprii privind sănătatea și securitatea muncii pentru prevenirea pericolelor ce pot să apară în activitate, măsuri suplimentare cu privire la sănătatea și securitate în muncă, necesare condițiilor de lucru, precum și măsuri de prim ajutor în caz de accidente. Aceste instrucțiuni specifice au fost aduse la cunoștință salariaților, care au obligația să le cunoască și să le aplice, conform regulamentului de ordine interioară al societății.

În toate etapele cuprinse în operațiile de exploatare a instalațiilor (inclusiv revizii, reparații și dezafectări) vor fi respectate cerințele cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, și anume:

- dotarea lucrătorilor cu echipament de protecție corespunzător locului de muncă;
- cunoașterea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire;
- respectarea instrucțiunilor proprii de sănătate și securitate în muncă cu privire la locul de muncă unde lucrătorii își desfășoară activitatea.

### **Apărarea împotriva incendiilor**

Asigurarea exploatarei instalațiilor și obiectivelor se bazează, în principal, pe lipsa oricărei atmosfere explozive în procesul tehnologic.

Organizarea și desfășurarea autoapărării necesită includerea în programul de măsuri de apărare împotriva incendiilor întocmit de compartimentul de apărare împotriva incendiilor al societății, a unor măsuri tehnice specifice acestei activități.




Pentru toate activitățile desfășurate în incinta careului de foraj al sondelor, compartimentul de apărare împotriva incendiilor elaborează, iar conducerea aprobă, atât planul de măsuri de prevenire a incendiilor cât și măsurile, cerințele și criteriile specifice de echipare și dotare cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor în conformitate cu Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor și Ordinul 163/2007 privind Normele de apărare împotriva incendiilor.

Sondele sunt încadrate din punct de vedere al pericolului de incendiu, la categoria A.

Panoul de incendiu (pichet) pentru sonde de foraj, conform normelor de dotare, conține:

- |                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| - stingător portativ cu praf și CO <sub>2</sub> | 4    |
| - stingătoare portative cu spumă chimică        | 2    |
| - furtun cauciucat cu racorduri tip C           | 40 m |
| - țevi de refulare tip C pentru 1 hidrant       | 2    |
| - lopeți cu coadă                               | 2    |
| - găleți de tablă                               | 2    |
| - târnăcop                                      | 1    |
| - ladă nisip de 1 mc                            | 1    |

În interiorul careului sondelor se interzice focul deschis. Toate instalațiile vor avea punere electrică la pământ.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalația este în totalitate în construcție antiexplozivă, iar operațiile de sudură se vor executa numai cu permis de lucru cu foc deschis.

În mod deosebit se atrage atenția asupra următoarelor:

- sondele vor fi asigurate cu apă de rezervă pentru stins incendiu depozitată în rezervoare metalice;
- va exista la sonde un panou de incendiu tip VI;
- vor exista la sonde stingătoare cu praf și cu spumă chimică și lăzi cu nisip.

## 2. Amplasarea proiectelor

**Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:**

### a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;

Sondele 2438 și 1216 Vata vor fi amplasate în Comuna Vedea, Extravilan, Tarla 50, pe un teren în suprafața totală de 3807 mp, teren categoria de folosință Arabil ce aparține unor proprietari particulari și care a fost închiriat de OMV Petrom.

### b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;

Sondele se vor amplasa într-o zonă de exploatare petrolieră.

Acumularile de hidrocarburi de pe structura Slatioarele au fost puse în evidență în anul 1956.

Planul de dezvoltare din care face parte prezentul proiect este prezentat în avizul emis de **ANRM nr. 264-C/05.11.2009**.

Acumularile de hidrocarburi de pe structura Vata au fost puse în evidență în anul 1956.

În vederea creșterii factorului final de recuperare din zona Vata, se propune a se sapă sondele de exploatare 2438 și 1216 Vata, având obiectiv principal de exploatare Sarmatianul.

### c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

#### 1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Sondele vor fi amplasate în zona aferentă corpului de apă subterană freatic ROAG08-Pitești, caracterizat conform Ordinului M.M.S.C. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apă subterană din România.





Studiul hidrogeologic final privind monitorizarea prin foraje a calității apei subterane în zona aferentă sondelor 2438 și 1216 Vata, întocmit de SC MEGANE 2000 SLR a fost înaintat la INHGA București care a emis referatul de expertiză 471/06.05.2019, în care se precizează „soluția de monitorizare a impactului avut de realizarea sondelor de exploatare 2438 +1216 Vata asupra acviferului freatic, se poate face prin realizarea forajului de monitorizare propus, amplasat aval de sonde pe direcția de curgere a apei subterane în careul de exploatare al sondei existente 2497 Vata”.

Conform studiului hidrogeologic, acviferul freatic este localizat la baza depozitelor loessoide și acviferul de adâncime, sub presiune, cantonat în deozitele Pleistocenului inferior a „Formațiunilor de Candesti”, iar direcția de curgere este de la NV-SE cu un gradient hidrolic de 1-2 %.

Forajele hidrogeologice executate în zona au adâncimea de 18-30 m și un nivel hidrostatic mediu de 5 m.

Riscul de poluare dinspre suprafața poate proveni din activități multiple de natură antropogenă, ca de altfel și cel din profunzime, generat cu precădere de activitățile legate de industria extractivă sau supraexploatarea apelor subterane.

Ca urmare a riscurilor menționate, executantul lucrărilor de foraj a prevăzut măsuri de protecție a resurselor de apă subterană din vecinătatea tuturor sondelor.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b></p> <p>Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aceste masuri de protectie sunt specifice protectiei apelor de adancime si constau in lucrarile de amenajare a careului sondelor, prin impermeabilizari, distributia echipamentelor, captarea si gospodarirea apelor pluviale, reciclarea si depozitarea deseurilor, stocarea combustibililor, monitoringul activitatilor de lucru si prevenirea poluarii accidentale de orice tip.

In cazul aparitiei unor accidente tehnice pe platforma sondelor 2438 si 1216 Vata, apele vor fi preluate prin rigole si dirijate la bazinul de retentie, de unde vor fi evacuate prin vidanajare.

Se mentioneaza faptul ca, in aceasta zona au mai fost sapate in anii anteriori, de catre OMV PETROM SA – ASSET III MUNTENIA VEST, alte sonde, care au avut rezultate bune, confirmate in urma probelor de productie, ceea ce justifica planificarea saparii acestei sonde.

Din punct de vedere geologic regiunea analizata este inclusa in cadrul Avandosei, unitate geoscturala precarpatica in alcatuirea careia se disting doua elemente structurale specifice: unul inferior, cutat, constituind soclul si altul superior, cuvertura.

Locatia pe care este propusa amplasarea viitoarei platforme necesara saparii sondelor se gaseste la partea superioara a interfluviului dintre raul Neajlov si Mozacu.

Câteva date hidrologice despre bazinul raului Neajlov (cf. Atlasului Cadastral al Apelor din România, 1994, vol. IX):




- Lungimea cursului de apă:	186km;
- Altitudine: - amonte	315 m;
- aval	43 m;
- medie	179 m;
- Panta medie:	2 ‰;
- Coeficient de sinuozitate:	1,47;
- Suprafața bazinului hidrografic:	3720 kmp;
- Suprafata lacurilor naturale	1200 ha
- Suprafata lacurilor de acumulare permanente:	456 ha;
- Volumul lacurilor de acumulare permanente:	20.48 mil mc;
-Suprafața fondului forestier:	35716 ha.

### Alimentarea cu apa


Alimentarea cu apa potabila pentru personalul care executa lucrarile de foraj si probarea stratelor se va asigura din zona (com. Vedea) si se va depozita la sonde in recipiente etanse (PET - uri).

Alimentarea cu apa tehnologica pentru realizarea operatiilor la sonda (dilutia si conditionare fluid de foraj, preparare solutii de cimentare, apa necesara pentru întreținere instalatie foraj si probe), apa pentru apararea împotriva incendiilor se face prin transport cu autocisterna de la Parc 8 Vata.



Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schema flux a alimentarii cu apa la sonda este urmatoarea :



Necesarul de apa folosit la forajul unei sonde este compus din:

- ❖ necesar de apa potabila folosita de personalul muncitor pentru baut si spalat pe maini;
- ❖ necesar de apa pentru consumul tehnologic, din care:
  - necesar de apa pentru conditionare/dilutie fluide de foraj;
  - necesar de apa pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea coloanelor de burlane;
  - necesar de apa pentru intretinere (racire frane troliu foraj, curatirea podului sondelor);
  - necesar de apa pentru rezerva intangibila de aparare impotriva incendiilor.

## 2. zone costiere și mediul marin;

Nu este cazul.

## 3. zonele montane și forestiere;

Nu este cazul.

## 4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

Nu este cazul.

**5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;**

Nu este cazul.





Cele mai apropiate arii protejate fata de amplasamentul sondelor sunt situate la 12.82 km pe directia nordica, ROSCI 0225 Padurea Seaca – Optanasi - Rezervatia de Arborete de Garnita.

**6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;**

Nu este cazul.

## 7. zonele cu o densitate mare a populației;

Nu este cazul.

<p>Client :</p>  <p><b>PETROM</b> Member of OMV Group</p>	<p><b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b></p>	<p>Executant</p>    <p><b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Distanțele față de amplasament a celor mai apropiate monumente istorice :

- În satul Chilia, comuna Fagetelu, se afla monumentul istoric “Biseriaca Adormirea Maicii Domnului, SF Nicolae”, cod OT-II-m-B-08817, datare 1830, aflându-se la o distanță de circa 3.1 km față de sondele 2438 și 1216 Vata.
- În satul Fata, comuna Vedea, adresa nr 131, se afla monumentul istoric “Casa Ioana Porojan”, cod AG-II-m-A-13685, datare 1850 aflându-se la o distanță de circa 2.87 km față de sondele 2438 și 1216 Vata.

Având în vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul că realizarea proiectului „Lucrări suprafață, foraj și echipare Sondele 2438 și 1216 Vata” nu va afecta în niciun fel patrimoniul cultural din zonă.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

#### a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată;

Impactul potențial prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel:

- Negativ, redus, pe termen scurt;
- Efect limitat (restrans) ca arie de manifestare;
- Efecte reversibile.
- Impactul asupra populației și sănătății umane este potențial semnificativ, lucrările de construcții montaj se desfășoară la o distanță de cca 58 m de sonda 2438 și 76 m de sonda 1216 Vata față de prima casă.

Prin respectarea măsurilor de sănătate și securitate în munca de către personalul care execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariției unor accidente tehnice sau umane.

#### b) natura impactului;

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfășurate vor avea un efect temporar redus și reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calității mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de completarea gabaritului de sonde forate pe aceeași structură, care va duce la o exploatare de maximă productivitate, a resursei naturale de titei, disponibilă în zăcământ și cu minimul de extensie, asupra ecosistemului înconjurător.

#### c) natura transfrontalieră a impactului;

Nu este cazul.

#### d) intensitatea și complexitatea impactului;

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zonă analizată în condițiile respectării măsurilor prevăzute în memoriu.

#### e) probabilitatea impactului;



Client :  <b>PETROM</b> Member of OMV Group	<b>LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA</b>	Executant    <b>SC Cornel &amp; Cornel Topoexim SRL</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul analizat face parte din procesul de explorare/exploatare a zacamintelor de hidrocarburi. Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia ca realizarea proiectului prezintă un impact redus din punct de vedere al poluării mediului ambiant.

Realizarea lucrărilor de suprafață pentru forajul, echiparea și montarea conductei de amestec pentru sondele 2438 și 1216 Vata, se vor desfășura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate și autorizate să execute lucrările propuse, iar mediul nu va fi afectat.

**f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;**

Realizarea lucrărilor pentru forajul și echiparea sondelor 2438 și 1216 Vata, vor fi temporare de circa 69 zile. Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Considerăm ca impactul cel mai pronunțat se va manifesta asupra biotopului de pe amplasament, care va fi ocupat de careul sondelor pe o perioadă de circa 10-20 ani, durata de funcționare a sondelor, în cazul în care se va dovedi productivă.

În funcție de cantitatea de hidrocarburi cantonată la nivelul straturilor colectoare și a modalităților de exploatare, sondele se pot abandona din producție, conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare, abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

**g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;**

Impactul cumulativ al sondelor 2438 și 1216 Vata cu cel al sondelor din jurul lor generează un potențial impact asupra factorilor de mediu.

**h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.**

Impactul potențial asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

**\*NOTA**

Având în vedere măsurile prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapă de realizare a proiectului și având în vedere amplasarea sondelor față de alte obiective de investiții din zona evaluată din punct de vedere al mediului, se va avea în vedere potențialul impact asupra factorilor de mediu al investiției **“LUCRARI SUPRAFATA, FORAJ SI ECHIPARE SONDE (2438+1216) VATA”**

**SC Cornel & Cornel Topoexim SRL**  
**Coordonator proiect George Dumitru**

