



Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 42/19/05.04.2016

Anunt,

Studiu de piata privind eventuala achizitionare servicii de asistenta tehnica - diriginție șantier pentru execuție lucrări reparatii capitale cladire laborator.

Agentia pentru Protectia Mediului Bacau desfasoara un studiu de piata privind eventuala achizitionare servicii asistenta tehnica dirigitie santier lucrari reparatii capitale cladire laborator.

In vederea stabilirii fondurilor necesare achizitionarii unor astfel de servicii, APM Bacau solicita depunerea de oferte privind operatiunile concrete care se inscriu in categoria pentru achiziția de servicii de asistenta tehnica - diriginție șantier pentru execuție lucrărilor aferente **obiectivului de investitii,, „Modernizare si reparatii capitale cladire laborator A.P.M.(A.R.P.M.) Bacau”**

Operatorii economici interesati vor putea depune oferte avand in vedere:

- Valoarea contractului de lucrari = 1.928.714,14 lei fara TVA

CERINTE SPECIFICE

Urmărirea și verificarea lucrărilor se face de către dirigințele de șantier, pe toată durata de execuție, în toate etapele de derulare a acestora: pregatirea executării lucrărilor, executarea lucrărilor, recepția lucrărilor, după recepția la terminarea lucrărilor, până la recepția finală.

Obiectul contractului: achizitia de servicii de asistenta tehnica - diriginție șantier pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului **„Modernizare si reparatii capitale cladire laborator A.P.M.(A.R.P.M.) Bacau”**.

Conform Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier: „Diriginte de șantier - persoană fizică angajată de către



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

investitor/beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor”.

Dirigintele de santier trebuie să fie autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcții, conform Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, minim categoria de importanta C, pentru cel puțin următoarele domenii/subdomenii:

Domeniul	Subdomeniul
2.Construcții civile, industriale și agricole	2.1.Construcții civile, industriale și agricole
8.Instalații	8.1 - instalații electrice 8.2 - instalații sanitare, termoventilații 8.3 – instalații de gaze naturale

Dirigintele de șantier va prezenta autorizațiile specifice domeniului solicitat, aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei, copii lizibile certificate „conform cu originalul”.

RESPONSABILITĂȚILE DIRIGINTELUI DE SANTIER

A - REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTARE

Dirigintele va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate partile implicate.

Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de șantier cu una, mai multe sau cu toate partile menționate mai jos.

- **Beneficiar** : Agentia pentru Protectia Mediului Bacau
- **Constructor**
- **Proiectantul lucrării**
- **Inspectoratul de Stat in Constructii**

Dirigintele va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum și de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Beneficiarul, Proiectantul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

și Constructorul, și va întocmi Minuta ședinței cu toate discuțiile purtate.

Dirigintele de șantier va întocmi un raport de activitate lunar al activității desfășurate, precum și un raport final, la terminarea lucrărilor.

Raportul de activitate lunar va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calității lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calității și modul în care Constructorul își controlează propria activitate. De asemenea, va întocmi și raportul lunar de plată ce va cuprinde monitorizarea decontărilor.

Raportul va fi înaintat Beneficiarului nu mai târziu de cinci (5) zile de la sfârșitul perioadei de raportare.

În cazuri motivate, beneficiarul poate dispune și alte intervale de raportare a activității dirigintelui de șantier.

Raportul Final va fi întocmit la terminarea lucrărilor și va cuprinde:

- detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către Dirigintele de Șantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;
- detalii și explicații asupra desfășurării lucrărilor, cu un capitol special dedicat recepției la terminarea lucrării.

B – MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI

Verificarea și amendarea programului de lucrări

Dirigintele de șantier va verifica și aviza, împreună cu Beneficiarul, graficul de execuție al lucrării (programul de lucrări) înaintat de către Constructor.

Programul lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie, conform normelor în vigoare, astfel încât să indice modul de execuție al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile Constructorului, graficul de execuție al lucrărilor propus, Dirigintele de șantier



are obligatia de a notifica Constructorul despre luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Constructor.

Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executant

Aceasta se va realiza pe baza Graficului de executie a lucrarilor, intocmit de catre Constructor si a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va informa Constructorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare.

Odata cu inaintarea Situatiilor de plata lunare, Constructorul are obligatia de a inainta si previzionarea derularii platilor, in strinsa legatura cu graficul de executie a lucrarilor.

C – CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI

Dirigintele de şantier va avea responsabilitatea intocmirii **Raportelor lunare de plata** pentru lucrarile executate de Constructor.

Dirigintele de şantier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiilor de lucrari si situatiilor de plata inaintate de catre Constructor, Raportul lunar de plata in termen de maxim 5 zile lucratoare de la depunerea de catre Constructor. Toate **Raportele lunare de plata** vor contine, in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de şantier impreuna cu reprezentantul Constructorului. Daca metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui de şantier, metoda de masurare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

Raportul de Plata va fi documentul prin care se face certificarea platii de catre Dirigintele de Santier si prin care Beneficiarul lucrarii aproba plata. Dupa aprobarea Raportului de plata catre Beneficiar, Constructorul va putea inainta Factura de plata pentru sumele cuvenite.

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cat mai scurt a situatiilor de plata inaintate de catre Constructor, Dirigintele de şantier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de catre Constructor in conformitate cu specificatiile contractului.

Situatia de lucrari inaintata de catre Constructor va avea ca suport Foi de masuratori post executie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Constructorul este indreptatit.

Dupa terminarea lucrarilor Constructorul va inainta Dirigintelui de santier Situatie de plata, in care va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor real executate. Aceasta Situatie de plata va fi insotita de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata.

Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatie de plata sau documentatia nu este completa sau edificatoare, Constructorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de catre Constructor, Raportul de plata la terminarea lucrarilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>

D – COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de Santier, Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii:


- ✓ lucrarile executate si locatia exacta;
- ✓ echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;
- ✓ conditiile meteorologice;
- ✓ evenimente aparute;
- ✓ defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
- ✓ orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfasurarea executiei lucrarilor.

PERIOADA DE EXECUTIE

Perioada de executie a contractului pentru obiectivului de investitii „Modernizare si reparatii capitale cladire laborator A.P.M.(A.R.P.M.) Bacau” este de 9 luni.

Ofertele vor fi transmise pana in data de 08.04.2016 ora 10 prin fax 0234571056 sau mail: office@apmbc.anpm.ro.

Director executiv



Sef B.F.A.R.U

Daniela Popa

Responsabil achizitii publice

Ciocan Adriana

Anuntul poate fi vizualizat pe site APM Bacau ,Sectiunea Despre noi: Buget, Finante. Investitii:Achizitii Publice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro; Pagina web: <http://apmbc.anpm.ro/>