



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. din .10.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. OMV PETROM S.A.** cu sediul în București , str. Coralilor , nr. 22, sector 1 , înregistrată la APM Bihor cu nr. 12771 /14.09.2016 ,a completărilor și a verificării amplasamentului , în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

decide

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Colectivului de Analiză Tehnică, din data de **19.10.2016**, pentru proiectul: “ **Amplasarea ,forajul,echiparea și exploatarea sondelor nr. 143E,81V,117V,132V,141E,151E,163E,131V,116V,142 E Suplac Suplac** “

Amplasament: comuna Suplacu de Barcău, sat Suplacu de Barcău , nr.CF. 50998,jud. Bihor

Titular: **S.C. OMV PETROM S.A.** București , str. Coralilor , nr. 22, sector 1.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate,

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul **se încadrează** în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 , la pct. 2. Industria extractivă , lit. e – instalații industriale de suprafață pentru extracția carbonului, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a sisturilor bituminoase ;
- proiectul **nu intră sub** incidența art. 28 din OUG. Nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale , a florei și faunei sălbatice , cu modificările și completările ulterioare.

Prin proiect se propune :

Se dorește exploatarea zăcămintului de țiței la parametri impuși de prevederile și potențialul de producție . Forajul și echiparea sondelor reprezintă o investiție care va contribui la completarea gabariturii de zăcămint Suplac.

Amplasament : Lucrările se vor realiza în intravilanul comunei Suplacu de Barcău , pe nr. CF. 50998 .

Conform memoriului de prezentare proiectul **prevede următoarele :**



- Forajul și echiparea sondei de extracție țitei.

- 143E cu adâncimea de foraj 178 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 81V cu adâncimea de foraj 230 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 117 V cu adâncimea de foraj 177 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 132 V cu adâncimea de foraj 176 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 141E cu adâncimea de foraj 199 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 151E cu adâncimea de foraj 174 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 163E cu adâncimea de foraj 188 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 131V cu adâncimea de foraj 180 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 116V cu adâncimea de foraj 175 m și un debit de extracție 3 t / zi net.
- 142E cu adâncimea de foraj 200 m și un debit de extracție 3 t / zi net.

- Echiparea sondelor se realizează cu echipament de adâncime și de suprafață.
 - a) echipament de adâncime : țevi de extracție, prăjini de pompare, prăjină lustruită de pompare.
 - b) echipamente de suprafață :
 - * capete de pompare de 64 bar montate pe flanșa capului de coloană al fiecărei sonde.
 - * skid – uri de injecție inhibitori de coroziune.
 - * separator orizontal.
 - * unități de pompare LRP , motor de antrenare pompe LRP centrate pe sonde.
- Programul de foraj cuprinde următoarele etape constructive : coloana de ghidaj , coloana de ancoraj , coloana de exploatare.
- Sondele vor fi dotate cu instalații complete de prevenire a erupțiilor , corespunzătoare categoriei sondelor și evaluării presiunii de zăcământ , potrivit Regulamentului de Prevenire a Erupțiilor.
- Durata executării lucrărilor de foraj cca 22 zile/ sondă.
- În procesul de forare al sondelor se va utiliza o instalație tip HH 75 Tacrom (instalație termică).
- Sondele vor fi conectate la Parc 8 .
- Suprafața ocupată pentru careul de foraj cca 3281 mp. Accesul la careul sondelor se realizează din drumul acces 504 mp.
- Apa tehnologică este asigurată prin transport cu vidanja de la parcul din vecinătate (Parcul 8) și depozitată direct în rezervoarele de stocare ale sondei sau în habe metalice.
- Consumul de apă tehnologică Q tehn.zimed.- 12,4 mc/zi.
- Apa necesară stingerii incendiilor va fi înmagazinată în rezervoare metalice , V – 108 mc.
- Apele pluviale și reziduale ce cad pe suprafața careului sunt colectate și dirijate către un bazin colector V – 40 mc printr-un sant periat.
- Alimentarea cu apă în scop potabil este asigurată la flacon.
- Alimentarea cu apă în scop , igienico sanitar va fi asigurată prin transport de la sursa de apă potabilă existentă în zonă și va fi stocată în IBC – uri.
- Lichidele provenite din imediată vecinătate a gurii sondei , de la montarea capului de coloană și apele uzate rezultate din spălarea podului sondelor sunt colectate în beciul betonat al sondei , de unde sunt reintegrate în fluxul tehnologic de condiționare a fluidului de foraj .
- Detritusul rezultat din forarea sondelor va fi depozitat temporar într-o habă metalică V- 40 mc.
- Detritusul va fi eliminat la un depozit specializat și autorizat.



- Din prepararea fluidului de foraj si a pastei de ciment nu rezulta ape uzate tehnologice, in procesul de foraj vehicularea, tratarea si transportul fluidului de foraj se realizeaza in circuit inchis.
- Apele reziduale rezultate accidental in procesul de foraj sunt colectate in beciul sondei care este betonat, de unde sunt reintegrate in fluxul tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj cu ajutorul unei pompe.
- Locatia va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri.
- Careul de productie va fi de tip ecologic.

Organizarea de șantier

- Lucrările de foraj se vor executa doar pe nr. cadastral menționat mai sus.
- Apa în scop potabil și igienico sanitar se va asigura la flacon respectiv IBC-uri. De 1mc. Toaleta ecologică.
- Constructorul va încheia contract cu firmă specializată și autorizată pentru vidanjarea și transportul apelor uzate menajere.
- Constructorul va întocmi un plan de prevenire și intervenție în caz de poluări accidentale.
- Se vor lua măsuri pentru menținerea șantierului în ordine și stare de curățenie corespunzătoare.
- Se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de șantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor STAS 12574/87 privind protecția atmosferei și Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Se vor verifica motoarele mijloacelor mecanice pentru a le asigura o funcționare normală și nepoluantă;
- Se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele ce pot forma emisii de praf.
Periodic vor fi spălate utilajele de transport și sunt udate drumurile ori de câte ori este necesar.
- Limitare de viteză pentru autovehiculele care asigură aprovizionarea cu materiale sau evacuarea deșeurilor de construcție.
- Este interzisă depozitarea materialelor de construcții și deșeurii în albia cursului de apă.
- Este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deșeurii în apele de suprafață;
- Se va asigura dotarea cu materiale absorbante pentru a putea acționa imediat în cazul unor scurgeri accidentale.
- Servisul autovehiculelor se va realiza la unități autorizate.
- Deșeurile rezultate din realizarea proiectului vor fi colectate selectiv, pe o platformă betonată de unde vor fi preluate și transportate de firme autorizate în vederea depozitării într-un depozit autorizat .
- Antreprenorul va fi responsabil pentru întreținerea căilor de acces puse la dispoziție de către beneficiar pe parcursul perioadei de execuție a forajelor , iar la încheierea lucrărilor le va preda în starea inițială;
- Suprafețele de teren folosite temporar pentru accesul la amplasament, în perioada de execuție a proiectului, vor fi readuse la starea inițială la finalizarea lucrărilor;
În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producția de deșeurii, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, a verificării amplasamentului si întocmirii listei de control, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu.



II. Proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul nu este situat în arie protejată sau sit Natura 2000.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Condițiile de realizare a proiectului:

Se vor respecta prevederile cuprinse în documentația tehnică, managementul deșeurilor. Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism emis de Comuna Suplacu de Barcău nr. 29 din 19.07.2016 precum și prevederile avizelor și acordurilor emise de instituții publice abilitate.

Se vor respecta prevederile din Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C 131 din 17.10.2016, emis de ABA Crișuri.

Deseurile generate în perioada de construcție și funcționare se vor gestiona conform legislației de mediu specifice în vigoare.

Se vor respecta prevederile HG 856/ 2008 privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă, Ord. 2042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deșeurilor.

La finalizarea investiției, titularul este obligat să notifice autoritatea competentă de protecția mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare conform art. 49 din Ord. M.M.P. nr. 135/2010.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv
ing. Adriana CALAPOD

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Timea MARE

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații
Intocmit : ing. Mihaela CRĂCIUN

Redactat în 3 exe





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.6



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.7