

BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

300517 Timișoara, Piata G-ral Gheorghe Domasnean nr. 11, Corp B, Județul Timiș

PUNCT DE LUCRU ȘUNCUIUȘ

417565 Șuncuiuș, Str. Crișana nr. 1, Jud. Bihor

Tel/Fax: 0259/444001, e-mail: secretariat_suncuius@begaminerale.ro.

nisipuri cuarțoase pentru turnătorie, sticlă, filtre; caolin de Aghireș, argilă plastică și refractară, bentonită, adezivi, mortar uscat
quartz sand for glass, foundry, filtration and abrasives, kaolin, plastic and refractory clay, bentonite, adhesives, dry mortar



Nr 184/10.10.2023



PROGRAM DE CONFORMARE

În vederea stabilirii obligațiilor de mediu la închiderea sectorului BALNACA, perimetrul minier SUNCUIUȘ, propunem următorul PROGRAM DE CONFORMARE:

Lucrări propuse:

1. Întocmirea de către persoane autorizate a unui studiu în vederea adoptării soluției tehnice optime pentru punerea în siguranță a Puțului central;
2. Demolarea turnului puțului de extracție și a stâlpilor de beton rămași pe halda G 1850, precum și transportul acestora pe amplasamentul puțului de extracție ;
3. Concasarea betonului rezultat din demolare, în cantitate de circa 35 mc, urmată de evacuarea materialului concasat în golul puțului de extracție;
4. Securizarea/blindarea puțului de extracție, în conformitate cu proiectul întocmit;
5. Îndepărtarea de pe amplasament a armăturii de fier din stâlpii de beton, în vederea valorificării lor ulterioare prin firme autorizate;
6. Îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor și utilajelor care au deservit organizarea de șantier.

S. Mihail
12.10.2023
[Signature]

Nr. crt.	Obiective propuse	Măsuri propuse	Termen de realizare	Responsabilități	Costuri/ Surse de finanțare
1	Protecția solului, subsolului și a apelor subterane	Întocmirea de către persoane autorizate a unui studiu în vederea adoptării soluției tehnice optime pentru punerea în siguranță a puțului central	15.11.2023	Conducerea unității	2500 Surse proprii
		Demolarea structurilor din beton aferente stâlpilor existenți pe halda G 1850, cu redarea terenului circuitului silvic	15.02.2024	Conducerea unității	25000 lei Surse proprii
		Demolarea turnului puțului de extracție	15.03.2024	Conducerea unității	
		Securizarea/blindarea puțului de extracție	15.04.2023	Conducerea unității	10000 lei Surse proprii
		Îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor și utilajelor care au deservit organizarea de șantier	30.04.2023	Conducerea unității	Surse proprii
		Efectuarea lucrărilor de întreținere a sistemului de rigole existent care asigură scurgerea apelor pluviale	Permanent	Conducerea unității	1000 lei Surse proprii
2	Protecția atmosferei	Întreținerea tuturor utilajelor în stare optimă de funcționare pe toată durata efectuării lucrărilor propuse	Permanent, pe toată durata derulării lucrărilor propuse	Conducerea unității	Surse proprii
3	Protecția apelor de suprafață	Efectuarea lucrărilor de întreținere a sistemului de rigole existent care asigură scurgerea apelor pluviale	permanent	Conducerea unității	1000 Surse proprii

4	Protecția sănătății umane și a siguranței circulației	Întocmirea de către persoane autorizate a unui studiu în vederea adoptării soluției tehnice optime pentru punerea în siguranță a puțului central	15.11.2023	Conducerea unității	1000 Surse proprii
		Monitorizarea stării zidului de protecție existent la baza haldei C.1565 care împiedică scurgerea aluviunilor în caz de precipitații abundente și asigură protecția drumului local	Permanent	Conducerea unității	500 lei Surse proprii
-	Reconstrucția ecologică a amplasamentului	Îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor și utilajelor care au deservit organizarea de șantier	15.04.2023	Conducerea unității	Surse proprii

Director general
Ing. NOVAK BÉLA TIBOR

Responsabil Protecția Mediului:
Ing. Berekméri László

**APM Bihor – Director executiv
SANDA DANIELA MERCEA**

