



S.C. Multibond Dural S.R.L.

Fax: 0251-458-140; Mobil: 0728-859-471

Email: birou.dural@oltenia.ro


Nr. RC J16/758/1998; CUI RO10850777; C. Soc. 964491Lei
Cont: BRD - Ag. Brazda, Craiova, Lei: RO42BRDE170SV14274901700

EURO: RO27BRDE170SV14275201700

Mail: Aleea 1 Aeroportului nr. 3, Com. Carcea, cod: 207206, Jud. Dolj



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105648380



Nr. Ies. 341/21.09.2016

Către: Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

In atenția: D-nei Monica Daniela MATEESCU - Director Executiv
D-nei Danuzia MAZILU – Sef Serviciu AAA
D-nei Floarea TRIFAN

Referitor la: Adresa Dvs Nr. 1752/06.09.2016 - decizia de emitere

Conform solicitării Dvs, referitor la stadiul demersurilor făcute pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu și măsurile avute în vedere pentru situația cea mai nefavorabilă în care s-ar produce un incendiu, va transmitem următoarele:

1. În momentul de față suntem posesorii avizului de securitate la incendiu nr. 153/15/SU-DJ / 20.10.2015.

Conform recomandărilor cuprinse în acest aviz, sunt executate și funcționale, deja următoarele:

- Bazinul de apă, cu o capacitate de 100 mc;
- Cele două puturi de adâncime, unul cu un debit de 3,4 mc/h, iar celălalt cu un debit de 2 mc/h, care alimentează bazinul de apă, sau pot fi folosite, separat, pentru suplimentare rezerva de apă;
- Sistemul de hidranți exteriori, în întregime;
- În hala de producție și pavilionul administrativ (corp de clădire C1), este executat parțial sistemul de hidranți interiori;
- Sunt instalate toate paratrăznete prevăzute în proiect;
- Instalațiile electrice sunt executate conform normativelor, cu toate împamântările prevăzute, atât la clădiri, cât și la utilajele ce necesită această măsură de siguranță;
- Instalațiile de gaz sunt prevăzute cu toate elementele de siguranță cerute de proiectele de execuție, conform normativelor în vigoare;
- Se asigură verificarea periodică a tuturor acestor elemente de siguranță;
- Este asigurată alimentarea, din sursă neîntreruptibilă, (generator propriu, exterior clădirilor) a tuturor echipamentelor de intervenție în caz de urgență (iluminat de urgență, pompe pentru hidranți și puturi, instalații de alarmare);

2. Împreună cu CrisPrev Srl, firma către care avem externalizate serviciile de instruire și organizare a personalului pentru intervenții în situații de urgență, s-a procedat la:

- Elaborarea planurilor de evacuare în caz de urgență și afisarea lor în mod corespunzător;
- Marcarea corespunzătoare a căilor de evacuare în caz de urgență, semnalizarea și iluminarea lor conform normelor în vigoare;
- Identificarea zonelor de pericol și marcarea lor conforma;

- Elaborarea scenariului de situatii de urgenta – aparare impotriva incendiilor si protectie civila;
 - Dotarea cu stingatoare, de tipul si in locurile identificate prin acest scenariu si monitorizarea ca acestea sa fie mereu in conditii optime de functionare;
 - Instruirea personalului pentru a fi capabil sa se organizeze si sa actioneze in conformitate cu rolul ce-i revine fiecaruia, conform acestui scenariu;
 - Instruirea periodica a personalului, conform normativelor in vigoare, in vedea creerii si mentinerii capabilitatii acestuia de actiune prompta si eficienta, in caz de urgenta;
 - Organizarea de simulari de situatii concrete de urgenta, cu verificarea modului de cunoastere si capacitatea de aplicare a cunostintelor, de catre personalul unitatii;
 - Identificarea masurilor de precautie ce se impune a fi luate de catre personalul de interventie, ca urmare a specificului diferitelor zone ale fabricii (potentialele noxe si gaze periculoase ce se pot degaja, in caz de incendiu, in diverse zone ale fabricii, functie de materialele depozitate in acea zona: zone de echipamente electric, etc) si afisarea acestora, in mod vizibil, atat la fata locului, la personalul de paza, cat si pe planurile de interventie, comunicate catre ISU;
3. Pe langa toate acestea, deja realizate, mai sunt cateva masuri in faza de realizare, si anume:
- Extinderea instalatiei de hidranti interior, in intregul corp de cladire C1 si asigurarea dotarilor necesare, lucrare ce va fi finalizata pana la 30 oct, 2016;
 - Executarea instalatiilor de curenti slabi, aferente sistemului de detectie si avertizare incendiu, lucrare ce va fi realizata pana la sfarsitul lunii noiembrie, 2016;
 - Montarea unui cort de depozitare, de 400 mp, dedicat special materialelor ambalate in saci de plastic sau cutii de carton, lucrare programata de asemenea pentru anul in curs.

Rugam sa considerati ca, asa cum s-a prezentat mai sus, sunt realizate aproape in totalitate lucrarile impuse prin avizul de securitate la incendiu sau de regulamentele de organizare in vederea actionarii in caz de situatii de urgenta si sa aprobati favorabil Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Craiova, 21 sept, 2016

S.C. Multibond Dural S.R.L.

Dorel Lucian Deatcu



Director General

