PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul Galaţi, cu sediul în mun. Galaţi, str. Domnească, nr.54, judeţul Galaţi, înregistrată la A.P.M. Galaţi cu nr. 11477/30. 05.2018, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

A.P.M. Galaţi decide ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.04.2019 că proiectul „Reparaţii curente sistem rutier şi sistematizare urbană – zona cuprinsă între B-dul Siderurgiştilor, str. Ghe. Doja, str. Crizantemelor, str. M. Kogălniceanu, B-dul G. Coşbuc, B-dul Milcov, str. A. Vlaicu, str. Nufărului şi str. Alunişului", propus a fi amplasat în Mun. Galaţi, subzona 1, str. Nufărului, str. Alunişului, str. Basarabiei, B-dul G. Coşbuc, B-dul Milcov, str. 1 Decembrie 1918 şi str. A. Vlaicu, inclusiv str. Alunişului, str. Nufărului, str. A. Vlaicu, str. 1 Decembrie 1918, B-dul Milcov, B-dul G. Coşbuc până la intersecţia cu str. Basarabiei, jud. Galaţi, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului**.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2. la pct. 13 lit. a): orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/ 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar.

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 şi art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului:

a) *Marimea proiectului*:

Proiectul consta in lucrari de modernizare a strazilor:

1. Strada Vizantea, pe lungimea de 142,5m
2. Strada Nicolae Grigorescu, pe lungimea de 73,0 ml
3. Strada Focşani, pe lungimea de 241, 0 ml
4. Strada Odobesti, pe lungimea de 238,0 ml
5. Strada Coteşti, pe lungimea de 238,0 ml
6. Strada Naruja, pe lungimea de 391,0 ml
7. Strada Aurel Vlaicu, pe lungimea de 433,0 ml
8. Alea de acces din str. Aurel Vlaicu, pe lungimea 122,5 ml

Nu sunt prevazute devieri/relocari de reţele de utilităţi - lucrările se vor realiza pe amprizele actuale ale străzilor, fara intervenţie la reţelele de utilităţi.

Suprafaţa ocupata de proiect = 25.467,7 mp

Lista lucrărilor prevăzute prin proiect se regăseşte în tabelul din anexă.

Arborii plantaţi vor avea h min = 3,0 m si doametrul minim 5 cm.

Se prevede înlocuirea arborilor taiati cu arbori de aceiaşi specie, mai puţin specia plop.

Lucrări de semnalizare rutiera pe verticala si pe orizontala

Pentru siguranţa circulaţiei rutiere sunt prevazute lucrări de semnalizare verticala (indicatoare de circulaţie) in scopul prevenirii accidentelor de circulaţie. Indicatoarele de circulaţie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera.

Colectarea, scurgerea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafaţa trotuarelor si a carosabilului, se va face prin asigurarea pantelor transversale si longitudinale corespunzătoare, directionate spre gurile de scurgere existente in zonele de intervenţie cu descărcare la sistemul de canalizare existent. Gurile de scurgere se vor decolmata.

- Instalaţii apa si canalizare

Pentru toate străzile din SUBZONA I se vor executa lucrări de aducere la cota capacelor căminelor de pe reţelele de apa, canalizare si gaze naturale.

Pentru reţeaua de apa sunt necesare următoarele lucrări:

- ridicarea la cota a căminelor de vizita
- ridicarea la cota a cutiilor de concesie
- ridicarea la cota a hidrantilor de incendiu de pe trotuare

Pentru reţeaua de canalizare s-au prevăzut următoarele lucrări:

- ridicarea la cota a căminelor de vizitare
- inlocuirea capacelor din fonta (fara rama) lipsa sau deteriorate (acolo unde este cazul)
- ridicarea la cota a gurilor de scurgere existente

Organizarea de santier se va realiza temporar pe strada Năruja – tronson III cu acces din strada Nae Leonard, va avea o suprafata de 350,00 mp. impusă de natura si volumul lucrarilor de baza, va fi delimitată de o imprejmuire si va cuprinde in incinta rezultată constructiile si dotarile strict necesare precum: cabină poartă, containere birou/vestiar, toaletă ecologică, panou PSI/publicitar, platou tehnologic, loc depozitare materiale, spatiu colectare deseuri.

Lucrari prevazute:

	DENUMIREA LUCRARII	VIZANTEA	N.GRIGORESCU	FOCSANI	ODOBESTI	COTESTI	NARUJA			A. VLAICU	Alee Caros.	TOTAL
							I	II+III	IV			
1	Rep. carosabil cu schimbare covor asfaltic	791	548	1473	1757	1705	1467	1335	-	-	494	9570,00
2	Rep. carosabil, frezare cu schimbare covor asfaltic	-	-	-	-	-	-	-	-	3498	-	3498,00
3	Rep. parcari laterale existente si asternere covor asfaltic	-	-	-	-	96	-	-	-	262	-	358,00
4	Rep.alei carosabile pietonale si asternere covor asfaltic	-	-	-	-	-	-	119.5	-	-	-	119,50
5	Reamenajare alee carosabila noua cu spatii parcare cu imbracaminte asfaltica	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-	325,00
6	Reparatii trotuare si asternere imbracaminte asfaltica	-	-	-	-	-	-	711.7	-	2174.5	153	3039,20
7	Refacere integrala a trotuarelor cu Imbracaminte asfaltica	540	136	1387	1685	1137	822	647	-	-	-	6354,00
8	Trotuar nou	-	105	-	-	-	-	-	-	-		105,00
9	Spatii verzi amenajate	-	216	-	326	-	-	417	-	1140	-	2099,00
10	Copaci casetati	5	-	17	7	12	5	-	-	-	-	39
11	Taiere de copaci	-	-	6	6	6	3	4	-	-	-	25
12	Plantare copaci	-	12	8	25	6	3	7	9	-	-	70
13	Cosuri de gunoi	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
14	Nr. Locuri de parcare existente	-	-	-	-	7 (96,00mp)		-	8 (235,00mp)	20 (275,00mp)	-	35 (606,00mp)
15	Nr. Locuri parcare marcate carosabil	10 (137,00mp)	-	14 (192,00mp)	14 (192,00mp)	10 (137,00mp)	-	12 (165,00mp)	-	-	-	60 (632,50mp)
16	Nr. Locuri parcare noi	-	-	-	-	-	-	-	5 (77,35mp)	-	-	5 (77,35mp)
17	Instalatie separator de hidrocarburi								1buc			1buc
	TOTAL SUPRAFATA AFECTATA	25.467,70 mp										

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, jud. Galaţi, Cod 800322
E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

b) Cumularea cu alte proiecte: Reparaţii curente sistem rutier/refacere sistem rutier;
c) *Utilizarea resurselor naturale*: apă, agregate naturale;
d) *Producţia de deșeuri:*

- în perioada de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă deșeuri din construcţii şi demolări, deșeuri municipale amestecate, ambalaje din hârtie şi carton etc.
- managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de execuţie și de funcţionare a funcţionare a proiectului se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;
- colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor se va face în spaţii special amenajate;
- valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate.

Vor fi păstrate evidenţe privind cantităţile de deşeuri generate, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.
- deseuri menajere (cod 20 03 01) – 1mc/lună
- deseuri de ambalaje hartie - carton (cod 15 01 01) – 0,5 mc/lună
- deseuri de ambalaje de plastic (cod 15 01 02) – 0,5 mc/lună
- absorbanţi, material filtrante, material de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 (cod 15 02 03) – 0,06 t/an
- deseuri feroase (cod 17 04 05) – 1 t/an
- deşeuri lemn (cod 17 02 01) – 1 t/an
- deşeuri amestec de beton, cărămizi etc (cod 17 01 07) – 0,5 t/an
- amestecuri metalice (cod 17 04 07) – 0,5 t/an
- deşeu material absorbante (cod 15 02 02) – 100 kg/an

e) *Poluarea și alte efecte negative*: în perioada de realizare a proiectului: local, în zona de lucru, emisii de la mijloacele de transport/utilajele utilizate;
Se vor lua toate măsurile tehnice în ceea ce privește utilajele și mijloacele auto astfel încât disconfortul produs locuitorilor din vecinătatea amplasamentului pe perioada execuţiei proiectului sa fie minim.
f) *Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice*: nu există riscuri de accidente majore şi/sau dezastre relevante;
g) *Riscurile pentru sănătatea umană*: nu există riscuri majore pentru sănătatea umană;

2. Localizarea proiectului:

2.1 *Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:* folosință actuală circulaţii carosabile, pietonale şi parcaje, spaţii verzi, conform CU nr.1514/16.10.2017 emis de Primăria Municipiului Galaţi.

2.2 *Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:* proiectul foloseşte apă, agregate naturale.

2.3 *Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebita pentru:*

a) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: amplasamentul nu este situat în zone umede, riverane sau guri ale râurilor.

b) zonele costiere şi mediul marin: amplasamentul nu este situat în zone costiere sau mediu marin.

c) zonele montane şi forestiere: amplasamentul nu este situat în zone montane sau forestiere

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate de acest tip.

e) zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul nu este situat în arii naturale protejate de acest tip.

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: amplasamentul nu este situat în astfel de zone.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: amplasamentul nu este situat în astfel de zone.

h) zonele cu o densitate mare a populației: proiectul nu va avea un impact semnificativ.

i) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: proiectul nu va afecta zone protejate istoric sau arheologic potrivit Listei Monumentelor Istorice.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential

a) Importanţa şi extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului: direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor

c) Natura transfrontieră a impactului: nu este un impact transfrontier.

d)Intensitatea şi complexitatea impactului: în perioada de execuţie a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă.

e)Probabilitatea impactului: scăzută, având în vedere argumentele menţionate la punctele 2 şi 3;

f)Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuţiei lucrărilor; impactul va fi de scurtă durată şi reversibil;
g)Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: impactul proiectului nu se cumulează cu impactul altor proiecte;
h)Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: prin aplicarea următoarelor condiţii de realizare a proiectului:
Lucrările se vor desfăşura pe amplasamentul din intravilanul Mun. Galaţi, subzona 1, str. Nufărului, str. Alunişului, str. Basarabiei, B-dul G. Coşbuc, B-dul Milcov, str. 1 Decembrie 1918 şi str. A. Vlaicu, inclusiv str. Alunişului, str. Nufărului, str. A. Vlaicu, str. 1 Decembrie 1918, B-dul Milcov, B-dul G. Coşbuc până la intersecţia cu str. Basarabiei, jud. Galaţi, respectându-se următoarele prevederi:

- se vor respecta datele şi specificaţiile din documentaţia tehnica precum şi legislaţia de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;
- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare;
- în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligaţia, să gestioneze deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări (categoria 17 conform HG nr. 856/2002) prin reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se poate realiza prin încredinţarea către un operator economic autorizat care desfăşoară aceste operaţiuni sau către un operator public ori privat de colectare a deşeurilor; eliminarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări prin depozitare în cadrul depozitelor autorizate va fi ultima opţiune de gestionare care va fi luată în considerare.
- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta APM Galați situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
- refacerea suprafeţelor de teren afectate temporar de lucrări: pe perioada execuţiei lucrărilor se va mentine curăţenia, după executarea lucrărilor se vor reface și aduce la starea iniţială terenurile ce au fost afectate de execuţia lucrărilor;
- este interzisă tăierea arborilor aflaţi pe amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia alţii decât cei prevăzuţi prin proiect;
- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si utilajelor utilizate;
- transportul oricăror tipuri de materiale, inclusiv a deşeurilor generate se va realiza cu mijloace de transport acoperite;
- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător.

- se vor utiliza utilaje si mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere si lubrefianti, zgomot, vibraţii, etc.;
- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) si reparatii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unităti autorizate, respectându-se prevederile legislatiei de mediu privind gestionarea deseurilor produse si a substantelor si preparatelor periculoase;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deseuri autorizate;
- în cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înstiinta imediat A.P.M. Galati si G.N.M. – C.J. Galati;
- **la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Galaţi, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor; procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoţit de procesul verbal de recepţie a lucrărilor realizate;**
- prezenta decizie nu exclude obținerea avizelor/acordurilor eliberate de instituțiile specializate ale statului conform prevederilor legale;
- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrata în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinţa publicului a deciziei.
Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.
Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie contine 7 (şapte) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU

Şef Serviciu AAA,
Mirela CULCEA

Întocmit: Florin Ionescu /2ex.