

## **MEMORIU JUSTIFICATIV**

### **I. DENUMIREA PROIECTULUI**

Proiectul propus a se realiza se numește "Inlocuire retea de distributie gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localitatii Negrea, Str. DC 43A, jud. Galati"

### **II. TITULARUL PROIECTULUI**

**S.C. ENGIE ROMANIA S.A. Bucuresti**

Adresa poștală: B-dul Marasesti nr.4-6 Bucuresti

Proiectant: S.C. SCHNELL LEITUNG S.A. PLOIESTI;

Adresa: Ploiesti, str. Vanatori nr 6, jud. Prahova,

Tel. 0244 596962, e- mail schnellleitung\_tehnic@yahoo.com;

Șef proiect :ing. Relu Ivanciu

Proiectant: Relu Ivanciu

### **III. DESCRIEREA PROIECTULUI**

#### **III.1. REZUMATUL PROIECTULUI**

Prezenta documentatie analizează impactul generat de realizare a proiectului nr. 2022/01-OL-215-GL privind conductele de distributie gaze naturale OL 6” si vor alimenta imobilele din loc. Negrea, jud Galati .

Lucrările se vor desfășura astfel:

- se afla in loc. Negrea , str. DC 43A
- Principalele faze ale activității preconizate sunt:
  - pregătirea culoarului de lucru;
  - manipularea, depozitarea și transportul materialului tubular;
  - îmbinarea tevilor;
  - săparea șantului pentru conductă;
  - montajul conductei;
  - astuparea conductei;
  - traversări obstacole;
  - montare armături și accesorii;
  - probarea conductei;
  - întregirea tronsoanelor.

## **MONTAREA CONDUCTEI**

Latimea santului s-a stabilit in functie de diametru conductei, astfel :

- Pentru  $D_n < 100$  mm, latimeasantului,  $l_s = 0,4$  m
- Pentru  $D_n \geq 100$  mm, latimeasantului,  $l_s = 0,4$  m +  $D_n$

Gropile de pozitie pentru sudare in punctele de imbinare a tronsoanelor de conducte, la ramificatii vor avea urmatoarele dimensiuni :

- latimea = latimea santului + 0,6 m
- lungimea = 1,2 m
- adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei

Saparea santurilor se va face cu putin timp inaintea montarii conductelor.

Sudurile de pozitie se vor executa in perioada racoroasa a zilei.

Fundul santului se netezeste bine si se curata de pietre, apoi se aterne un strat de nisip gros de 10 – 15 cm, nisipul avand granulatia cuprinsa intre 0,3 si 0,8 mm.

Peretii santului se vor executa fara asperitati.

In lungul traseului conductei de distributie din polietilena se vor monta rasuflatori:

- la capetele tuburilor de protectie;
- la capetele tronsoanelor;
- deasupra cuplarilor conductei proiectate la conductele in functiune;
- la ramificatii;

In dreptul rasuflatorilor, deasupra stratului de nisip, se va aterne un strat de piatra de rau cu granulatie de 5-8 mm, gros de 15 cm, in lungime de 50 cm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

In situatia in care este necesar sa se monteze rasuflatori pentru carosabil, cutia din fonta a rasuflatorii va fi fixata in beton.

Inainte de punere in opera, teville vor fi curatate la interior si exterior, iar capetele acestora se vor proteja cu capace impotriva patrunderii de corpuri straine. Lucrarile de imbinare a conductelor se vor efectua in afara santului. Imediat dupa trecerea timpului de racire a sudurilor, conducta se va monta serpuit pe orizontala in sant si se acopera cu nisip pana se realizeaza un strat de minim 10 cm deasupra conductei.

Executantul are obligativitatea protejarii extremitatilor conductelor din OL, atat cele depozitate, cat si cele montate in santuri cu capace de protectie pentru evitarea patrunderii apei si a unor corpuri straine.

Pentru montarea conductelor din OL care sunt livrate bare .

***Montarea conductei in sant se va face astfel incat sa nu se produca tensionarea mecanica a acesteia.***

Dupa stratul de nisip, acoperirea conductei se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit, prin compactare dupa fiecare strat. La terminarea lucrarilor de montaj, terenul va fi adus la starea initiala.

Deasupra conductelor montate subteran, pe toata lungimea traseului, la o inaltime de 35 cm de la generatoarea superioara a acestora sau a tuburilor de protectie, este obligatoriu montarea unei benzi de avertizare din material plastic, de culoare galbena cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata «**Gaze naturale-Pericol de explozie**»

*Legatura conductei noi proiectate la reseaua de gaz in functiune (cuplarea conductei) se va realiza de catre DISTRIGAZ RETELE SRL. (manopera si materiale). Desfacerea si refacerea carosabilului, ca si realizarea gropii de pozitie necesare realizarii cuplarii vor fi realizate de catre executant .*

La intersectia cu retelele edilitare existente, conductele si bransamentelor de gaze naturale vor fi protejate in tuburi de protectie conform prevederilor Ord.89/2018, art. 82.



### **ZONE DE PROTECTIE SI DISTANTE DE SECURITATE**

Pentru conducta de distributie gaze naturale nou proiectata va trebui asigurata o zona de protectie care se intinde la suprafata solului, de ambele parti ale conductei si se masoara in proiectie orizontala de la generatoarea exterioara a conductei, avand o valoare de 0,50 m. In zona de protectie nu se vor executa lucrari fara aprobarea prealabila a operatorului licentiat al sistemului de distributie.

La amplasarea conductei de distributie proiectata s-a tinut seama de distantele de securitate, conform art. 30 - tabelul 1, din Ord. ANRE nr.89/2018.

### **GRADUL DE OCUPARE AL TERENULUI**

Suprafata ocupata temporar pentru montajul conductelor de gaze naturale proiectate este de: **10 m x 1,00 m=10 mp.**

### **IMBINAREA TEVILOR SI A FITINGURILOR**

Imbinarea tronsoanelor de teava OL se realizeaza prin sudura cap la cap manual electric.

Imbinarea tevilor si fittingurilor din OL se realizeaza cu aparate de sudura tip invertor care au fost agrementate in Romania de catre institute autorizate. Aceste aparate vor fi supuse reviziilor tehnice, in conformitate cu cartile tehnice ale fiecaruia. Reviziile tehnice se vor face de catre unitatile de service ale producatorului.

Executarea si verificarea sudurilor

Sudurile vor fi executate numai de personal calificat si autorizat in acest sens. Aparatele de sudura vor fi in perfecta stare de functionare si verificate periodic, conform instructiunilor furnizorului.

Verificarea sudurilor se va face cu LP.

### **MARCAREA CONDUCTELOR DE DISTRIBUTIE**

Marcarea retelelor de distributie montate subteran se va realiza de catre constructor prin inscriptii pe placute amplasate pe constructii, pe stalpi sau pe alte repere fixe situate in vecinatate.

Distanta intre placute nu va fi mai mare de 30 m, pe traseele cu constructii.

Pe traseele fara constructii si pe camp, acolo unde nu exista puncte fixe pentru marcarea traseului, se monteaza borne inscriptionate, din teava incastrata in fundatie de beton, la distante de 150 m intre ele.


Pe placute si borne vor fi specificate urmatoarele :

- materialul tubular (OL sau PE)
- regimul de presiune (PR sau unde va fi cazul, PM)
- distanta masurata in plan orizontal intre axul conductei si placuta/borna (L)
- adancimea de pozare a conductei, masurata de la generatoarea superioara a conductei si cota terenului amenajat (H)

**GN MP-PE**

**L = \_\_\_\_\_ m**

**H = \_\_\_\_\_ m**



## **CUPLAREA CONDUCTEI DE DISTRIBUTIE NOU PROIECTATE LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE EXISTENTE**

Dupa probele de presiune conducta de distributie proiectata se va cupla la conducta de distributie existenta conform detaliilor de cuplare pe baza unui program stabilit de catre operatorul licentiat. In functie de amplasamentul conductelor in teren detaliile de cuplare pot suferi modificari.

Conducta propusa se va cupla la conducta existenta, astfel :

➤ PC 1 – conducta propusa MP OL Dn 6” se va racorda in conducta de RP Dn 6” OL, existenta str. DC 43A, conform plan anexat;

➤ PC 2 – conducta propusa MP PE Dn 6” va racorda in conducta de RP Dn 6” OL, existenta str. DC 43A, conform plan anexat;

### **PROBE DE PRESIUNE**

*Conductele de distributie gaze proiectate vor functiona in regim de redusa presiune, urmand ca in viitor sa functioneze in regim de medie presiune .*

*Inainte de punerea in functiune se vor supune la incercari aferente regimului de medie presiune conform temei de proiectare dupa cum urmeaza:*

- rezistenta, presiunea de incercare fiind de 9 bar (1 ora);
- etanseitate, presiunea de incercare fiind de 6 bar (24 ore).

Efectuarea verificarilor (probe de casa) si probelor de rezistenta si etanseitate la presiune a retelelor de distributie se vor efectua dupa racirea, la nivelul temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

Efectuarea verificarilor si probelor la presiune a retelelor de distributie se realizeaza la valorile precizate mai sus, dupa cum urmeaza :

-verificarea (proba de casa) se efectueaza pe tronsoane de pana la 500 m si se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constanta timp de minim 4 ore ;

-proba se efectueaza pe conducte terminate si se considera corespunzatoare daca presiunea se mentine constantat imp de 24 de ore, acestea facand obiectul fazelor determinante

### **Toute incercarile se vor efectua cu aer.**

Durata incercarilor va fi conform Ord.89/2018 cu completarile ulterioare, dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu temperatura aerului ambiant (o ora pentru proba de rezistenta si 24 de ore pentru proba de etanseitate).

Aparatele utilizate la efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate trebuie sa corespunda conditiilor impuse Ord.89/2018, art. 274 - (1).

Inregistrarea parametrilor de presiune si temperatura se dateaza si semneaza de catre responsabilul metrolog al operatorului SD, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar si contine urmatoarele date :

- lungimea si diametrul tronsonului de conducta supus probelor;
- datele de identificare si verificare ale aparatelor de masurare;

Inainte de punerea in functiune a retelelor de distributie se face refularea prin capatul opus punctului de racordare.

## **III.2. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI**

### **A. SITUATIA EXISTENTA**

In prezent, conducta de distributie gaze naturale redusa presiune, existente in zona din OL cu diametru de OL 6”, an PIF 1998, AMC 0, face parte din reseaua de distributie gaze naturale ce alimenteaza localitatea Negrea.



Conducta de distributie gaze naturale OL 6" supravarseaza raul Negrea in apropierea intersectiei DC 43A cu DJ 251.Lungimea traversarii: L= 7 m.

In aceasta sectiune, raul Negrea are urmatoarele caracteristici:

- traseu drept rectiliniu

-albia are maluri bine conturate, neerodate, atat amonte cat si aval

-patul constitutiv al albiei este format din dale de beton

-deschiderea albiei la cota inferioara a malurilor si la nivelul superior a malurilor este de 7m,

- inaltimea malurilor este cca 2 m

Conducta constituie un obstacol in tranzitarea debitelor.Se propune executare de lucrari astfel incat generatoarea inferioara a conductei sa fie la cota superioara cotei malurilor cursului de apa, pentru a un constitui un obstacol in calea curgerii apelor in albia minmora

Delimitarea zonei ce se va inlocui este prezentata in planul anexat, iar caracteristicile retelei de distributie existente sunt prezentate in tabelul urmatoar:

STRADA	REGIM DE PRESIUNE	MATERIA L	DIAMETRU	L (m)	AN PIF	OL EXISTENTA VANA	NATURA TERENULUI
Traversare Rau Negrea DC 43A	RP	OL	6"	8	1998	-	Aerian
TOTAL				8			

**LUNGIME TOTALA RETEA PROPUSA PENTRU REABILITARE = 8m**

### ***B.SITUATIA PROIECTATA:***

Situatia proiectata/propusa este de a se inlocui conducta ce traverseaza paraul Ialomicioara.

Conducta proiectata:

STRADA	REGIM DE PRESIUNE	MATERIAL	DIAMETRU PROPUS Dn( mm) HDPE100 SDR11	L (m) HDPE 100SDR11	VANE PROPUS E	NATURA TERENULU I
Traversare rau Negrea DC 43A	MP	OL	6"	10	-	Aerian
TOTAL				10		

Conducta nou propusa se va racorda in conducta existenta avand regimul actual RP, dar se va proiecta si executa in conditii de regim de MP din punct de vedere al distantelor fata de constructii si utilitati, al materialelor folosite si al probelor de presiune, urmand ca in viitor sa functioneze in regim de medie presiune

Punctele de cuplare (evidentiate si pe planurile de situatie) intre conductele propuse si conductele existente sunt urmatoarele:

- PC 1 – conducta propusa MP ÖL 6" se va racorda in conducta de RP Dn 6" OL, existenta str. DC 43A, conform plan anexat

• PC 2 – conducta propusa MP OL 6” se va racorda in conducta de RP Dn 6” OL, existenta str. DC 43A, conform plan anexat

Justificare vane:

Nu este necesara montarea unei vane de sectionare , deoarece exista in aceasta zona o vana inainte de traversare parau Ialomicioara , OL Dn 2” , cod vana 3928, conform plan anexat

Vane ce se vor dezafecta :

Nu este cazul

Protecția Catodica a rețelei (aviz S.P.C.)

Reteaua existenta propusa pentru inlocuire este protejata catodic

Receptia lucrarii va fi realizata de catre prestator (proiectant - executant) si reprezentantii SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL (prin specialisti delegati), materializându-se printr-un proces verbal de receptie tehnica la terminarea lucrarilor.

#### MATERIAL TUBULAR, DIAMETRE, LUNGIMI

Materialul tubular va fi din teava OL, cu diametrul Dn 168.3x5.6 PSL1/ISO3183, in lungime totala de 10m .

Dimensionarea retelei de distributie s-a efectuat conform Ord.89/2018.

#### DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL SI TERENUL

Reteaua propusa se va amplasa cu respectarea tuturor distantelor impuse de avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism.

Reteaua propusa se va executa doar pe domeniul public.

Daca solutia proiectata impune, conductele de distributie se vor amplasa si pe teren proprietate privata, executantul urmand a sesiza SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL pentru incheierea formalitatilor necesare in conformitate cu legislatia in vigoare.

La terminarea lucrarilor, executantul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala.

Conductele de distributie gaze naturale nou proiectate vor functiona in regim de medie presiune, cu lungimea totala de 10 m.

Proiectul va cuprinde informatii cu privire la reseaua care se dezafecteaza, modalitatea de dezafectare, precum si reprezentarea grafica pe plan a retelei dezafectate.

OSD si beneficiar:

- e marcheaza pe planul de amplasare CD/BR tronsoanele ce se dezafecteaza;
- e verifica corespondenta diametrelor nominale ale CD/BR pe plan si in teren;
- e fac sondaje si, dupa caz, perforare fara foc.

Dupa montajul conductei si bransamentelor, se vor efectua probe de presiune prevazute in prescriptiile tehnice legale pentru asigurarea calitatii lucrarilor.

La intocmirea documentatiei se vor respecta : N.T.S.-P 118/99, Ord.89/2018, Legea 10/95 si toate normele si standardele in vigoare referitoare la acest gen de lucrari.

#### III.3. PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI

Pentru proiectul de inlocuire a rețelei de distributie a gazelor naturale au fost realizate următoarele planșe:

- Plan de incadrare în zonă a conductei
- Planuri de situatie.



### III.4. ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

#### III.4.1. Profilul și capacitățile de producție

Realizarea lucrării: "Inlocuire rețea de distribuție gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localității Negrea Str. DC 43A, jud. Galați".

"va asigura necesarul de gaze naturale la presiune între 0.05 bar și 2 bar.

#### III.4.2. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice

Conducta proiectată va avea următoarele caracteristici:

- lungime: 10 m;
- diametrul: 6";
- presiunea nominală: 2-6 bar;
- tip material tubular: OL, ;
- grosime de perete: 5.6 mm,

#### III.4.3. Descrierea proceselor de producție

Specificul proiectului este distribuția gazelor naturale prin intermediul conductei în vederea alimentării consumatorilor din zonă.

#### III.4.4. Materii prime, energie și combustibili utilizați. Modul de asigurare a acestora. Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Pentru execuția conductei se vor folosi materiale, armături, confecții și accesorii, corespunzătoare standardelor și normelor de fabricație, conform specificațiilor din proiectele de specialitate.

Acestea vor fi însoțite de certificate de calitate, vor fi recepționate, transportate, manipulate și depozitate corespunzător pe toată durata execuției, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, astfel:

Materialul tubular - pe rampe sau suporturi pentru evitarea contactului cu solul.

Tuburile de oxigen - conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor sau a exploziilor;

Diluanti, alcool tehnic - în magazine închise cu respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor.

Pe perioada de construcții și montaj a conductei, energia electrică și combustibilii utilizați pentru funcționarea utilajelor și echipamentelor vor fi asigurați de către firma care execută lucrările de construcții.

Întrucât distribuția gazelor se realizează în sistem închis (sub presiune), pe perioada de exploatare a conductei nu sunt necesare materii prime, energie și combustibili.

#### Clasificarea gazelor naturale

Denumirea materiei preparatelor chimice prime, a substanței sau periculoase/ a preparatului chimic	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice		
	Periculoase/Nepericuloase (P/N)	Periculozitate	Faze de risc
Gaze naturale	P	F+foarte inflamabile	R12- extrem de inflamabile

#### III.4.5. Descrierea lucrărilor de refacerea amplasamentului

Constructorul are obligația de a refăce terenul închiriat temporar la starea pe care acesta l-a avut anterior execuției lucrărilor. Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână și cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse

peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manual în locuri înguste și prin stropire mecanică în spații largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

În spațiile verzi, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le folosește pentru accesul la amplasamentul lucrărilor.

#### **III.4.6. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente**

Pentru accesul în teren în vederea executării lucrărilor de construcții și montaj la obiectivul de investiții, având în vedere configurația terenului, se vor folosi drumurile existente, precum și culoarul de lucru al conductei.

#### **III.4.7. Resursele naturale folosite**

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului sunt reprezentate de apa utilizată pentru probarea rezistenței conductei.

Apa utilizată va fi asigurată prin grija constructorului din rețeaua de alimentare a orașului.

Pe perioada de exploatare a conductei nu se utilizează resurse naturale.

#### **III.4.8. Metode folosite în construcție**

Proiectarea în locuiriile conductei de distribuție gaze naturale s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ord.89/2018 pentru proiectarea și executia conductelor de distribuție gaze naturale.

Traseul evită în general zonele construibile și asigură în mare parte executarea mecanizată a lucrărilor de construcții - montaj.

La stabilirea adâncimii șantului se va ține cont de faptul că montarea conductei în poziție definitivă va fi sub adâncimea de îngheț, respectiv la o adâncime de 0,90 m măsurată de la suprafața solului la generatoarea superioară a conductei.

#### **III.4.9. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară**

Planul de execuție se va face conform Proiectului tehnic nr. 2022/01-OL-215-GL privind

"Inlocuire rețea de distribuție gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localității Negrea, Str. DC43A, jud Galati".

Durata de execuție a lucrărilor de construcții și montaj este de aproximativ 2 luni.

Funcționarea conductei va fi de 365 zile/an.

#### **III.4.10. Relația cu alte proiecte existente sau planificate**

Realizarea proiectului se va face cu respectarea distanțelor de siguranță între conducta de distribuție gaze naturale și obiectivele existente în zonă (drumuri, LEA, canalizare, etc.) conform normativelor și legislației în vigoare.

#### **III.4.11. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare**

La alegerea amplasamentului obiectivului de investiție proiectat s-au avut în vedere următoarele:

- evitarea pe cât posibil a zonelor construite și construibile;
- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;
- considerente tehnico – economice și constructive, precum și posibilități de supraveghere a conductei în timpul exploatarei;
- impact minim asupra mediului inconjurător (cu toate componentele sale);



- asigurarea condițiilor pentru executia mecanizată a lucrărilor de săpătură și constructii-montaj.

Amplasamentul optim al obiectivului proiectat din punct de vedere al protecției mediului, constructive și tehnico - economic rezultă din planul de amplasare.

Totodată, prin alegerea amplasamentului proiectat, se vor respecta distanțele de siguranță față de alte obiective din vecinătate, conform normelor și normativelor în vigoare, precum și cele menționate în avizele factorilor interesați.

#### **III.4.12. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului**

Realizarea proiectului de constructive și montaj a conductei de gaze naturale conduce la desfășurarea activităților de distribuție a gazelor și de racordare a consumatorilor la sistemul de alimentare cu gaze.

#### **III.4.13. Alte autorizații cerute pentru proiect**

Proiectul se va executa având următoarea bază legală:

- Certificatul de Urbanism emis de Primaria Negrea;
- Aviz alimentare cu energie electrica
- Aviz gaze naturale
- Aviz Sistemul de Gospodărire a Apelor gALATI
- Acord de Mediu emis de Agentia pentru Protectia Mediului Galati.

#### **III.5. Localizarea proiectului**

Proiectul "Inlocuire rețea de distribuție gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localității Negrea Str. De 43A, jud. Galati "se va desfășura pe teritoriul județului, în extravilan, pe raza localității Negrea .

Proiectul analizat nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

Caracteristicile fizice ale mediului

- Folosințele actuale ale terenului

Proiectul se va realiza pe un teren domeniu public, fiind proprietatea publică a orașului Comarnic.

- cai de comunicații

- Folosințele planificate ale terenului

Realizarea proiectului necesită scoaterea parțial și temporară din circuitul rutier a suprafețelor.

Lucrările de construcții – montaj se vor realiza exclusiv pe suprafața culoarului de lucru de 1 m, respectând etapele prevăzute în proiectul tehnic.

La terminarea lucrărilor amplasamentul va fi redat la categoria de folosință avută inițial.

Politici de zonare și de folosire a terenului

Utilizarea terenului necesar realizării proiectului necesită scoaterea parțial și temporară din circuitul rutier a suprafețelor, actualmente terenul are folosința- cai de comunicații, funcțiunea dominantă a zonei fiind rezidențială cu clădiri cu un nivel.

Areale sensibile

Terenul afectat de lucrări nu se află în zona de protecție sau a monumentelor istorice.

### **III.6.CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL**

#### **Impactul asupra populatiei și sănătății umane**

Impactul asupra populatiei și sănătății umane este nesemnificativ. Prin respectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă de către personalul ce execută lucrările, inclusive colaboratorii și furnizorii acestora, se reduce la minimum probabilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau umane.

#### **Impactul asupra faunei și florei**

Pregătirea suprafeței de teren pentru lucrările de construcții și montaj necesită îndepărtarea covorului asfaltic pe o suprafață aproximativ 10m<sup>2</sup>.

Deoarece conducta va străbate în majoritate doar strazi, impactul asupra speciei se consideră a fi neglijabil.

#### **Impactul asupra solului și folosintei terenului**

Impactul negativ asupra solului și folosintei terenului poate rezulta din următoarele activități:

- lucrările de execuție a șantului în vederea montării conductei
- prin modificarea structurii solului ce poate conduce la scăderea fertilității solului;
- funcționarea și întreținerea utilajelor
- prin eventuale scurgeri de combustibili și lubrifianți;
- activitățile personalului
- prin gestionarea neadecvată a deșeurilor.

În condițiile respectării etapelor de execuție a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operațiilor de construcții - montaj, a depozitării corespunzătoare a deșeurilor și a programului de refacere a terenului specificat în proiectul tehnic, impactul asupra solului va fi redus.

#### **Impactul asupra bunurilor materiale**

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra bunurilor materiale.

#### **Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei**

Nu există impact asupra cursurilor de apă.

Scurgerile de combustibili și lubrifianți de la utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor de subtraversare se pot produce doar în cazul unei stări tehnice imperfecte a utilajului sau a exploatarea sale necorespunzătoare.

#### **Impactul asupra calității aerului și climei**

În timpul lucrărilor pentru montarea conductei de distribuție gaze, sursele de poluare ale aerului sunt reprezentate de:

- motoarele autovehiculelor și utilajele din dotarea firmei constructoare;
- lucrările de sudare a tronsoanelor de conducte și de protejare a acestora prin vopsire.

Poluanții produși de aceste surse sunt emisiile de gaze de ardere (gaze de eșapament) provenite de la motoarele aferente acestora și emisiile de COV din operațiile de vopsire.

Funcționarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme și momentane.

Întrucât funcționarea acestor motoare este intermitentă și pe perioadă redusă de timp, impactul asupra aerului este nesemnificativ.

#### **Impactul zgomotului și vibrațiilor**

Sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de echipamentele necesare pentru săparea șantului, nivelarea terenului și transportul echipei de lucrători pe traseul conductei. Pentru realizarea lucrărilor sunt utilizate următoarele tipuri de utilaje:

- Trailere pentru transportul conductelor;



- automacarale pe pneuri;
- lansatoare conducte;
- excavator;
- buldozer;
- tractor;
- agregat sudură;
- grupuri electrogene;
- motocompresor;
- instalatia de foraj direcional;
- autovehicule necesare transportului personalului.

Zgomotele produse nu constituie amenințări pentru starea de sănătate a comunității existente.

În privința vibrațiilor se consideră că acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului, situându-se în limitele admise.

### **Impactul asupra peisajului și mediului vizual**

Impactul asupra peisajului este generat de schimbarea temporară a folosinței terenului.

La finalul lucrărilor de construcții – montaj a conductei sunt prevăzute lucrări de redare a terenului utilizat.

Tinând cont de condițiile locale existente și de posibilitatea de acces pentru întreținere și reparații, impactul realizării obiectivului asupra cadrului natural este minim.

### **Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural**

Nu este cazul.

### **Impactul asupra interacțiunilor dintre componentele de mediu**

Tinând seama de toate activitățile necesare realizării proiectului ce pot genera surse de poluare a factorilor de mediu, de potențialii poluanți emiși și impactul redus asupra factorilor de mediu, rezultat ca urmare a desfășurării proiectului, se poate considera că nu există impact asupra interacțiunilor dintre aceste componente.

### **Natura impactului**

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfășurate vor avea un efect temporar redus și reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calității mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de siguranța alimentării cu gaze a consumatorilor aflați pe traseul conductei.

### **Extindere a impactului**

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona analizată în condițiile respectării măsurilor prevăzute în memoriu.

### **Magnitudinea și complexitatea impactului**

Proiectul analizat face parte din domeniul de distribuție a gazelor naturale. Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact redus din punct de vedere al poluării mediului ambiant.

### **Probabilitatea impactului**

Sistemul de distribuție gaze naturale va fi dotat cu dispozitivele, aparatura și personalul necesar prevențării și lichidării unor eventuale incendii provocate de cauze naturale (cutremure, alunecări de teren) sau acțiuni omenești.

Fată de măsurile adoptate prin proiect pentru micșorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, trebuie să se respecte și măsurile de prevenire, combatere și diminuarea impactului în caz de avarii.

Riscul este probabilitatea apariției unui accident într-o perioadă de timp specificată și este adesea descris sub forma ecuației:

$$\text{Risc} = \text{Probabilitate} \times \text{Gravitate}$$

Obiectivul general al evaluării riscului este de a controla riscurile provenite de la un amplasament, prin identificarea:

- agenților poluanți sau pericolelor celor mai importante;
- resurselor și receptorilor expuși riscului;
- mecanismelor prin care se realizează riscul;
- riscurilor importante care apar pe un amplasament;
- măsurilor generale pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.

Relatiasursă – cale – receptor pentru surse posibile de poluare este prezentată în tabelul următor.

Agent poluant posibil	Pericol	Surse	Cai	Tinte	Atingerea tinte	Importanta riscului	Necesitate a lucrării de remediere
Gaze naturale	Ecotoxic	Fisuri sau spurgeri accidentale ale conductei	Emisii	Aer	Da	Medie	Inchiderea sursei de poluare

În cazul apariției unui accident, cuantificarea riscului este următoarea:

– agent poluant: gaze naturale

Probabilitate = 1 (mică)

Gravitate = 2 (medie)

$$R = 1 \times 2 = 2$$

În conformitate cu cele de mai sus se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este minim.

#### **Durata, frecvența și reversibilitatea impactului**

Impactul asupra mediului este redus pe durata de execuție a proiectului (durata totală de aproximativ 2 luni), de mică intensitate și reversibil.

### **MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI**

#### **Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă**

Execuția conductei de gaz naturale nu afectează cursuri de apă.

#### **Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer**

Pe perioada lucrărilor de construcții – montaj impactul asupra aerului este reprezentat de gazele de ardere din motoarele autovehiculelor și utilajelor din dotare.

În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propune verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor și utilajelor necesare realizării proiectului.



### **Măsuri de diminuarea impactului generat de zgomot și vibrații**

Proiectul tehnic prevede ca verificarea calității la execuția construcțiilor să fie obligatorie și să se efectueze de către investitori prin dirigintii de specialitate sau prin agenții economice de consultanță specializate.

Executanții de construcții au următoarele obligativități:

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor într-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici atestați;
- utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și echipamentelor prevăzute în proiect;
- respectarea detaliilor de execuție.

### **Măsuri de diminuare a poluării și impactului asupra solului**

Pe perioada de execuție se recomandă respectarea programului de control pe faze de execuție, precum și depozitarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal în vederea refacerii calității terenului.

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele:

- nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deșeurile menajere sau alte tipuri de deșeurile (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipient pentru vopsele etc.); deșeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipient sau containere destinate colectării acestora;
- se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor;
- se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;
- se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru al conductelor.

În afara măsurilor luate în proiect privind diminuarea poluării și a impactului asupra solului, nu sunt necesare măsuri suplimentare.

### **Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversității**

Nu este cazul.

### **Măsuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural**

Pe perioada execuției conductei sunt prevăzute pentru protecția solului/subsolului următoarele lucrări:

- operația de săpare a șantului pentru montarea conductelor se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de mentinere deschis a șantului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltrațiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren;
- stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;
- după pozarea conductei, umplutura șantului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitații.

### **Măsuri de reducere a impactului asupra activității social – economice**

Activitățile social – economice nu sunt influențate de realizarea proiectului și nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

### **Măsuri de reducere a impactului asupra populației în general**

Având în vedere că nu există impact asupra populației din localitatea zona localității Negrea produs de realizarea proiectului, nu sunt necesare măsuri speciale de reducere a impactului.

### **Natura transfrontieră a impactului**

Nu există impact transfrontier, lucrarea fiind amplasată în zona sudică a țării.

## **IV. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU**

### **a) Protecția calității apelor**

Traseul conductelor de gaze proiectate nu se intersectează cu nici un curs de apă major. Procesul tehnologic de distribuție a gazelor naturale exclude riscul de poluare a apelor, în plus, pe traseul prezentei lucrări, nu sunt prevăzute utilaje care să deverseze sau să aibă contact cu apa. Conductele de gaze proiectate nu traversează diguri, nu necesită amenajări ale cursurilor de apă, îndiguiri definitive sau provizorii și nu au ca rezultat ape reziduale.

### **b) Protecția aerului**

În procesul de distribuție a gazelor prin conducte, singurele contacte cu aerul sunt eventualele scăări sau refulări pentru lucrări de intervenții. Gazele fiind mai ușoare decât aerul, se vor răspândi în atmosferă, cantitățile rezultate fiind neînsemnate, la fel și poluarea atmosferei.

Traseul conductei de gaze va fi controlat periodic de personalul DISTRIGAZ SUD REȚELE.

### **c) Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor**

Exploatarea lucrărilor de distribuție a gazelor nu constituie surse de zgomot și nu produce vibrații. În acest caz, nu trebuie luate măsuri speciale de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor. În timpul execuției lucrărilor pot apărea periodic zgomote produse de motoarele utilajelor folosite de constructor.

Constructorul va folosi aceste utilaje în perioadele de timp în care, de regulă, locatarii nu sunt acasă, pentru a diminua disconfortul produs de zgomotele care pot apărea.

Pe traseul conductelor de gaze care fac obiectul prezentului proiect nu sunt obiective care necesită o protecție specială la zgomote sau la vibrații.

Se va urmări nivelul de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental:

Lech (A) zi (orele 7-19) – 60dB;

Lech (A) seara (orele 19-23) – 55dB;

Lech (A) noapte (orele 23-7) – 50dB.

### **d) Protecția împotriva radiațiilor**

Atât execuția lucrărilor, cât și exploatarea acestora nu constituie surse de radiații, nefiind necesare amenajări și dotări pentru protecția împotriva radiațiilor.

### **e) Protecția solului și a subsolului**

Lucrările de terasamente vor începe prin înlăturarea selectivă a stratului fertil (vegetal- dacă este cazul) pe adâncimea de 300 mm, astfel încât, după astuparea conductei, acesta să fie pus la locul de unde a fost luat, neafectând calitățile stratului vegetal.

Conducta proiectată se va monta îngropat, la adâncimea de 0,90 m, măsurată de la suprafața solului, până la generatoarea superioară a țevii. Culoarul de lucru, în lățime de 1,0 m, va fi ocupat temporar, fiind readus la starea lui inițială după terminarea lucrărilor. Toate lucrările de terasamente se vor executa manual. În urma lucrărilor de terasamente vor rezulta resturi de betoane și asfalt, resturi care vor fi transportate în locuri special amenajate, indicate de Primăria locală.



Prin grija constructorului, pe toată perioada execuției lucrărilor, se vor colecta toate deșeurile menajere și cele rezultate ca urmare a execuției lucrărilor și vor fi transportate la gropile de gunoi existente.

Toate terenurile afectate de lucrările cuprinse în această documentație vor fi readuse la starea inițială de către antreprenor. Pentru protecția mediului înconjurător, se păstrează contextul pedologic în succesiune normală (straturile de pământ ca urmare a săpăturilor nu se vor inversa în timpul umpluturilor).

Realizarea lucrărilor nu afectează compoziția subsolului.

#### **f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice**

Înlocuirea conductelor de gaze nu va afecta flora și fauna existentă. Conductele proiectate nu sunt amplasate pe terenuri împădurite, livezi sau parcuri.

Amplasamentul nu se afla în interiorul unor situri Natura 2000 din județul Dambovită și nici în imediata vecinătate a acestora. Nici în faza de execuție, nici în cea de funcționare nu rezultă poluanți care să afecteze ecosistemele acvatice și terestre.

#### **g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public**

Conducta de gaze nou proiectată va fi amplasată în domeniu public în zona localității Negrea, jud. Galați. Conducta se va amplasa respectând distanțele minime admise față de alte instalații, construcții sau obstacole subterane, precizate în Ord.89/2018.

În zonele în care acest amplasament nu este posibil, distanțele față de limitele de proprietate se vor reduce cu respectarea prevederilor normativului.

#### **h) Pervenirea și gospodărirea deșeurilor**

În urma lucrărilor de execuție a conductelor de gaze proiectate nu rezultă cantități importante de deșuri. În timpul lucrărilor de terasamente vor rezulta resturi de pietriș, betoane și asfalt, resturi care vor fi transportate în locuri special amenajate, indicate de Primăria locală.

Prin grija constructorului, pe toată perioada execuției lucrărilor, se vor colecta toate deșeurile menajere și cele rezultate ca urmare a execuției lucrărilor și vor fi transportate la gropile de gunoi existente.

Organizarea de șantier, executată de antreprenor, va trebui să îndeplinească toate condițiile igienico-sanitare în conformitate cu prevederile legale.

Detinatorii/producătorii de deșuri au obligația:

- a) să predea deșeurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii;
- d) să prevadă și să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încheierea activităților și închiderea amplasamentelor;
- e) să nu amestece diferitele categorii de deșuri periculoase sau deșuri periculoase cu deșuri nepericuloase;
- f) să separe deșeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Se va evita formarea de stocuri de deșuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

Deșeurile rezultate sunt cele obișnuite, menajere, specific funcțiilor premise prin tema de față. În urma desfășurării activității nu rezultă deșuri cu potențial contaminant, nu apar substanțe toxice și periculoase.

### **i)Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase**

Din procesul de execuție și exploatare a lucrărilor din prezentul proiect nu rezultă substanțe toxice sau periculoase. Pentru drenarea și evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze, se vor monta răsuflători de gaze, conform indicațiilor din Ord.89/2018, evitându-se acumularea de gaze și formarea de “pungi” care pot produce explozii.

## **V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI**

Sistemul de monitorizare reprezintă un sistem complex de achiziție a datelor privind calitatea mediului, obținute pe baza unor măsurători sistematice, de lungă durată, la un ansamblu de parametri și indicatori, cu acoperire spațial și temporală care să asigure posibilitatea controlului poluării.

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructive și funcionali și a reglementărilor privind protecția mediului.

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării în zona de activitate a obiectivelor analizate se impun următoarele măsuri:

- identificare asurselor de poluare (neetașeități, spărturi, avarii);
- observarea și controlul continuu al traseului de conducte;
- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;
- planificarea prealabilă a reparațiilor capitale ale conductelor se bazează pe următorii

indicatori:

- trasarea pe grafic a locurilor accidentale cu precizarea săpăturii;
- data și procedeul de reparare a porțiunii de conduct ce trebuie reparată capital;
- informații despre accidente grave ale conductelor cu indicarea cauzelor, date ce vor fi luate din procesele-verbale de constatare.

## **VI. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE**

### **A. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARĂ**

În timpul execuției proiectului și la exploatarea instalațiilor se vor respecta prevederile actelor normative care transpun Directiva-cadru apă, Directiva – cadru aer, Directiva - cadru a deșeurilor, Directiva privind substanțele periculoase, Directiva Păsări și Directiva Habitate.

Directiva cadru apă (200/60/EC) a fost transpusă în legislația națională prin Legea 310/2004 care modifică și completează Legea 107/1996. Această directivă stabilește cadrul unui parteneriat între părțile interesate pentru protecția apelor interioare, a apelor de tranziție, de coastă și a apelor subterane prin prevenirea poluării la sursă și stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare.

În cadrul capitolului III au fost prezentate măsurile ce se impun pentru protecția apelor.

Directiva cadru privind deșeurile (2008/98/CE) este în curs de transpunere în legislația națională. Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deșeurilor a fost transpusă prin HG 349/2005, Ordinul 1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusă prin următoarele acte normative: HG

621/2005, HG 1872/2006, Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deșeurilor periculoase a fost transpusă prin HG 856/2002.

În vederea eliminării impactului negativ al deșeurilor asupra mediului și sănătății umane în cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri stricte cu privire la modul de gospodărire, depozitare, gestionare și transport a deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate.



Directivele privind substanele periculoase (Directiva 1999/45/CE, Regulamentul 1907/2006/CE) au fost transpuse prin HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanelor periculoase.

În cadrul proiectului au fost stabilite măsuri pentru manipularea, utilizarea și depozitarea adecvată a diferitelor substanțe chimice.

Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări) și Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale și a florei și a faunei sălbatice (Directiva Habitate) sunt transpuse în legislație națională prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese respecta reglementările aplicabile în vigoare care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

## **B.PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE /PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL**

Proiectul de realizare în baza temei de proiectare nr.693/06.12.2021 și este inclus în planul de investiții 2022 al S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE

### **VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

#### **VII.1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

Realizarea proiectului de înlocuire a conductei de gaze naturale include și realizarea unei organizări de șantier.

Dimensiunea lucrărilor necesare organizării de șantier va fi în funcție de firma constructoare: de numărul de utilaje folosite, de numărul personalului.

Acestea va cuprinde o suprafață de 100 m<sup>2</sup>, pe care constructorul își va amenaja platforma de depozitare temporară a materialelor, staționare a utilajelor și amplasarea unei barăci.

Necesarul de apă va fi asigurat prin transportul și depozitarea în recipiente speciale.

#### **VII.2. LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

Lucrările privind "Inlocuire rețea de distribuție gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localității Negrea, str. DC 43A, jud. Galați" .se află pe teritoriul județului Galați, pe raza localității Negrea .

Organizarea de șantier va intra în sarcina antreprenorului care va stabili soluțiile cele mai avantajoase, precum și locul de amplasare – cu acceptul investitorului.

#### **VII.3. DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

Execuția lucrărilor de organizare de șantier poate avea impact negativ prin: modificări în structura solului din cauza traficului utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrărilor de terasamente, noxele chimice și pulberile în suspensie provenite de la vehiculele/utilajele ce realizează lucrările (traficul de șantier), transportul materialelor și generarea de deșeurii pe perioada de execuție a proiectului.

#### **VII.4. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

Principalele surse de poluanți pentru perioada organizării de șantier sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor și utilajelor din dotarea firmei constructoare.



Poluanții produși de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eșapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Funcționarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme și momentane.

Întrucât funcționarea motoarelor este intermitentă și pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.

## **VII.5. DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU**

Lucrările cuprinse în proiect se încadrează în categoria lucrărilor cu dificultate medie, executia având o cota de risc mică .

Cazarea personalului nu se va face în organizarea de șantier, se va asigura zilnic transportul muncitorilor.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce privește protecția și securitatea muncii. Are obligația de a asigura o bună organizare a muncii, dotare tehnică corespunzătoare.

La încetarea lucrului toate dispozitivele și utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curățate și verificate în afara perimetrelor de circulație în locuri stabile și asigurate împotriva deplasărilor și pornirilor întâmplătoare.

Executarea probelor tehnologice, punerea în funcțiune și în exploatarea oricărei construcții, instalații, amenajări sau schimburi de destinație, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori și bunuri.

Se interzice folosirea în stare defectă a instalațiilor și echipamentelor electrice și consumatoarelor de energie electrică de orice fel, precum și cele uzate sau improvizate. Este interzisă încărcarea instalațiilor electrice peste sarcina admisă.

Asigurarea condițiilor de alarmare, evacuare și salvare a utilizatorilor în caz de incendiu este obligatorie.

Căile de acces și evacuare în caz de incendiu se mențin permanent libere și marcate corespunzător, la fel și sursele de alimentare cu apă și mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotarea obiectivului nu trebuie blocate sau obturate.

Se interzice folosirea de aparate, scule, obiecte care pot da naștere la scântei și flăcări, prin lovire sau frecare.

În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de șantier se vor utiliza mijloace de construcție performante și se vor realiza inspecții tehnice periodice a mijloacelor de construcție. Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei.

Materialele necesare executiei lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare și punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare și de lucru indicate pe planul de situație.

Se va da o atenție deosebită manipularii și montării, respectându-se cu strictete traseul, montarea și asezarea corespunzătoare pe poziție a materialelor.

Instalațiile, atât tehnologice cât și de utilizare, se folosesc în limitele condițiilor de funcționare, cu respectarea strictă a regulilor și măsurilor de utilizare stabilite de producători și proiectanți.

Deșeurile menajere colectate în pubele tipizate vor fi evacuate pe bază de contract cu un operator local de servicii de salubritate.



După terminarea lucrărilor constructorul eliberează complet terenul și reface structura solului la forma avută inițial.

Se va avea în vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizării de șantier să nu afecteze sau să aducă prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind sănătatea și securitatea în muncă, igiena în construcții, paza și apărarea împotriva incendiilor.

## **VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII**

Constructorul are obligația de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuției lucrărilor.

Pe spațiile verzi, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca, după tasare, terenul să ajungă la profilul inițial.

Astuparea cu pământ a conductei, după montarea în șant se va realiza tot manual și mecanizat, conform Ord.89/2018.

Astuparea conductei se va face numai după:

- verificarea și izolarea tuturor sudurilor, executate în gropi de poziție;
- realizarea stratului de pământ cernut;
- realizarea drenajelor cu răsuflători (unde este cazul).

Astuparea santului se va realiza cu pământul rezultat din săpătură și depozitat pe marginea santului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat sau asfaltarea străzii sau trotuarelor.

După lansarea conductei în șant, acoperirea cu pământ se va face astfel încât corpurile tari să nu o deterioreze.

Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10÷15 cm până se acoperă cu 30 cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat. Restul umpluturii se va face mecanizat în straturi de 20÷30 cm, de asemenea bine compactate.

Se interzice îngroparea lemnului provenit din sprijinirea malurilor.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână și cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală, în locuri înguste și prin stropire mecanică în spații largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Constructorul are obligația de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuției lucrărilor.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le folosește pentru accesul la amplasamentul lucrărilor.

În cazul apariției unui accident la conducta de distribuție gaze naturale se acționează conform programului de intervenție în caz de avarii sau calamități pentru exploatarea obiectivelor.

În scopul asigurării securității zonei, conform reglementărilor în vigoare privind apărarea împotriva dezastrelor, se vor respecta următoarele:

- măsuri de prevenire și pregătire pentru intervenții;
- măsuri operative urgente de intervenție după declanșarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave;
- măsuri de intervenție ulterioară pentru recuperare și reabilitare.

În cazuri de urgență sau situații accidentale se raportează de urgență pe cale ierarhică toate situațiile de funcționare anormală și care reduc securitatea în exploatare și în special apariția de spurgeri a conductei, scurgeri produs etc., zone de alunecări de teren ce afectează conducta; starea tehnică a conductei și a armăturilor în apropierea construcțiilor, obiectivelor industriale, agregare, sociale, drumuri, căi ferate, traversări de ape etc.

În cazul avariilor pe conducte se împun următoarele măsuri:



- Conductele vor intra în exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute în proiect, pentru a avea certitudinea bunei stări de functionare care să excludă spargerile, scurgerile de fluid și posibilitatea de incendiu.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei și limitarea efectelor prin:

- anuntarea persoanelor sau olectivelor cu atributii pentru combaterea poluărilor, în vederea trecerii imediate la măsurile și actiunile necesare eliminării cauzelor poluării și diminuarea efectelor acestora;

- informarea periodic asupra operatiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o și de combaterea efectelor acesteia;

- instruirea echipelor de interventieși a personalului de la punctele critice.

### **IX. ANEXE-piese desenate**

In anexe sunt planul de incadrare in zona si planul de situatie 1:500.

## **X. BIODIVERSITATE ȘI INFORMAȚII DESPRE ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR PREZENTĂ ÎN ZONA PROIECTULUI**

a. Descrierea succintă a proiectului și relația față de aria natural protejată de interes comunitar.

Proiectul "Inlocuire rețea de distribuție gaze naturale supratraversare rau Negrea, zona localității Negrea , str. DC 43A, jud. Galați". "aparținând ENGIE ROMANIA SA se va executa în județul Galați.

Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul localității Negrea , în domeniul public.

Lucrările se vor desfășura conform proiectului tehnic.

La realizarea săpăturilor în cadrul culoarului de lucru, solul cu covorul vegetal îngrosime de cca. 0,3 m va fi depozitată separat pentru a putea fi recuperată și depusă înapoi la redarea terenului în starea inițială.

Pregătirea culoarului de lucru cuprinde:

- pichetarea și delimitarea culoarului de lucru;
- degajarea culoarului de recoltă, arbori și executarea eventualelor asanări de ape etc.;
- executarea nivelărilor prin terasare cu buldozerul;
- amenajarea drumurilor de acces, executarea de podete provizorii peste văi și canale

de irigații etc.;

- transportul, descărcarea și înșirarea materialului tubular pe traseu cap la cap.

Pentru amplasarea conductei este necesară o suprafață de aproximativ 10 m<sup>2</sup>.

b. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

In zona nu există arii naturale protejate de interes comunitar.

c. Prezența speciilor și habitatelor de interes comunitar în zona proiectului

Conducta de distribuție gaze intersectează cursul de apă a paraului Ialomicioara.

d. Legătura proiectului cu managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar în momentul de față, nu este prevăzută nici o acțiune care ar putea contribui la implementarea eventualelor obiective de management în direcția conservării biodiversității.

e. Impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar În zona desfășurării lucrărilor nu se găsesc habitatele de interes comunitar.

## **XI. INFORMAȚII DIN PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC SIRET**

### **XI.1. LOCALIZAREA PROIECTULUI**

Bazinul hidrografic este bazinul SIRET

Cursul de apă este raul Negrea cod cadastral XII-1.083.04.01.00.0



Corp de apa de suprafata: Negrea cod corp de apa: RORW12.1.83.4.1\_B1

**XI.2.INDICAREA STarii ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC**

Nu apare in PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI HIDROGRAFIC SIRET.

**XI.3.OBIECTIVUL DE MEDIU**

Nu apare in PLANUL DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL SPATIULUI HIDROGRAFIC SIRET.

PROIECTANT,  
Ing. Ivanciu Relu  
Aut. PGD / 209200429/10.10.2020

