

MEMORIU DE PREZENTARE

conform conținutului-cadru al memoriului de prezentare, Anexa nr.5E la procedură, Legea nr.292/2018

Conform Deciziei etapei de evaluare inițială nr.3187/11.04.2023 pentru proiectul „Înființare centru de colectare aport voluntar în comuna Luncoiu de Jos, județul Hunedoara” propus a fi amplasat în jud. Hunedoara, loc. Luncoiu de Jos, NC 60915.

I. Denumirea proiectului:

Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Luncoiu de Jos, județul Hunedoara

II. Titular:

- numele:

U.A.T. Comuna Luncoiu de Jos

- adresa poștală:

Str. Principală, nr.80A, loc. Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

0254.648.821, primarialuncoiudejos@yahoo.com, <https://www.luncoi.ro/>

- numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator: Calin Dorin DUD - primar

• responsabil pentru protecția mediului: -

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Descrierea amplasamentului. Amplasamentul pe care se propune realizarea obiectivului de investiții este localizat în extravilanul localității Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara.

Imobilul compus din teren în suprafață de 79.094,0mp este identificat prin nr. cadastral 60915 și este înscris în Cartea Funciară nr. 60915 Luncoiu de Jos.

Terenul are următoarele vecinătăți directe:

- la NORD-EST – proprietate privată (NC61296);
- la SUD-EST – proprietate fără identificator electronic IE, proprietate privată (NC61548);
- la SUD-VEST – proprietate fără identificator electronic IE;
- la NORD-VEST – proprietate fără identificator electronic IE / drum, proprietate privată (NC60253);

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice LMI actualizată 2015, anexă la Ordinul M.C. nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare și/sau în zona de protecție a acestora.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Se anexează planul de încadrare în zonă scara 1:2000 și planul de situație scara 1:500.

a). Construire platformă carosabilă de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturisemelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele:

Fiind vorba de un proiect tip cu posibilitate de amplasare oriunde pe teritoriul României, structura rutieră a fost calculată/dimensionată astfel încât să preia încărcările din trafic și climaterice cele mai defavorabile. Din posibilele variante de încadrare, s-a ales varianta cea mai defavorabilă, care generează cele mai mari eforturi rezultante în elementele structurii platformei, după cum urmează:

Volumul de trafic $N_c = 0.66$ m.o.s. (milioane de osii standard), rezultând o clasa de trafic T4, usoara – conform CD-155 din 2002, pentru o perioadă de perspectiva de 30 ani.

Adâncimea de inghet în complexul rutier, conform STAT 1709/1-90, tipul climatic I, iar tipul pamantului de fundație P5.

Conform normativului P100-1/2013, s-a considerat zona de hazard seismic caracterizată de o valoare de vârf a accelerării terenului de proiectare $a_g=0.4g$ și o perioadă de colț $T_c=1.6s$, factor de comportare seismică $q=2$. Structura se încadrează în clasa III de importanță având factorul de importanță-expunere $y_{le}=1.00$, conform P100-1/2013.

Platforma pentru depozitarea containerelor este propusa să se realizeze cu urmatoarea structură rutieră:

- 23 cm beton de ciment rutier BcR 3,5;
- 2 cm nisip (sau folie PVC);
- 30 cm balast;
- geotextil cu rol izolant, anticontaminant, drenant – min. 200g/mp
- pat de fundare nivelat și compactat




fig.1 Detaliu alcătuire




fig.2 Detaliu alcătuire

Platforma va fi delimitată de borduri prefabricate cu dimensiunea de 20 x 25 cm montate pe fundație din beton C16/20 cu dimensiunea de 30 x 15 cm.

Pentru a evita apariția fisurilor și crapaturilor datorită variațiilor de temperaturi și umiditate, tasărilor inegale și pentru necesități de construcție, îmbrăcămintea se va executa cu rosturi transversale și longitudinale, care o va împărta în dale.




fig.3 Detaliu rost de dilatație

Executarea rosturilor si armarea acestora se vor executa in conformitate cu NE 014 – 2002 – Executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofrare fixe si glisante.

Semnalizarea rutiera se va realiza conform planurilor atasate la documentatie.

Punctele de racord la drumurile publice vor fi prevazute in mod obligatoriu cu indicatoare de reglementare a prioritati - „Orire”.

b). Construire platformă betonată pentru amplasarea containerelor tip baracă:

Pentru asigurarea unei comportări optime în exploatare atât la încărcările impuse de legislația tehnică în vigoare, dar și la deformațiile produse de ciclurile îngheț-dezgeț asupra terenului de fundare, platforma betonată va fi de tipul unei dale flotante (placă din beton armat), cu grosimea de 25cm, așezată pe o pernă de balast ce va asigura adâncimea minimă de fundare.

Stratificarea platformei betonate, de jos în sus, se va realiza după cum urmează:

- Perna de balast stabilizat in-situ cu 4% liant hidraulic (de tip DOROSOL sau similar) - grosime 65cm;
- Strat rupere capilaritate 25cm - pietris margaritar compactat 95%;
- Folie polietilena 0.3mm;
- Strat de egalizare - beton simplu C8/10 10cm;
- Dala flotanta - placă b.a. 25cm C16/20;

Elementele din beton armat ale fundației vor respecta prevederile normativului NE012/2-2010 – Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat – Partea 2: Execuția lucrărilor de beton. Conform normativului sus amintit, pentru infrastructură (fundații, platforme betonate, dale flotante etc.), clasa de expunere în funcție de mecanismul de degradare al betonului este XC2 – umed, rareori uscat.

c). Realizare sistem de canalizare:

Apele meteorice de pe platforma betonată vor fi dirigate prin pante transversale de 2.00% și longitudinale de min. 0.3% și se vor colecta prin două rigole prefabricate din beton polimeric acoperite cu grile din fontă cu clasa de încărcare D400, și evacuate printr-o rețea subterană din tevi PVC KG.

Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30l/s pentru preepurare montat îngropat ulterior se va devia în sistemul de infiltrare.

Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare aferente containerului tip baracă se va realiza prin conducte de canalizare verticale și orizontale, executate din tuburi de scurgere din PP (imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc) către rezervorul subteran vidanabil cu o capacitate de 8mc.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizează prin tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 40mm pentru lavoar, 50 mm pentru sifonul de pardoseala și 110 mm pentru vasul de closet.

Pe conductele orizontale, la schimbarea de direcție se vor monta piese de curătire cu diametru corespunzător conductei. De asemenea, se vor monta piese de curătire pe fiecare coloană de canalizare la toate nivelele și piese de dilatare pe cloanele de canalizare din patru în patru etaje. Înălțimea de montaj a piesei de curătire va fi de 0,40 – 0,80 față de pardoseala, urmand ca în dreptul acesteia să se prevada usite în ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

d). Amenajare zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție:

Se propune plantarea perimetrală de *Prunus laurocerasus Caucasică* – laurul de cireș caucanian, pe 4 laturi, dispus pe un singur rând, pentru a asigura un gard viu, și rul plantat fiind amplasat înspre exteriorul incintei față de gardul de împrejmuire a platformei, având în vedere:

- rezistență la îngheț, fezabil pentru plantare solitară și paravane de intimitate;
- toleranță ridicată la umbră;
- creșterea rapidă, toleranță la tăieri și îngheț, rezistență la secetă;

Local, se vor amplasa arbuști *Tuia Occidentalis Smarald* conform planului de situație.

e). Construire copertină pe structură metalică ușoară:

Copertina este o structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax de câte 5.0m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4.50m de o parte și de alta.

Stâlpii au secțiunea transversală sub formă de cruce de malta, fiind alcătuși din câte 2 profile ortogonale IPE500, sudate între ele, pe toată lungimea de contact.

Grinzelile în consolă sunt alcătuite din profile IPE360, prevăzute cu vute în zona de rezemare pe stâlpii metalici. Pe direcție longitudinală s-au prevăzut grinzi de montaj și rigidizare alcătuite din profile IPE180.

Pentru rigidizarea structurii la nivelul învelitorii și pentru asigurarea comportării de diafragmă rigidă a acoperișului, s-au prevăzut contravânturi orizontale alcătuite din bare $\Phi 25$, ce se îmbină cu întinzătoare.

Stâlpii vor fi realizati din material S355J2, iar restul structurii metalice din S235J2.

Execuția structurii presupune realizarea uzinată a ansamblelor stâlpilor și grinzelor și montajul acestora pe șantier prin îmbinări cu șuruburi.

Învelitoarea se va realiza din tabla cutată de tip TRS85-1120x1mm (sau similar), fixată pe panele alcătuite din profile UPE200.

Sistemul de fundare ales este cel de fundații izolate sub stâlpii structurii. Fundațiile sunt alcătuite din blocuri (tălpi) de fundare cu dimensiunea de 4.00x4.00m și cuzineti cu dimensiunea de 2.00x2.00m. Înălțimea tălpilor este de 1.20m, iar a cuzinetelor este de 1.00m.

Adâncimea de fundare (inclusiv stratul de egalizare de 10cm de sub blocul de fundare) este de -2.30m față de cota ±0.00 a structurii (față de cota platformei amanajate).

Fundațiile sunt armate cu bare independente $\Phi 16/15\text{cm}/15\text{cm}$ dispuse orizontal pe cele 2 direcții principale. Încastrarea structurii metalice în fundații se va realiza prin intermediul carcaselor de buloane, alcătuite din șuruburi de ancoraj M42 realizate din oțel S355J2, înglobate în fundații.

În conformitate cu prevederile GP-121/2013 - „Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel”, și a clasificării mediilor agresive, structurile metalice se vor încadra în clasa de corozivitate C3 (medie); durabilitatea sistemelor de protecție anticorozivă aplicată pe suprafetele din oțel se vor încadra în clasa de durabilitate ridicată (H) - peste 15 ani.

Gradul de curățire a suprafetelor metalice înainte de vopsire va fi Sa2.5 conform normei SR EN ISO 8501-1.

Conform normativului P100-1/2013 - "Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri", construcțiile analizate se încadrează în **clasa III de importanță și de expunere la cutremur** - "clădiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte clase", pentru care factorul de importanță corespunzător este $\gamma_{I,e} = 1,0$ (tabel 4.2 - P100-1/2013);

Construcția are caracter permanent și se înscrie, conform HGR 766/1997 și a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat în B.C. nr. 4/1996 în **categoria "C" de importanță – normală**.

e `). Montarea panourilor fotovoltaice pe copertina metalică

Se propune amplasarea panourilor fotovoltaice cu o eficiență de 18,33% pe copertina metalică în vederea reducerii consumului de energie din surse primare.

Caracteristici:

- număr celule/modul: 108
- tehnologie: monocristalin
- dimensiune panou: 2000x1000x120mm
- greutate panou: 18kg

f). Realizare împrejmuire amplasament cu poartă de acces culisantă – acționare manuală:

Structurile de rezistență propuse pentru împrejmuirea perimetrală și pentru gardul interior vor fi alcătuite din stâlpi metalici încastrați în fundații izolate din beton simplu sau beton armat.

Stâlpii metalici vor fi realizati din țevi dreptunghiulare de tip 40x60x2mm și 100x100x6mm. Aceștia vor fi prevăzuți la partea superioară cu capace prefabricate din PVC, pentru oprirea pătrunderii apei meteorice înăuntru lor.

Panourile de gard vor fi realizate din sârmă galvanizată Φ 5mm, cu ochiuri 5x20cm, ce va fi prinsă de stâlpii metalici prin intermediul unor cleme prefabricate metalice, zincate.

Fundațiile de stâlpi curenți vor fi realizate din beton simplu și vor avea secțiune circulară Φ 45cm.

Fundațiile stâlpilor adiacenți porților auto și de acces, realizăți din țeavă dreptunghiulară de tip 100x100x6mm, vor fi din beton armat și vor avea secțiunea dreptunghiulară 45x45cm. Acestea vor fi armate cu bare Φ 12 sus și jos și etrieri Φ 8/10cm.

Adâncimea de fundare a stâlpilor gardului va fi de -1.10m, astfel încât fundarea să se realizeze sub adâncimea de îngheț.

Fundațiile izolate din beton simplu realizate pentru împrejmuirea perimetrală se vor solidariza prin intermediul unei grinzi de soclu din beton armat, cu secțiunea 20x30cm, armată cu bare longitudinale 2 Φ 12 sus și jos și etrieri Φ 8/20cm.

g). Montare cântar carosabil pentru camioane:

Echipamentul de cantare autovehicule este un cantar proiectat modular din platforme de otel, cu profil jos de concepție modernă, destinat cantării în regim static a autovehiculelor.

Amplasarea acestuia se face pe o suprafață betonată dreaptă calculată în astă fel încât să sustina greutatea sistemului de cantare cu toata furnitura aferentă și greutatea maximă a autocamionului pentru care se face cantare.

Structura metalică asigură siguranța în exploatare, o precizie și acuratețe sporite de cantare și o durată îndelungată de serviciu.

- Posibilitatea relocării cantarului cu cheltuieli minime. În cazul amplasării supraterane se elimină cheltuielile generate de realizarea fundației – este suficientă existența unei platforme betonate specifică traficului greu;
- **Precizie înaltă de cantare (10 kg pentru cantării între 0 și 30 t și 20 kg pentru cantării între 30 și 50 t).** Pierderile datorate impreciziei de cantare se reduc cu 70 %;
- Stabilitate mare a structurii și inertie redusă. Eliminarea posibilităților de defectare a cantarului care apar în cazul franării bruste pe cantar sau în cazul intrării cu o viteză prea mare pe cantar. În cazul cantărelor cu tablier din beton ce au masa și inertie mare acestea duc la distrugerea echipamentului electronic (celule de cantare) căt și a structurii;
- Cheltuieli de întreținere reduse. Echipamentul de cantare electronic dispune de o serie de dispozitive (ancore, tampoane etc.) care limitează deplasările în plan orizontal și transversal, eliminându-se astfel orice posibilitate de defectare.;
- Durată de utilizare semnificativ mai mare;
- Erori minime de cantare. Utilizarea echipamentelor electronice de indicare oferă posibilitatea compensării automate a depunerilor de zapada, noroi sau gheata prin facilitatea de urmărire automată a punctului de zero și obținerea de documente de cantare tiparite care pot contine o serie de date de cantare furnizate de software-ul de cantare;
- Masa proprie a cantarului redusă;
- Rigidizare îmbunătățită a structurii. Modulele platformei de cantare sunt rigidizate la montaj. Limitarea deplasărilor se face cu amortizoare din elastomeri de înaltă densitate;
- Durată de folosință mare a celulelor de cantare. Sarcina maximă pe osie – 16000 kg

conform cu masa
maxima admisa la incarcarea pe osie pentru drumurile din Romania;
Fiabilitate ridicata. Sistemul de cantarire este in conformitate cu standardele DIN si specificatiile OIML .

- Traseu de cabluri inclus in structura;
- Platforma de cantarire poate fi traversata in orice directie in cazul amplasarii la nivelul solului.

Operarea cantarului se poate face atat de la tastatura indicatorului de greutate cat si cu ajutorul unui computer pe care se afla instalat programul de management al cantarilor DC Truck Master. Terminal de cantarire tip "Self" ce elimina prezenta operatorului, cantarirea fiind efectuata chiar de catre conducatorul auto.

Sistemul de cantarire poate trimite in reteaua de calculatoare sau catre imprimanta urmatoarele date:

- Data si ora cantaririi
- Greutatea camionului la intrare, la iesire, greutatea neta a incarcaturii, numar autocamion
- Numarul de ordine al cantaririi de intrare/iesire, numarul de ordine al ticketului de cantarire
- Informatii solicitate de beneficiar (ex. denumire produs cantarit, nume furnizor/beneficiar, antet configurabil etc.)

Sistemul furnizeaza informatii in timp real asupra conditiei de buna functionare a cantarului, semnalizind orice eroare mecanica sau electronica care poate interveni din motive obiective sau subiective.

Caracteristici tehnice si metrologice :

Limita maxima de cantarire (Max) : 30/50 t

Limita minima de cantarire (Min) : 200 kg

Valoarea diviziunii (d) : 10/20 kg

Numarul de diviziuni (n) : Maxim 2 x 3000

Cale de rulare : Metalic

Clasa de precizie : III, conform OIML R 76.2 Temperatura mediuului ambiant

-30 la +55 °C pentru traductoarele de greutate,

-10 la +40 °C pentru indicatorul de greutate

Sarcina maxima : 150% din valoarea nominala a cantarului

Inaltime structura : Aprox.400 mm

Grad de protectie atmosferică: IP 68 (rezistenta la imersie) pentru traductoarele de greutate, corp din otel inoxidabil IP 65 (etanseitate la praf si jet de apa) pentru indicatorul de greutate, carcasa ABS

Alimentare : 220 V, 50 Hz

A. Podul bascula:

- set de 6 traductoare digitale de greutate CPD 20 t ;
- set de 6 traductoare digitale de greutate

Setul de traductoare se compune din:

- traductoare de greutate (6 bucati),
- set de dispozitive metalice din otel pentru asezarea traductoarelor,
- o cutie de jonctiuni,

- .set de cabluri de interconectare,
- .cablu de conectare la indicatorul de greutate,
- .kit limitare deplasari orizontale. Traductoarele au urmatoarele caracteristici:
- .semnal de iesire digital;
- .capacitatea maxima 20t;
- .supraincarcare repetitiva suportata: 150 % din capacitatea maxima;
- .supraincarcare de defectare: 250 % din capacitatea maxima;
- .cycluri de incarcare: minim 1.000.000,
- .rezistenta deosebita la coroziune, fiind confectionate din otel inoxidabil.

Conectarea traductoarelor la aparatul indicator se face prin intermediul unui set de cabluri si a unei cutii de jonctiuni, in protectie IP 67.

B. Indicatorul de greutate :

Caracteristici :

- certificat de OIML pentru clasele II, III si IIIIL;
- aprobat de model OIML - CE;
- rezolutie de afisare pana la 1000000 diviziuni;
- rata de conversie A/D: 10Hz;
- afisaj de greutate grafic, iluminat, 135x32mm;
- inaltime caracter afisaj: setabil intre 16 si 32mm;
- functii pentru data, ora, numar de ordine al cantaririi, urmarirea automata a punctului de zero;
- posibilitati de conectare cu imprimanta, afisaje la distanta, calculator;
- sistem de auto-diagnoza;
- format configurabil de tiparire;
- 1 x EIA RS 232 port serial;
- 1 x Ethernet;
- 2 x optoisolated input;
- 2 x relay output max 110V, 200mA;
- IP 68.

C. Platforma metalica

- Dimensiuni : 8,00 x 3,00 m;
- suprafata de rulare din tabla striata

D. PC

- Imprimanta laser A4
- Sistem de operare Windows

Notă: Specificațiile tehnice sunt preluate din **Fisa tehnică 03: Cantar model metalic 8x3m. 50to, suprateran** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

h). Amplasare dotări:

- container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;

Dimensiuni : 6,00 x 2,40 x 2,55

Podea

- Cadrul profile speciale, de 2.0 mm grosime, zincate și profilate la rece DX51D – conform Standard EN 10346:2015 protecție prin grunduire și vopsire;
- Podeaua inferioară: tabla zincată cutată, grosime 0.5 mm DX51D – conform Standard EN 10346:2015, profile speciale tip C din tabla zincată cutată;
- Izolația: vata minerală normă C1, de 100 mm grosime gradul de rezistență la incendiu A1 ODE Lunaflex sau similar R115-5+5 conform Standard EN 13162:2015 ;
- Dusumeaua : Tego/OSB 18 mm conf. Standard EN 310:1996 finisat cu linoleu trafic intens conf. Standard EN 4041:2004 /AC:2006
- Rezistență portantă: 400 Kg/mp, sarcina statică uniformă distribuită ;

Acoperis

- Cadrul din profile speciale, de 2,0 mm grosime, zincate, profilate la rece DX51D – conform Standard EN 10346:2015;
- Partea superioară (exterior) tabla zincată dublu faltuită , 0,5 grosime DX51D – conform Standard EN 10346:2015, folie anticondens EN 13859-1:2010, profile tabla zincată 2mm tip U în combinație cu profile speciale tip C ; rezistență portantă: 250 Kg/mp, sarcina statică uniformă distribuită ;
- Izolația: vata minerală normă C1, de 100 mm grosime , gradul de rezistență la incendiu A1 ODE Lunaflex sau similar R115-5+5 conform Standard EN 13162:2015 ;
- Partea inferioară (interior) - Lambriu PVC Ral 9002 sau lambriu tabla vopsită electrostatic RAL 9002

Stalpi

- profile speciale, din otel de 2.2 mm grosime, profilate la rece și zincate DX51D –conform Standard EN10346:2015;

Peretii exteriori:

- panouri cu vata minerală de 100 mm grosime, din tabla de otel zincat (Invelis interior: tabla - grosimea de min.0.5mm, Invelis exterior: tabla - grosimea de min.0.5mm) prevopsit în camp electrostatic, 5 microni strat de primer și 20 microni vopsea culoare alba RAL 9002.

Peretii interioiri

- panouri din spuma poliuretanica complet omogenă de 40 mm grosime, din tabla de otel zincat (Invelis interior: tabla - grosimea de min.0.35mm, Invelis exterior: tabla - grosimea de min.0.35mm) prevopsit în camp electrostatic, 5 microni strat de primer și 20 microni vopsea culoare conform Standard EN 14509:2013

Usi / Ferestre

- din tamplarie PVC culare ALB- profil 5 camere conform standard EN14351-1:2006+A1:2010/NA:2015,
- sticla : SGG PLANITHERM XN 4 sau similar.

Instalatie electrica :

- fiecare container va avea instalatie electrica proprie si se vor conecta intre ele. Cablurile electrice vor fi dirijate si izolate conform standardelor - 220 V - 50 Hz. Instalatia electrica va fi compusa din doza exteroara de conectare, tablou interior de sigurante si instalatie interioara.

Dotare container :

- vas WC
- boiler 30l
- lavoar + oglinda
- convector 2000 W

Notă: Specificațiile tehnice sunt preluate din *Fișa tehnică 02:Container tip birou* aferentă proiectului tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

- **container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);**

I. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI

- Dimensiuni interioare : 2,00 x 2,00 x 2,25
- temperatura : -18 / + 10 grdC
- agregat frigorific compatibil cu agenti regrigeranti ecologici 1,5 kW la - 25 grdC
- suflanta frigorifica : 1,50 kW la - 25 grdC;
- agent refrigerant : R 404A;
- tensiune : 220 V;
- Sistem de eiluminare tip LED x 1 buc;
- Senzor de prezenta x 1 buc;
- panouri termoizolante din spuma poliuretanica grosime : 100 mm;
- panou de comanda cu afisaj digital;
- Tablou electric de forta;
- Podea din panouri termoizolante din spuma poliuretanica grosime : 100 mm;
- Tabla inox aplicata peste podea grosime : 0,80 mm;
- structura realizata din fier tip cornier 100 x 100 x 10 mm, echipata cu accesorii pentru manipulare cu macara;
- perdea de aer ambientala prevazute cu ventilatoare pentru refularea unui curent intens de aer pentru prevenirea transferului termic intre exterior si interior;
- usa batanta - termoizolanta 0,90 x 1,90 m prevazuta cu buton de panica. garnitura de etansare, toc usa PVC, yala si balamale speciale;
- plinte si scafe sanitare
- traseu frigorific si electric;
- filtru freon
- rezistenta dren consumabile.

COMPRESOR FRIGORIFIC :

- agent frigorific : freon R404A;
- cilindree: 53,2cm³;
- aplicatii: LBP;

- tip lubrifiant: polyolester (POE);
- viscozitate: 32cSt;
- tip motor: CSR;
- cuplu de pornire: HST;
- alimentare monofazata: 230V/50Hz

Specificatii frigorifice :

- tip de aplicatii: LBP
- temperatura de evaporare: - 25,00 °C
- freon compresor: R404A
- cilindree: 53,2cm³
- incarcare lubrifiant: 1625 cm³
- tip lubrifiant: polyolester (POE)
- cuplu de pornire: HST
- putere frigorifica: 1792 W (temperatura condensare: 38°C, temperatura evaporare: -35°C, temperatura gaz aspirat: -25°C)
- puterea de intrare: 1788 W
- eficienta: 0,69 W/W

Specificatii frigorifice :

- tip alimentare: monofazat
- alimentare: 230V / 50Hz
- intervalul de tensiune (50Hz): 198 - 253V
- curent de pornire (LRA): 68A
- intensitatea curentului (sarcina nominala - RLA 50 Hz): 7,8A
- curent continuu maxim: 16A
- tip motor: CSR
- rezistenta motorului la pornire: 4,4Ω
- rezistenta motorului principal: 0,95Ω

Este necesar avizul sanitar si respectarea standardelor europene in domeniul igienei si din punct de vedere al protectiei muncii in camera frigorifica.

Notă: Specificațiile tehnice sunt preluate din ***Fișa tehnică 01:Container frigorific*** aferentă proiectului tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

- **container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase** (vopsele, bidoane de vopsele sau diluantă, medicamente expirate, baterii)

Container executata din tabla de otel

Grosimea materialului pardoseala / pereti : 5 / 3 mm

Pe partea de jos a containerului : grilaj din otel galcanizat sau inox (tub de captare cu podea grilă) 50 x 50 x 3 mm;

Dimensiune exterioara : 6,25 x 2,50 x 2,50 m.

Dimensiune interioara : 6,00 x 2,30 x 2,055 m

Inaltimea carligului : 1,57 m

Cleme pe circumferința containerului pentru conectarea diferențelor coșuri cu ajutorul curelelor. Posibilitatea de a modifica cantitatea și compoziția recipientelor în conformitate cu cerințele actuale. Containerele de încărcare se vor livra pe camion cu echipament de încărcare.

Dotari :

- Usa PVC 1000 x 2340 mm pentru acces persoane;
- Vitrina PVC fixa 4000 x 2340 mm cu luminator rabatabil antracit;
- Vitrina fixa PVC 1100 x 2340 33 antracit;
- Instalație electrică și de iluminat standard 220V;
- Una din partile laterale se rabatează pe toată suprafața

Echipare container deseuri periculoase :

1. Container pentru lămpi fluorescente și cu descarcare (neon)

- dimensiuni : 1600 mm x 500 mm x 800 mm;
- greutate : 60 kg;
- capacitate 640 l;

Certificat pentru transport ADR, RID, Cod IMDG, IATA DGR

Cod ONU 11A/Y/*

Proiectat pentru depozitarea și transportul tuburilor fluorescente și cu descărcare uzate. Realizat din tabla de otel de 2 mm grosime finisat prin lacuire;

Deschideri combinante deasupra și din lateral.

Capacul și ușile laterale sunt echipate cu mecanism de blocare

Manipulare ușoară cu mașini stivuitoare sau macara

2. Container pentru substanțe periculoase :

- dimensiuni : 1200 mm x 1000 mm x 910 mm;
- greutate : 180 kg;
- capacitate 500 l;

Certificat : Nr. UN 11A/Y

Potrivit pentru depozitarea și transportul de substanțe solide și pastelate.

Stivuibil în trei straturi.

Structura din grinzi și placi de otel, adaptată pentru manevrare cu macara și totodata cu stivitor, capac prevazut cu garnitura din cauciuc spuma, oprit în poziție deschisă.

Buzunar pentru documente însoțitoare.

Se folosesc și în sistemul de transportatori eco containere, puncte mobile de colectare și altele asemenea. Finisajul de suprafață interior și exterior poate fi asigurat în varianta vopsita, zincată la cald, cu captuseala de cauciuc.

3. Cutie mobila 250 l pentru depozitarea și transportul substanțelor solide periculoase

- dimensiuni : 600 mm x 600 mm x 890 mm;
- capacitate 250 l;

Certificat Nr. 1H2W/Y100/S./D/BAM6576;

Certificat pentru depozitarea și transportul de substanțe solide periculoase (de exemplu, cărpe murdare cu ulei);

Structura robustă a containerului și a capacului permite stivuirea acestuia (2x) și asigură o durată lungă de viață a containerelor;

Dotare standard: două roți de plastic, două galeti metalice cu un prindere care impiedică deconectarea nedorită, etansarea capacului;

Laturile presate ale containerelor asigură manipularea cu furci pivotante ale unui stivitor ;
Stivuibil cu ușurință pe europaleti (8 buc) .

4. Recipient cu două carcase 500 l pentru lichide periculoase

- dimensiuni : 1280 mm x 880 mm x 910 mm;
- capacitate 500 l;

Container din otel galvanizat la cald cu doi pereți;

Solutie ideală pentru depozitarea lichidelor periculoase;

Structura robustă și galvanizarea la cald asigură rezistență ridicată a containerului și durată lungă de viață; Containerul este realizat din plăci de oțel cu grosimea de 3 - 4 mm;

Ambele carcase sunt sigilate și însurubate într-o singură bucată;

Orificiul de umplere este prevazut cu sita care evita patrunderea impuritatilor în interior;

Pentru manipulare se poate folosi o macara sau un stivitor;

Recipientul poate fi depozitat fără nicio cuadă de captare datorită carcasei sale duble

5. Container uleiuri uzate

- dimensiuni : 820 mm x 1330 mm x 1330 mm;
- capacitate 600 l;
- greutate : 100 kg;

Fabricat din polietilenă de înaltă calitate;

Design cu carcasă dublă;

Materialul este rezistent la uleiuri și la substanțele chimice uleioase utilizate în mod obișnuit;

Materialul este rezistent la UV;

Datorită designului și calității materialului, containerul este rezistent la deteriorari mecanice;

Echipament standard detector de scurgeri de lichid în stratul intermediar, deschidere pentru o sondă pentru măsurarea nivelului;

Datorită designului cu carcasă dublă, containerul nu are nevoie de un bazin de captare.

6. Coșuri de gunoi medicinale din plastic 60l

- dimensiuni : 335 mm x 400 mm x 640 mm;
- capacitate 60 l;
- greutate : 1,90 kg;

Certificat pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase deșeuri medicale UN 1H2/Y30/S;

Recipiente executate din polipropilena ;

Mai multe versiuni de capac : orificiu de fixare cu capac de baionetă , cu mâner în mijloc ;

Possibilitate de inchidere a capacului provizoriu sau definitiv , capac echipat cu o picurare circulară în orificiu cu capac baioneta și prevazut cu lipici;

Rezistență ridicată la perforarea peretilor containerului respectând standardele BS 7320 și NFX 30 500;

Utilizarea optimă a spațiului datorită secțiunii transversale dreptunghiulare - Dimensiuni potrivite pentru punerea pe palete;

Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării versiunea conică și stivuitoare;

Recipiente adecvate pentru incinerare;

7. Cos plastic 120 l pentru colectare baterii

- dimensiuni : 470 mm x 550 mm x 930 mm; - capacitate 120 l;
- Capacitate de incarcare : 75 kg;
- greutate : 9,00 kg;

- material : polietilena.

Potrivit pentru colectarea de acumulatori și baterii.

Scăparea în găuri poate fi ajustată în conformitate cu cerințele clientului ; Recipient cu capac încuiat

8. Cutie plasă de sârmă cu adaptor pentru stivitor 1670 I pentru depozitarea deșeurilor electrice

- dimensiuni : 1375 mm x 1075 mm x 1642 mm;

- dimensiunea ochiului : 50 mm x 50 mm x 4 mm

- capacitate 1670 l;

- capacitate de incarcare : 700 kg;

- greutate : 121,00 kg;

- roți : 4 buc;

- material : otel zincat

Construcție galvanizată la cald;

Partea de jos și din spate sunt pline, alți pereți sunt plasați;

Containerul este prevazut cu pini pe laterale pentru inclinarea cu basculant; Containerul este echipat cu adaptoare integrate pentru manipulare cu stivitor;

-Echipat cu 4 roți rotative

- Două dintre roți sunt echipate cu frână;

Containerul este echipat cu o placă pentru etichetare

9. Cuva de captare B 4 pentru a proteja butoaiele care pot să aibă surgeri

- dimensiuni : 1200 x 1200 x 160 / 260

- volum de captare : 220 l .

Cuve de captare potrivite pentru depozitarea a 4 x 200 l butoaie. Versiunea cu grilă pentru facilitarea manipulării butoaierelor

10. Container pentru deseuri periculoase :

- dimensiuni : 1200 mm x 1000 mm x 1240 mm; - capacitate 800 l;

- capacitate de incarcare : 1200 kg;

- greutate : 190,00 kg;

- material : otel zincat

Recipient din construcție din otel pentru substanțe pastoase. Certificat ADR certificat IMET nr. 1630.

Structura robustă certificată.

Containerele sunt stivuibile.

Potrivit pentru transportul și depozitarea substanțelor periculoase. Manevrare usoara.

Potibilitate de atașare a unei căptușeli de protecție interioare

Notă: Specificațiile tehnice sunt preluate din **Fișa tehnică 04:Container deșeuri periculoase** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

- 3 containere prevăzute cu presă pentru colecarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;

Notă: Se vor respecta specificațiile tehnice din **Fișa tehnică 08:Compactor colectare hârtie/carton**, **Fișa tehnică 09:Compactor deșeuri plastic** și **Fișa tehnică 05:Compactor colectare deșeuri textile** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

- 3 containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colecarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;

Notă: Se vor respecta specificațiile tehnice din **Fișa tehnică 06:Container colectare deșeuri electrice și electronice mici**, **Fișa tehnică 07:Container colectare obiecte de uz casnic** și **Fișa tehnică 10:Container colectare lemn/mobilier** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

- 2 containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sicle/borcane/recipiente;

Notă: Se vor respecta specificațiile tehnice din **Fișa tehnică 11:Container colectare sticlă** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

- 3 containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru envelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);

Notă: Se vor respecta specificațiile tehnice din **Fișa tehnică 12:Container colectare envelope**, **Fișa tehnică 13:Container colectare metal** și **Fișa tehnică 14:Container colectare deșeuri grădină** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

- 3 containere deschise, joase, de tip ab-roll, dintre care 2 pentru deșeuri din construcții, moloz; Specificații container deșeuri din construcții diverse- deschis 16 mc

Dimensiuni interioare : 6,00 x 2,30 x 1,20 m

Containerul este prevazut cu :

- Doua usi cu deschidere stanga dreapta cu sistem de inchidere fiecare si sistem de siguranta, balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare;
- 2 role dimensiune Ø 159 x 250 mm cu bucce, cu sistem de lubrifiere cu gresoare;
- scara de acces in partea frontală;
- carlige pentru fixare prelata.

Materiale folosite :

- carlig de ridicare din otel rotund Ø 50 mm calitate OL52 (S355JR);
- container executat din tabla calitate OL37 (S235JR) grosimea tablei fiind podea 5 mm, pereti laterali 3 mm, pereti frontalii 4 mm;
- -sasiul (calea de rulare) executat din profile INP 180 mm;
- peretii lateralii prevazuti cu ramforsari vertical din profile C150 x 55 x 25 x 3 mmsi o ranforsare orizontala ; - podeaua prevazuta cu ranforsari din profile C150x6x25x3 mm;
- imbinarea peretilor lateralii cu podeaua containerului la 45 grd;
- compatibil cu sistemul de ridicare cu carlig (hooklift), inaltimea carligului – 1570mm;
- capacitate de incarcare : 18 to;
- protejate anticoroziv cu un strat de Grund la interior iar la exterior cu un strat de Grund si 2 straturi de vopsea alchidica;

Fabricate conform normei DIN 30722

Se va livra cu :

- placuta de identificare aplicata pe lateralul containerului ce contine : numele producătorului, norma de fabricatie, anul fabricatiei, seria fabricatiei, masa containerului (kg), masa totala admisibila (to), capacitate nominala (mc);

Specificații container deșeuri din construcții moloz- deschis 16 mc

Dimensiuni interioare : 6,00 x 2,30 x 1,20 m

Containerele sunt prevazute cu :

- Doua usi cu deschidere stanga dreapta cu sistem de inchidere fiecare si sistem de siguranta, balamale cu sistem de lubrifiere cu gresoare;
- 2 role dimensiune Ø 159 x 250 mm cu bucse, cu sistem de lubrifiere cu gresoare;
- scara de acces in partea frontală;
- carlige pentru fixare prelata.

Materiale folosite :

- carlig de ridicare din otel rotund Ø 50 mm calitate OL52 (S355JR);
- container executat din tabla calitate OL37 (S235JR) grosimea tablei fiind podea 5 mm, pereti laterali 3 mm, pereti frontalni 4 mm;
- -sasiul (calea de rulare) executat din profile INP 180 mm;
- peretii lateralni prevazuti cu ramforsari vertical din profile C150 x 55 x 25 x 3 mmsi o ranforsare orizontala ; - podeaua prevazuta cu ranforsari din profile C150x6x25x3 mm;
- imbinarea peretilor lateralni cu podeaua containerului la 45 grd;
- compatibil cu sistemul de ridicare cu carlig (hooklift), inaltimea carligului – 1570mm;
- capacitate de incarcare : 18 to;
- protejate anticoroziv cu un strat de grund la interior iar la exterior cu un strat de grund si 2 straturi de vopsea alchidica;

Fabricate conform normei DIN 30722

Se va livra cu :

- placuta de identificare aplicata pe lateralul containerului ce contine : numele producatorului, norma de fabricatie, anul fabricatiei, seria fabricatiei, masa containerului (kg), masa totala admisibila (to), capacitate nominala (mc);

Notă: Specificațiile tehnice sunt preluate din **Fișa tehnică 15:Container colectare deșeuri construcții diverse** și **Fișa tehnică 16:Container colectare deșeuri construcții moloz** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

▪ **2 scări mobile metalice** (otel zintcat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte. Scara din OL ZN, portabila, la lucrari de inaltime, in spatii interioare sau exterioare.

Scara are posibilitatea de adaptare pe trepte si este prevazuta, la baza, cu dopuri din plastic cu insertie din cauciuc de inalta calitate, antiderapante.

Sarcina maxima admisa a scarii este de 150 kg, iar inaltimea maxima de lucru este de 5 metri.

- Inaltime scara deschisa : 4,27 m
- Inaltime scara extinsa : 4,27 m;
- Inaltimea maxima de lucru : 5,00 m;
- Greutate scara : 8,90 kg;
- Dimensiune trepte : 25 mm;
- Lungime stabilizator : 80 cm;
- Inaltime tronson scara : 2,58 m;
- Latime tronsoane : 34 / 39,50 cm;
- Latime scara : 39,50 cm;
- Inaltime scara dubla : 2,58 m;

- Latime scara in partea inferioara : 80 cm;
- Greutate suportata : 150,00 kg
- Numar trepte : 2 x 9;
- Utilizare : industriala;
- Dopuri din plastic cu insertie din cauciuc de inalta calitate antiderapante

Notă: Specificațiile tehnice sunt preluate din **Fișa tehnică 17:Scără metalică mobilă OL ZN** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

▪ **stâlpi de iluminat și camere supraveghere.**

Stâlpii de iluminat se vor amplasa perimetral centrului de colectare prin aport voluntar și vor fi prevăzuți cu camere de supraveghere montate la partea superioară și orientate spre centrul de colectare prin aport voluntar.

Pentru dotări se vor respecta specificațiile tehnice înscrise în Fișele tehnice aferente proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

Notă: Lucrările de construire, tehnologiile și materialele folosite (vor fi achiziționate din comerț și vor avea agrement tehnic și certificat de calitate) vor respecta toate normativele și legile în vigoare, precum și caietul de sarcini ce va face parte integrantă din proiectul fază P.Th.+D.E. .

- profilul și capacitatele de producție;

Având în vedere specificul activitatilor care se vor desfășura pentru realizarea lucrarilor analizate în prezența lucrare, se va obține o producție din colectarea în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri - deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri de lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de gradina, deșeuri din construcții și demolari.

Montarea de echipamente a căror generație de producție este depășita va fi excludată, toate echipamentele prevăzute în proiect vor corespunde ultimelor generații lansate pe piata. Toate echipamentele folosite trebuie să respecte normele de protecția mediului, apărarea împotriva incendiului și normele de securitate și sănătate în munca, etc. Echipamentele, sistemele, instalațiile și materialele prevăzute vor avea caracteristici tehnice conforme cu prevederile standardelor și normelor în vigoare și a nivelului de securitate prevăzute de standardele aplicabile în Uniunea Europeană.

Tipuri și cantități de deșeuri care pot fi predate de către cetățeni de la adresa de domiciliu, în punctul de colectare selectivă:

DENUMIRE TIP DEȘEU	CANTITATE / ZI	CANTITATE / AN
Plastic	nelimitat	nelimitat
Hârtie, carton	nelimitat	nelimitat
Deșeuri textile	nelimitat	nelimitat
Sticlă	nelimitat	nelimitat
Metal	nelimitat	nelimitat
Deșeuri de grădină	nelimitat	nelimitat
Electrice, electronice	nelimitat	nelimitat

Baterii auto	nelimitat	nelimita
Deșeuri construcții	1 mc	10 mc
Mobilier	Mobilierul unei încăperi	Mobilierul a 5 încăperi
Ulei vegetal uzat	10 litri	50 litri
Recipiente pentru insecticide	10 buc.	40 buc.
Cutii vopsele	10 buc.	40 buc.
Anvelope Ø max. 22"	5 buc.	20 buc.
Tuburi neon	10 buc.	40 buc.
Baterii mici	50 buc.	250
Carcase animale mici	1 buc. (max. 20 kg)	10 buc.
Medicamente expirate	20 cutii	100

– descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

– descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

– materiile prime, energia și combustibili utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Pe durata execuției lucrărilor:

- materiile prime și materialele specifice lucrărilor de construire (pământ, agregate minerale, etc);
- combustibili (benzină și motorină) și energia (electrică) se vor utiliza pentru utilajele de transport și execuție și în organizarea de sănzier;

Pe durata de exploatare:

- materiile prime: nu este cazul;
- combustibili: (benzină și motorină) și energia (electrică) pentru necesitățile specifice funcțiunii descrise mai sus.

– racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Asigurarea utilităților se va face prin branșarea/racordarea la rețelele tehnico-edilitare publice existente (apă potabilă, canalizare, alimentare cu energie electrică) și/sau prin prevederea unor soluții individuale până la extinderea rețelelor în zonă, conform avizelor tehnice. Se propun următoarele soluții pentru asigurarea utilităților:

- alimentarea cu apă: - utilizarea unei soluții individuale de alimentare cu apă (rezervor prefabricat de stocare apă potabilă cu o capacitate de 1500l dotat cu hidrofor) până la extindere rețelei publice în zona obiectivului de investiții;

Amplasarea rezervorului și a hidroforului se propun a se realiza într-o cuvă realizată din beton armat conform proiectului de rezistență.

Asigurarea apei potabile necesara personalului de operare a platformei se va asigura, prin grija administratorului platformei, prin montarea unui rezervor de stocare apa potabila cu volumul de 1500 l, agrementat tehnic pentru aceasta functiune.

Sursa de apa necesara umplerii rezervorului o constituie reteaua cu apa potabila a localitatii. Atunci cand se goleste, acesta va fi alimentat cu ajutorul unei autocisterne, aflata in dotarea operatorului. Pentru a evita contaminarea acestuia, sunt necesare spalari periodice, realizate prin grija personalului de exploatare.

- evacuarea apelor uzate: - utilizarea unei soluții individuale de canalizare (rezervor subteran vidanjabil cu o capacitate de 8mc) până la extindere rețelei publice în zona obiectivului de investiții;
- asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: - nu este cazul;
- asigurarea agentului termic: - nu este cazul (containerul și grupurile sanitare vor fi încălzite cu radiatoare electrice, iar apa caldă menajeră se va asigura prin intermediul unui boiler electric conform proiect-tip);
- alimentarea cu energie electrică: - branșare la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La realizarea proiectului se va interveni asupra solului prin operațiuni specifice (executarea săpăturilor pentru pozarea platformei betonate și rigolelor de colectare), însă impactul va fi local (pe zona de execuție) și temporar (pe perioada de execuție a lucrărilor de construire).

Pe perioada de execuție a lucrărilor, pentru a asigura protecția solului și subsolului, executantul are următoarele obligații:

- să implementeze măsurile necesare prevenirii deteriorării calității mediului geologic;
- să sesizeze autorităților competente despre accidente sau situații de eliminări accidentale de poluanți în mediul înconjurător;
- în cazul producerii unor poluări accidentale, să efectueze toate lucrările necesare pentru înălțarea cauzei producării poluării și pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsă;
- să depoziteze materialele necesare ralizării investiției numai în locuri special amenajate, marcate corespunzător, astfel încât influențele asupra mediului să fie minime;
- efectuarea lucrărilor pe suprafețe minim necesare pentru diminuarea impactului asupra solului, inclusiv pentru tranzitul și instalarea utilajelor grele;

Odată cu realizarea lucrărilor propuse terenul se va amenaja în acord cu propunerea de amenajare indicată în planul de situație 1:500 anexat prezentei documentații.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesurile, pietonale și carosabile, se vor realiza pe latura de nord-vest.

Accesul auto/carosabil se realizează printr-o bordură coborâtă (având aceeași îmbrăcăminte și aceeași structură rutieră cu cea existentă la drumul public la care se racordează) și se continuă cu un drum carosabil propus în incintă prevăzut:

- cu sens unic, cu un fir de circulație, având lățime totală de minim 3,00m.

Semnalizarea rutieră aferentă obiectivului este realizată prin intermediul unor indicatoare rutiere pentru circulația autoturismelor, montate la partea superioară sau la cea inferioară a căilor de circulație.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi procurate de la centre autorizate.

Materialele prime și materialele reprezentând și/sau conținând resurse naturale necesare desfășurării activităților vor fi specifice etapelor proiectului. În general, pentru acest tip de lucrări nu se utilizează resurse naturale în mod direct, ci materiale și subansambluri procurate din comerț.

Pentru implementarea proiectului (etapa de execuție a lucrărilor), dintre resurse vom avea în vedere:

Apa - pentru organizarea de șantier;

Combustibili (motorină/benzină-pentru etapa de implementare a proiectului/construire) - pentru vehiculele și utilajele folosite la realizarea lucrărilor, pentru vehiculele de transport.

Se impun următoarele măsuri:

- nu se va realiza o gospodărie proprie de carburanți;
- alimentarea cu combustibili a utilajelor și autovehiculelor care vor lucra în șantier se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate conform prevederilor legislației în vigoare;
- nu se vor executa lucrări de reparații la utilaje și autovehicule și nu se vor efectua schimburile de uleiuri pe amplasament. Aceste activități se vor realiza la operatori autorizați conform prevederilor legislației în vigoare.

Pentru perioada de exploatare (etapa de funcționare), dintre resurse vom avea în vedere:

Apa-pentru utilizarea curentă (spălarea/curățarea incintei și alimentarea containerului de pază) ;

Energia electrică - pentru asigurarea iluminatului și supravegherii video, precum și pentru funcționarea containerelor pentru care este necesară alimentarea cu energie electrică.

- metode folosite în construcție/demolare;

Organizarea activității de șantier, schema de utilaje și personal precum și materialele și uneltele folosite în edificarea construcțiilor vor fi de tip obișnuit.

Schemele generale de organizare cuprind ansamblul de lucrări de amenajare și dotări necesare desfășurării în condiții de eficiență și securitate a lucrărilor de execuție și montaj. Organizarea de șantier se va desfășura în limitele amplasamentului, cu respectarea legislației de protecție a muncii și de securitate la incendiu.

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor și a deșeurilor, procedurile de securitate a muncii, protecție și prevenire a incendiilor, protecția mediului, instituite și obligatorii, vor fi aplicabile Constructorului și tuturor subcontractanților acestuia.

Se vor utiliza metode specifice de lucru, respectiv lucrări de săpătură mecanizată și manuală, lucrări pentru realizarea instalațiilor din incintă și a branșamentelor (alimentare cu energie electrică), lucrări pentru realizarea copertinei metalice, lucrări pentru realizarea împrejmuirii, lucrări pentru amenajarea terenului și pentru realizarea circulațiilor carosabile și pietonale.

Proiectul nu vizează lucrări de demolare.

– planul de execuție, cuprindând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Se vor avea în vedere următoarele etape de execuție:

- amenajarea organizării de sănțier;
- realizarea lucrărilor de săpătură mecanizată și manuală (săpătura este de suprafață pentru nivelarea terenului);
- realizarea instalațiilor din incintă și montarea instalațiilor și echipamentelor (sisteme de rigole pentru preluarea apelor, separator de hidrocarburi, rezervă de apă, rezervor vidanjabil, sistem de iluminat și sistem de supraveghere video);
- realizarea platformei betonate și realizarea copertinei metalice;
- amplasarea containerelor;
- realizarea branșamentelor și racordurilor la rețelele publice de utilități (alimentare cu energie electrică);
- realizarea împrejmuirii;
- amenajarea spațiilor verzi

– relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Pentru proiectul ce face obiectul prezentei documentații este în curs de realizare documentația la faza studiu de fezabilitate (SF) prin care se propune analizarea a două scenarii.

În selectarea scenariului s-au avut în vedere următoarele criterii:

- tehnic;
- economic;
- finanțier;
- sustenabilitate;
- riscuri.

– alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Un efect ar fi creșterea ratei de reciclare la nivelul localității. Investițiile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851).

– alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de urbanism nr.1/37 din 11.01.2023 emis de Primăria Comunei Luncoiu de Jos sunt necesare obținerea avizelor și a autorizației de construire în vederea implementării proiectului.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

– planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice LMI actualizată 2015, anexă la Ordinul M.C. nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare și/sau în zona de protecție a acestora.

Imobilul nu este declarat sit arheologic conform Repertoriului Arheologic Național RAN al României instituit prin Ordonanța nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, actualizată, cu completările și modificările ulterioare.³

Amplasamentul nu este inclus în Lista Siturilor Natura 2000.⁴

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- **folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:** Proiectul se realizează în limitele terenului și nu intervine asupra zonelor adiacente acestuia. Se anexează planul de planul de situație scara 1:500.
- **politici de zonare și de folosire a terenului:** Se anexează planul de planul de încadrare scara 1:2000.

³ Datele sunt preluate din Repertoriul Arheologic Național RAN, bază de date întreținută și administrată de Institutul Național al Patrimoniului, sursă web: <http://ran.cimec.ro/>

⁴ Datele sunt preluate din consultarea hărții Natura 2000, sursă web: <https://natura2000.eea.europa.eu/>

- arealele sensibile- Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;




Fig.4.1. Ridicare topografica imobil

Inventar de coordonate STEREO 70

No. Pnt.	Outline points coord.		Lengths sides $L(i,i+1)$
	X [m]	Y [m]	
1	511123.28	329753.18	0.692
2	511123.15	329753.84	14.800
3	511118.38	329767.85	24.773
4	511110.19	329791.23	11.786
5	511106.58	329802.45	13.881
6	511102.85	329815.82	21.532
7	511100.06	329837.17	15.404
8	511101.08	329852.54	14.003
9	511104.16	329866.20	18.698
10	511109.53	329884.11	9.984
11	511112.13	329893.75	24.018
12	511124.66	329914.24	29.672
13	511142.46	329937.98	16.791
14	511154.76	329949.41	7.010
15	511159.23	329944.01	15.304
16	511149.57	329932.14	28.189
17	511131.53	329910.48	9.373
18	511126.99	329902.28	12.332
19	511121.11	329891.44	25.884
20	511113.47	329866.73	24.392
21	511125.76	329887.80	55.639
22	511168.61	329923.29	51.918
23	511216.02	329944.45	47.522
24	511263.54	329944.01	115.576
25	511197.20	330038.85	29.596
26	511206.99	330066.58	19.531
27	511216.78	330083.48	24.505
28	511221.68	330107.49	12.001
29	511233.18	330104.06	18.953
30	511250.08	330095.48	23.092
31	511273.09	330093.53	28.668
32	511301.49	330097.44	17.390
33	511318.63	330094.50	12.321
34	511330.10	330090.00	19.296
35	511348.81	330085.28	13.904
36	511347.20	330099.09	64.534
37	511321.28	330158.19	73.442
38	511284.45	330221.73	51.937
39	511249.36	330183.44	38.846
40	511214.24	330166.84	34.363
41	511180.02	330169.97	40.979
42	511143.08	330152.23	21.074
43	511129.65	330135.99	28.967
44	511107.82	330116.95	34.001
45	511079.28	330098.47	49.061
46	511037.87	330072.16	42.075
47	510997.02	330062.08	17.481
48	510979.82	330058.96	20.711
49	510960.09	330052.66	23.804
50	510937.78	330044.36	23.968
51	510918.34	330030.34	22.285
52	510901.75	330015.46	19.666
53	510888.88	330000.59	13.194
54	510886.02	329987.71	13.715
55	510891.46	329975.12	32.284
56	510918.05	329956.81	29.064
57	510941.50	329939.64	10.648
58	510946.93	329930.48	17.698
59	510953.80	329914.17	12.217
60	510960.37	329903.87	12.459
61	510970.95	329897.29	20.378
62	510984.50	329882.07	38.154
63	511008.50	329852.41	39.953
64	511037.69	329825.13	39.711
65	511068.14	329799.64	29.804
66	511091.88	329781.62	37.630
67	511119.31	329755.86	4.801

A=79094mp P=1787.313m

Fig.4.2. Inventar de coordonate în sistem de proiecție națională Stereo 1970

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.
Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Perioada de execuție a lucrărilor. În perioada de construcție a obiectivului de investiții, apa va fi utilizată exclusiv pentru activități specifice construirii, precum și în scopuri igienico – sanitare.

Alimentarea cu apă potabilă pe perioada de organizare de săntier se va asigura din surse externe.

Sursele potențiale de poluare a apelor în timpul realizării lucrărilor, pot fi clasificate în:

- surse punctiforme (staționare);
- surse difuze de poluare.

Dintre sursele de poluare a apelor de suprafață și a celor subterane, în faza de realizare a investiției menționăm:

- depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea investiției;
- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor tehnologice care pot contamina factorul de mediu apă și pot modifica proprietățile fizico-chimice ale componentei hidrice.
- realizarea sapaturilor/excavatiilor pentru construcția fundațiilor platformelor de pe amplasament, pentru amplasarea rezervoarelor sau separatorului de hidrocarburi de pe amplasament poate să influenteze calitatea apei freatici;

Pe durata desfășurării lucrărilor de execuție trebuie evitată utilizarea și depozitarea necontrolată a substanțelor toxice, inflamabile, combustibililor, materialelor necesare în procesul de execuție, depozitarea pe termen lung a deșeurilor rezultate în procesul de construcție al obiectivului, care pot produce poluarea apelor de suprafață sau subterane, prin antrenarea de către apele provenite din precipitații a unor poluanți.

În perioada desfășurării lucrărilor de execuție, apele se pot contamina cu surgeri accidentale de carburanți de la utilajele folosite sau, indirect, din depozitarea necorespunzătoare a unor materiale sau categorii de deșouri.

În toată perioada realizării lucrărilor, Constructorul va lua toate măsurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Impactul potențial asupra apelor este temporar și reversibil. La finalizarea lucrărilor de execuție se vor înlătura și potențialele surse de poluare a apelor.

Dintre sursele de poluare a apelor de suprafață și a celor subterane, în faza de operare a investiției menționăm:

- curățarea/spălarea platformei betonate;
- stocarea apelor pluviale potențial contaminate în bazinul vidanjabil (după caz);

Pentru apele pluviale încărcate cu hidrocarburi se prevede separator de hidrocarburi.

Se poate aștepta că atât lucrările de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții precum și activitățile desfășurate pe perioada de exploatare nu vor genera un impact negativ asupra apelor evacuate, precum și asupra apelor subterane, cu respectarea măsurilor de protecție impuse de legislația aplicabilă.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;
Nu este cazul.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Perioada de execuție a lucrărilor. Emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă provin de la următoarele surse:

- surse liniare – traficul rutier zilnic desfășurat în cadrul șantierului;
- surse de suprafață – funcționarea utilajelor în zona frontului de lucru.

Dintre sursele de poluare a aerului, în faza de **realizare a investiției** menționăm:

- poluare fonică - traficul auto generat de aprovizionarea cu materiale a obiectivului și de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului;
- poluarea aerului - antrenarea unor particule fine de praf în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, transvazare a pământului excavat și manipulării materialelor pe amplasament;
- poluarea apei/solului - scurgeri potențiale de uleiuri, lubrifianti, combustibili, beton etc. pe suprafața de teren destinață investiției dar și pe cele adiacente, produse în timpul deplasărilor pentru aprovizionare și execuție a utilajelor/echipamentelor de construcții.

Sursele specifice perioadei de execuție a lucrărilor vor fi surse de suprafață, deschise și libere. Regimul emisiilor acestor poluanți caracteristici este dependent de nivelul activității zilnice, prezentând o variabilitate substanțială de la o zi la alta, de la o fază de execuție la alta.

Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/săptămână) și de graficul lucrărilor.

Emisiile generate de sursele mobile trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, sursele menționate mai sus vor fi înălțurate.

Activitatea poate avea temporar impact local apreciabil asupra calității atmosferei. Impactul negativ asupra calității aerului este mai important în zona unde se va amplasa organizarea de șantier.

Impactul asupra aerului variază în funcție de:

- activitatea desfășurată;
- durata activităților;
- suprafața amplasamentului;
- condițiile meteorologice (viteza și direcția vântului, precipitații, etc.);
- distanța până la receptorii sensibili (locuințe, zone sensibile);
- poluarea existentă în zonă;
- aplicarea unor măsuri adecvate de reducere a impactului asupra aerului.

Având în vedere specificul lucrărilor propuse și caracteristicile amplasamentului, se apreciază că impactul asupra aerului nu va fi semnificativ, fiind temporar și reversibil.

Dintre sursele de **poluare a aerului**, în faza de **operare a investiției** menționăm:

- traficul auto generat de transportul deșeurilor;
- emisiile atmosferice care se pot genera preponderent de la containerele descoperite;

– **instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă**;

Nu este cazul.

c) **protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:**

– **sursele de zgomot și de vibrații**;

Perioada de execuție a lucrărilor. În timpul execuției lucrărilor sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de echipamentele necesare lucrărilor.

Având în vedere că acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul situându-se în limite admise.

Perioada de exploatare. În perioada de exploatare nu se produc zgomote sau vibrații care să aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot și vibrații.

– **amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**;

Nu este cazul.

d) **protecția împotriva radiațiilor:**

– **sursele de radiații**;

Perioada de execuție a lucrărilor de construire. În timpul execuției lucrărilor nu se utilizează surse cu potențial poluant - radiații ori radioactive.

Perioada de exploatare a construcțiilor. Perioada de exploatare nu presupune utilizarea de surse de radiații, iar funcțunea nu este generatoare de radiații.

– **amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor**;

Nu este cazul.

e) **protecția solului și a subsolului:**

– **sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatiche și de adâncime**;

Dintre sursele de **poluare a solului și subsolului**, în faza de **realizare a investiției** menționăm:

- executării săpăturilor pentru pozarea rigolei de colectare, fundarea copertinei;
- scurgerile de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament;
- depozitarea deșeurilor direct pe sol în cadrul organizării de șantier;
- depozitarea direct pe sol a substanțelor chimice utilizate în procesul de producție.

Prin contact direct cu solul a produselor petroliere se produce modificarea proprietăților fizico-chimice ale acestuia și pot să apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică.

Produsele petroliere (combustibil, uleiuri minerale etc.) se pot scurge pe amplasament de la motoarele autovehiculelor care transportă materiale de construcție. În cazul unei depozitări necorespunzătoare direct pe sol, deșeurile rezultate (deșuri de ambalaje, deșuri menajere) pot să deprecieze calitatea solului și subsolului.

Perioada de exploatare. Pe perioada de exploatare a construcțiilor posibilele surse de poluare locală a solului pot fi:

- curgerea accidentală a carburanților de la autoturisme pe sol;
- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Perioada de execuție. Se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deșeurilor și se vor încheia contracte cu operatorii economici autorizați pentru preluarea acestora, conform legislației de mediu în vigoare.

În situația deversărilor accidentale de combustibili se va interveni cu materiale absorbante.

Măsurile de protecție a solului și subsolului în etapa de construcție/montaj vor consta din:

- verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor;
- alimentarea cu carburanți a utilajelor se va efectua în centre specializate;
- depozitarea temporară a deșeurilor de construcție pe platforme protejate, special amenajate și inscripționate corespunzător;
- colectarea și stocarea provizorie a deșeurilor de tip menajer în punctele special amenajate din cadrul platformei;
- deșurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activități vor fi colectate în punctele și recipenții dedicați și valorificate/eliminate ulterior prin operatori autorizați.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de execuție a lucrărilor, posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului este limitată.

Perioada de exploatare. Având în vedere specificul funcționării, deșurile se vor colecta în spații corespunzătoare (containere), posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului fiind limitată.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Centrele de colectare deșuri prin aport voluntar sunt asimilate cu stațiile de transfer din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, pentru care distanța minimă de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetru unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației este de 200 m, conform art. 11 alin 1) pct. 49. Rampe de transfer deșeuri.

Pe o distanță de 200,0m, amplasamentul studiat (zona propusă pentru amplasarea centrului de colectare prin aport voluntar) nu se intersectează cu zona protejată (case de locuit).

În imediata vecinătate nu au fost identificate monumente istorice sau de arhitectură. Imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice LMI actualizată 2015, anexă la Ordinul M.C. nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare și/sau în zona de protecție a acestora.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșuri generate;

Deșeurile rezultante din construcții pe durata execuției obiectivului cuprind:

- deșuri de pământ și pietre rezultate din excavația amplasamentului;
- moloz;
- pietriș;
- resturi de material lemnos, resturi metalice;
- ambalaje și resturi de ambalaje, etc.

Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, în perioada de execuție, se vor colecta separat, în containere specifice, cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, iar apoi vor fi preluate de unul din operatorii locali specializați în salubritate. Operatorul local va avea în vedere următoarea ierarhie de priorități, în ordinea menționată:

- reutilizare;
- reciclare;
- alte operații de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- eliminarea;

Se estimează că în faza de execuție se vor genera următoarele tipuri de deșuri:

COD DEȘEU	DENUMIREA DEȘEULUI	STAREA FIZICĂ	MANAGEMENT-UL DEȘEURILOR
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	SS	
15 01 03	ambalaje de lemn	S	
15 01 04	ambalaje metalice	S	
15 01 06	ambalaje amestecate	S/SS	Se vor elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității.
15 01 07	ambalaje de sticlă	S	
15 01 09	ambalaje din materiale textile	SS	
17 01 01	beton (resturi de beton)	S	
17 02 01	lemn	S	Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității.
17 02 03	materiale plastice	S	
17 04 05	fier (armătură)	S	
17 05 04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03*	S	Pământul excavat pentru execuția construcției se poate considera ca fiind

			pământ necontaminat și se poate valorifica în timpul execuției ca umplutură de pământ și/sau pentru amenajarea terenului.
17 09 04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* și 17 09 03*	S	Se vor valorifica/elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității.
20 01 01	hârtie și carton	SS	
20 01 02	sticlă	S	
20 01 08	deșeuri biodegradabile (resturi alimentare de la muncitorii)	S /SS / L	Se vor elimina de către societatea de salubritate de pe raza administrativ-teritorială a localității.

Note:

- (1) Codificarea deșeurilor s-a realizat în conformitate cu *Lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase din Anexa nr.2 la H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*;
- (2) Deșeurile notate cu asterisc (*) sunt considerate deșeuri periculoase;
- (3) Stare fizică: S=solid/ SS=semisolid/ L=lichid;

În această etapă de detaliere a proiectului nu se pot estima cantitățile exacte de deșeuri generate pe durata execuției lucrărilor.

Centrul de colectare este un loc de tranzitare a deșeurilor, acestea nu raman depozitate in centru decat pana in momentul in care sunt ridicate de firma de colectare a deșeurilor. Containerele se vor data cu CIP, cu ajutorul caruia operatorul de colectare va fi informat in momentul in care vor exista deșeuri de ridicat. Având în vedere specificul investiției, se estimează că în faza de exploatare se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri:

Plastic			
02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, ACTIVITĂȚI FORESTIERE, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR 02 01 deșeuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vânătoare și pescuit	02 01 04	deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	
07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE 07 02 deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice	07 02 13	deșeuri de mase plastice	
12 DEȘEURI PROVENITE DE LA MODELAREA ȘI TRATAREA FIZICĂ ȘI MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE 12 01 deșeuri provenite de la modelarea și tratarea mecanică și fizică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice	12 01 05	pilitură și span de materiale plastice	

15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat)	15 01 02	ambalaje din materiale plastice
16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ 16 01 vehicule pentru diferite mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru orice tip de teren) scoase din uz și deșeuri de la demontarea vehiculelor scoase din uz și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la 13, 14, 16 06 și 16 08)	16 01 19	materiale plastice
17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice	17 02 03	materiale plastice
	17 02 04*	Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase
19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfărâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie	19 12 04	materiale plastice și cauciuc
20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01)	20 01 39	materiale plastice
HÂRTIE ȘI CARTON		
03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI DE LA PRODUCEREA DE PLACAJE ȘI MOBILĂ, DE CELULOZĂ, HÂRTIE ȘI CARTON 03 03 deșeuri din procesul de producție și prelucrare a celulozei, hârtiei și cartonului	03 03 05	nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei
	03 03 07	deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate
	03 03 08	deșeuri de la sortarea hârtiei și a cartonului pentru reciclare
09 DEȘEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ 09 01 deșeuri din industria fotografică	09 01 07	film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint
	09 01 08	film și hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint
15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE	15 01 01	ambalaje din hârtie și carton

15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat)		
19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfârâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie	19 12 01	hârtie și carton
20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01)	20 01 01	hârtie și carton
DEȘEURI TEXTILE		
	04 02 09	deșeuri de la materialele componete (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
	04 02 21	deșeuri din fibre textile neprelucrate
	04 02 22	deșeuri din fibre textile prelucrate
15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat) 15 02 absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție	15 01 09	ambalaje din materiale textile
19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfârâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie	19 12 08	materiale textile
20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01)	20 01 01	textile
STICLĂ		
10 DEȘEURI DIN PROCESE TERMICE	10 11 03	deșeuri de materiale pe bază de fibră de sticlă

10 11 deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă	10 11 11	deșeuri de sticlă în particule fine sau pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu din tuburile catodice)
	10 11 12	deșeuri de sticlă, altele decât cele de la 10 11 11
15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate)	15 01 07	ambalaje din sticlă
16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ 16 01 vehicule pentru diferite mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru orice tip de teren) scoase din uz și deșeuri de la demontarea vehiculelor scoase din uz și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la 13, 14, 16 06 și 16 08)	16 01 20	sticlă
17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN ȘANTIERE CONTAMINATE) 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice	17 02 02	sticlă
19 DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUM UMAN ȘI A APEI PENTRU UTILIZARE INDUSTRIALĂ 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de exemplu sortare, sfârâmare, compactare, peletizare) care nu sunt incluse în nici o altă categorie	17 02 04*	sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase
	19 12 05	sticlă
20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01)	20 01 02	sticlă
METAL		
01 DEȘEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA MINELOR ȘI CARIERELOR, PRECUM ȘI DIN TRATAREA FIZICĂ ȘI CHIMICĂ A MINERALELOR 01 01 deșeuri din extracția mineralelor	01 01 01	deșeuri rezultate din extracția minereurilor metalifere
	01 01 02	deșeuri rezultate din extracția minereurilor nemetalifere
	01 03 07	alte deșeuri care conțin substanțe periculoase, rezultate din procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere
02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR	02 01 10	deșeuri metalice

02 01 deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, activități forestiere, vânătoare și pescuit		
03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI PRODUCEREA PLĂCILOR ȘI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ȘI CARTONULUI 03 02 deșeuri de la conservarea lemnului	03 02 03*	agenții de conservare organometalici pentru lemn
06 DEȘEURI DIN PROCESELE CHIMICE ANORGANICE 06 03 deșeuri de la PPPFU sărurilor și a soluțiilor lor și a oxizilor metalici	06 03 13* 06 03 14 06 03 15*	săruri solide și soluții cu conținut de metale grele săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13 oxizi metalici cu conținut de metale grele
10 DEȘEURI DIN PROCESE TERMICE 10 09 deșeuri din turnarea metalelor feroase 10 10 deșeuri din turnarea metalelor neferoase 10 11 deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă	10 11 11*	deșeuri de sticla sub forma de particule fine și pudra de sticla cu conținut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)
10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, tiglelor și materialelor de construcție	10 12 11*	deșeuri de la smâlțuire cu conținut de metale grele
11 DEȘEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ DE SUPRAFAȚĂ ȘI DIN ACOPERIREA METALELOR ȘI A ALTOR MATERIALE; DEȘEURI DIN INDUSTRIA HIDROMETALURGICĂ NEFEROASĂ 11 01 deșeuri de la tratarea chimică de suprafață și acoperirea metalelor și a altor materiale (de exemplu procese de galvanizare, de acoperire cu zinc, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină și de analizare)		
11 02 deșeuri provenite din procesele hidrometalurgice cu metalele neferoase	11 02 02* 11 02 05*	nămoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit și goethit) deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase
11 05 deșeuri din procesele de galvanizare la cald	11 05 04*	baie uzată
12 DEȘEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ȘI FIZICA A SUPRAFEȚELOR METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE 12 01 deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al suprafețelor metalelor și materialelor plastice	12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 18*	pilitura și span feros praf și suspensii de metale feroase pilitură și span neferos praf și particule de metale neferoase nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire, lepuire) cu conținut de ulei
15 DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat)	15 01 04 15 01 11*	ambalaje metalice ambalaje metalice care conțin o matrice poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
16 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE 16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afară drumurilor) și deșeuri de la dezmembrarea	16 01 17	metale feroase

vehiculelor casate și întreținerea vehiculelor (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08)		
16 08 catalizatori uzați	16 01 18 16 08 02* 16 08 03	metale neferoase catalizatori uzați cu conținut de metale tranzitionale periculoase sau compuși ai metalelor tranzitionale periculoase catalizatori uzați cu conținut de metale tranzitionale sau compuși ai metalelor tranzitionale, fără alte specificații
16 11 deșeuri de captusire și refractare	16 11 01* 16 11 02 16 11 03* 16 11 04 16 11 05* 16 11 06	materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 03 materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, conținut de substanțe periculoase materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05
17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) 17 04 metale (inclusiv aliajele lor)	17 04 07 17 04 09*	amestecuri metalice deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase
19 DEȘEURI DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STĂȚIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ȘI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA ȘI UZ INDUSTRIAL 19 08 deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale	19 08 08*	deșeuri ale sistemelor cu membrana cu conținut de metale grele
19 10 deșeuri de la maruntirea deșeurilor cu conținut de metale	19 10 01 19 10 02	deșeuri de fier și oțel deșeuri neferoase
19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de ex. sortare, mărunțire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziție a catalogului	19 12 02 19 12 03	metale feroase metale neferoase
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fractiuni colectate separat (cu excepția 15 01)	20 01 40	metale
ELECTRICE, ELECTRONICE		
10 DEȘEURI DIN PROCESELE TERMICE 10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19)	10 01 25	deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice
16 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE	16 02 09*	transformatori și condensatori conținând PCB

16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice	16 02 10*	echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09
	16 02 11*	echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
	16 02 12*	echipamente casate cu conținut de azbest liber
	16 02 13*	echipamente casate cu conținut de componente periculoase altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
	16 02 14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
	16 02 15*	componente periculoase demontate din echipamente casate
	16 02 16	componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fractiuni colectate separat (cu excepția 15 01)	20 01 35*	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componente periculoși
	20 01 36	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35
BATERII		
09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA 09 01 deșeuri din industria fotografica	09 01 10	camere de unica folosință fără baterii
	09 01 11*	camera de unica folosință cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
	09 01 12	camere de unica folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11
16 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE 16 06 baterii și acumulatori	16 06 01*	baterii cu plumb
	16 06 02*	baterii cu Ni-Cd
	16 06 03*	baterii cu conținut de mercur
	16 06 04	baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)
	16 06 05	alte baterii și acumulatori
	16 06 06*	electroliți colectați separat din baterii și acumulatori
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fractiuni colectate separat (cu excepția 15 01)	20 01 33*	baterii și acumulatori inclusi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii
	20 01 34	baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
DEȘEURI CONSTRUCȚII		
10 DEȘEURI DIN PROCESELE TERMICE 10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, țiglelor și materialelor de construcție		
17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) 17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice	17 01 01	beton
	17 01 02	cărămizi
	17 01 03	țigle și materiale ceramice
	17 01 06*	amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase

	17 01 17	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
17 06 materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest	17 06 01*	materiale izolante cu conținut de azbest
	17 06 05*	materiale de construcție cu conținut de azbest
17 08 materiale de construcție pe bază de gips	17 08 01*	materiale de construcție pe bază de gips contaminate cu substanțe periculoase
	17 08 02	materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări	17 09 02*	deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de ex: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de râșini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu conținut de PCB)
	17 09 03*	alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase
	17 09 04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03
ULEI		
02 DEȘEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE ȘI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR		
02 03 deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului; producerea conservelor; prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei		
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fractiuni colectate separat (cu excepția 15 01)	20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile
	20 01 26*	uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
CUTII VOPSELE		
07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE		
07 03 deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmentelor organici (cu excepția 06 11)		
08 DEȘEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE 08 01 deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora	08 01 11*	deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
	08 01 12	deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
	08 01 13*	nămoluri de la vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
	08 01 14	nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13

	08 01 15*	nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase
	08 01 16	nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15
	08 01 17*	deșeuri de la îndepărarea vopselelor și lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
	08 01 18	deșeuri de la îndepărarea "vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17
	08 01 19*	suspensiile apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase
	08 01 20	suspensiile apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19
	08 01 21*	deșeuri de la îndepărarea vopselelor și lacurilor
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)	20 01 27*	vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase
	20 01 28	vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27
MEDICAMENTE		
18 DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE UNITĂȚILOR SANITARE ȘI DIN ACTIVITĂȚI VETERINARE ȘI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu au legătură directă cu activitatea sanitată)	18 01 08*	medicamente citotoxice și citostatice
18 01 deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare	18 01 09	medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
18 02 deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor	18 02 07*	medicamente citotoxice și citostatice
	18 02 08	medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)	20 01 31*	medicamente citotoxice și citostatice
	20 01 32	medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31
LEMN		
03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI PRODUCEREA PLACILOR ȘI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ȘI CARTONULUI 03 01 deșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei	03 01 04*	rumeguș, talaș, aşchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase
	03 01 05	rumeguș, talaș, aşchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
	03 01 99	alte deșeuri nespecificate
03 02 deșeuri de la conservarea lemnului	03 02 01*	agenți de conservare organici nefhalogenati pentru lemn

	03 02 02*	agenți de conservare organoclorurați pentru lemn
	03 02 03*	agenți de conservare organometalici pentru lemn
	03 02 04*	agenți de conservare anorganici pentru lemn
	03 02 05*	alți agenți de conservare pentru lemn, cu conținut de substanțe periculoase
	03 02 99	alți agenți de conservare pentru lemn, nespecificate
03 03 deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului	03 03 01	deșeuri de lemn și de scoarță
06 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE 06 13 deșeuri de la procese chimice anorganice fără alta specificație	06 13 01*	produsi anorganici de protecție a instalației, agenți de conservare a lemnului și alte biocide
07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE 07 04 deșeuri de la PPFU produselor de protecție a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și altor biocide		
10 DEȘEURI DIN PROCESELE TERMICE 10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19)	10 01 03	cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului nefiltrat
15 DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRIRE, FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE 15 01 ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat)	15 01 03	ambalaje de lemn
17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) 17 02 lemn, sticlă și materiale plastice	17 02 01 17 02 04*	lemn sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase
19 DEȘEURI DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STĂTIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ȘI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA ȘI UZ INDUSTRIAL 19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (de ex. sortare, măruntire, compactare, granulare) nespecificate în alta poziție a catalogului	19 12 06* 19 12 07	lemn cu conținut de substanțe periculoase lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
20 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI SIMILARE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, INDUSTRIALE ȘI DIN INSTITUȚII), INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT 20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la 15 01)	20 01 37* 20 01 38	lemn cu conținut de substanțe periculoase lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
ANIMALE		
02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, DE	02 01 02	deșeuri de țesuturi animale

LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR		
02 01 deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, activități forestiere, vânătoare și pescuit		
02 02 deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animală	02 02 02	deșeuri de țesuturi animale
ALTE CATEGORII		
15 DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE	15 01 01	ambalaje de hârtie și carton
15 01 ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat)	15 01 02	ambalaje din materiale plastice
	15 01 03	ambalaje de lemn
	15 01 04	ambalaje metalice
	15 01 05	ambalaje de materiale compozite
	15 01 06	ambalaje amestecate
	15 01 07	ambalaje de sticlă
	15 01 09	ambalaje din materiale textile
	15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
	15 01 11*	ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
16 DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ	16 01 03	anvelope scoase din uz
16 01 vehicule pentru diferite mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru orice tip de teren) scoase din uz și deșeuri de la demontarea vehiculelor scoase din uz și de la întreținerea vehiculelor (cu excepția celor de la 13, 14, 16 06 și 16 08)	16 01 04*	vehicule scoase din uz
	16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase
	16 01 07*	filtre de ulei
	16 01 08*	componente cu conținut de mercur
	16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))
16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice	16 02 09*	transformatori și condensatori conținând PCB
	16 02 10*	echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09
	16 02 11*	echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
	16 02 12*	echipamente casate cu conținut de azbest liber
	16 02 13*	echipamente casate cu conținut de componente periculoase*2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
	16 02 14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
	16 02 15*	componente periculoase demontate din echipamente casate
	16 02 16	componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15
16 06 baterii și acumulatori	16 06 01*	baterii cu plumb
	16 06 02*	baterii cu Ni-Cd
	16 06 03*	baterii cu conținut de mercur
	16 06 04	baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)

	16 06 05	alte baterii și acumulatori
	16 06 06*	electroliți colectați separat din baterii și acumulatori
17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE) 17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice	17 01 01	beton
	17 01 02	cărămizi
	17 01 03	țigle și materiale ceramice
	17 01 06*	amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase
	17 01 07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticlă și materiale plastice	17 02 01	lemn
	17 02 02	sticlă
	17 02 03	materiale plastice
	17 02 04*	Sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila și produse gudronate	17 03 01*	asfalturi cu conținut de gudron de huila
	17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
	17 03 03*	gudron de huila și produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)	17 04 01	cupru, bronz, alama
	17 04 02	aluminiu
	17 04 03	plumb
	17 04 04	zinc
	17 04 05	fier și oțel
	17 04 06	staniu
	17 04 07	amestecuri metalice
	17 04 09*	deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase
	17 04 10*	cabluri cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase
	17 04 11	cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare	17 05 03*	pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
	17 05 04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
	17 05 05*	deșeuri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase
	17 05 06	deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
	17 05 07*	resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase
	17 05 08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest	17 06 01*	materiale izolante cu conținut de azbest
	17 06 03*	alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase
	17 06 04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

	17 06 05*	materiale de construcție cu conținut de azbest
17 08 materiale de construcție pe bază de gips	17 08 01	materiale de construcție pe bază de gips contaminate cu substanțe periculoase
	17 08 02	materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări	17 09 01*	deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur
	17 09 02*	deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de ex: cleuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rasini cu conținut de PCB, elemente cu cleuri de glazura cu PCB, condensatori cu conținut de PCB)
	17 09 03*	alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase
	17 09 04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

În această etapă de detaliere a proiectului nu se pot estima cantitățile exacte de deșeuri generate pe durata execuției lucrărilor.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Având în vedere specificul investiției, se va realiza colectarea selectivă în vederea valorificării sau eliminării deșeurilor. Colectarea deșeurilor/locuitor se va organiza astfel:

DENUMIRE TIP DEȘEU	CANTITATE / ZI	CANTITATE / AN
Plastic	nelimitat	nelimitat
Hârtie, carton	nelimitat	nelimitat
Deșeuri textile	nelimitat	nelimitat
Sticlă	nelimitat	nelimitat
Metal	nelimitat	nelimitat
Deșeuri de grădină	nelimitat	nelimitat
Electrice, electronice	nelimitat	nelimitat
Baterii auto	nelimitat	nelimitat
Deșeuri construcții	1 mc	10 mc
Mobilier	Mobilierul unei încăperi	Mobilierul a 5 încăperi
Ulei vegetal uzat	10 litri	50 litri
Recipiente pentru insecticide	10 buc.	40 buc.
Cutii vopsele	10 buc.	40 buc.
Anvelope Ø max. 22"	5 buc.	20 buc.
Tuburi neon	10 buc.	40 buc.
Baterii mici	50 buc.	250 buc.

Carcase animale mici	1 buc. (max. 20 kg)	10 buc.
Medicamente expirate	20 cutii	100 cutii

- planul de gestionare a deșeurilor;

Perioada de execuție a lucrărilor. Pe perioada șantierului se vor lua următoarele măsuri:

- deșeurile rezultate din construcții se vor colecta separat, pe fiecare tip de deșeu;
- toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/metal/saci, etc.;

Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu sau ar putea pune în pericol sănătatea umană și/sau ar dăuna mediului înconjurător.

- locul de depozitare a deșeurilor reciclabile/valorificabile se va delimita pe platforma de colectare și se va proteja de intemperii;
- deșeurile considerate periculoase se vor stoca în recipiente metalice, rezistente la soc mecanic și termic, închise etanș, spațiul de depozitare respectiv să fie prevăzut cu dotări pentru prevenirea și reducerea poluărilor accidentale;
- la predarea deșeurilor către o firmă specializată se vor solicita și păstra, conform legislației aplicabile, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase;

Pentru asigurarea trasabilității deșeurilor generate, indiferent de categoria deșeului predat (nepericulos sau periculos) formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase sau formularele de expediție/transport deșeuri periculoase trebuie completeate în totalitate, cu număr și serie, datele fiecărui operator implicat, categoria de deșeu transportată, codul și cantitatea colectată precum și destinația finală (valorificare sau eliminare).

Perioada de exploatare. Igiena evacuarii deșeurilor implica solutionarea optima a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitata sanatatea oamenilor.

Pe amplasament se propune o zona destinată colectării deșeurilor în containere pe categorii, astfel:

- container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări);
- container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii)
- trei containere prevăzute cu presă pentru colecarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;
- trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;
- două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă – geam, respectiv sicle/borcane/recipiente;
- trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc.);
- trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Perioada de execuție a lucrărilor. Pentru realizarea proiectului, pe amplasament sunt utilizati carburanți pentru funcționarea echipamentelor și utilajelor., lubrifianti (uleiuri, vaselină, etc.), vopsele și diluanți.

Perioada de exploatare. Având în vedere funcțunea propusă nu se preconizează utilizarea sau producerea unor substanțe și preparate chimice periculoase care să afecteze factorii de mediu.

Față de acestea, se prevede amplasarea unui container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii).

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Perioada de execuție a lucrărilor. Management-ul acestor substanțe se va face cu respectarea legislației în vigoare și a indicațiilor de pe ambalajele acestor produse.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se face în stații de alimentare autorizate în acest sens, iar furnizarea materialelor pentru realizarea investițiilor se va face respectând toate normele și reglementările în vigoare.

Vopsele, diluanți și lubrifianti se vor aduce în recipiente etanșe și depozitate în organizarea de șantier în spații închise, special desemnate, în ambalajele originale. Ambalajele provenite de la acestea vor fi gestionate în conformitate cu prevederile în vigoare și vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz.

Deșeurile rezultate, precum și ambalajele substanțelor toxice și periculoase, vor fi depozitate în siguranță și predate unităților specializate pentru depozitarea definitivă, reciclare sau incinerare.

Constructorului/Antreprenorului general îi revine sarcina depozitării și folosirii în condiții de siguranță a acestor substanțe. De asemenea, Constructorul/Antreprenorul general va trebui să țină o evidență strictă a acestor materiale.

DENUMIREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI CHIMIC	CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA SUBSTANȚELOR SAU A PREPARATELOR CHIMICE		
	CATEGORIA PERICULOASĂ (P) / NEPERICULOASĂ (N)	PERICULOZITATE	FRAZE DE PERICOL
Motorină	P	Grad ridicat de inflamabilitate	H351/M411/H304/EUH066
Benzină	P	Grad ridicat de inflamabilitate	H350/H304/H340/H224/ H3 15
Diluanți	P	Foarte inflamabil, nociv, substanță periculoasă pentru mediu	H373/H361d/H304/H336
Vopsea	P	Inflamabil, iritant, risc de aprindere	H319/H335/H315/H317

Manipularea, depozitarea și transportul substanțelor și preparatelor chimice periculoase se realizează prin respectarea condițiilor impuse în fișele cu date de securitate ale fiecărui produs utilizat și prin respectarea normelor de protecție și sănătate în muncă.

Substanțele și preparatele chimice vor fi însoțite de fișele tehnice de securitate, conform Regulamentului nr. 1272/2008 și Regulamentului 1907/2006 (REACH).

Se va urmări permanent modul de asigurare a spațiilor în care sunt depozitate, iar personalul care manipulează astfel de substanțe va fi instruit periodic în vederea respectării condițiilor din fișa tehnică de securitate.

În perioada de exploatare se prevede amplasarea unui container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluantă, medicamente expirate, baterii) cu următoarele specificații tehnice:

Container executat din tabla de otel

Grosimea materialului pardoseala / pereti : 5 / 3 mm

Pe partea de jos a containerului : grilaj din otel galvanizat sau inox (tub de captare cu podea grilă) 50 x 50 x 3 mm;

Dimensiune exterioara : 6,25 x 2,50 x 2,50 m.

Dimensiune interioara : 6,00 x 2,30 x 2,055 m

Inaltimea carligului : 1,57 m

Cleme pe circumferința containerului pentru conectarea diferențelor coșuri cu ajutorul curelelor.

Possibilitatea de a modifica cantitatea și compoziția recipientelor în conformitate cu cerințele actuale.

Containerele de încărcare se vor livra pe camion cu echipament de încărcare.

Dotari :

- Usa PVC 1000 x 2340 mm pentru acces persoane;
- Vitrina PVC fixa 4000 x 2340 mm cu luminator rabatabil antracit;
- Vitrina fixa PVC 1100 x 2340 33 antracit;
- Instalație electrică și de iluminat standard 220V;
- Una din partile laterale se rabatează pe toată suprafața

Echipare container deseuri periculoase :

1. Container pentru lămpi fluorescente și cu descarcare (neon)

- dimensiuni : 1600 mm x 500 mm x 800 mm;

- greutate : 60 kg;

- capacitate 640 l;

Certificat pentru transport ADR, RID, Cod IMDG, IATA DGR

Cod ONU 11A/Y/*

Proiectat pentru depozitarea și transportul tuburilor fluorescente și cu descărcare uzate. Realizat din tabla de otel de 2 mm grosime finisat prin lacuire;

Deschideri combinate deasupra și din lateral.

Capacul și ușile laterale sunt echipate cu mecanism de blocare

Manipulare ușoară cu mașini stivuitoare sau macara

2. Container pentru substanțe periculoase :

- dimensiuni : 1200 mm x 1000 mm x 910 mm;

- greutate : 180 kg;

- capacitate 500 l;

Certificat : Nr. UN 11A/Y

Potrivit pentru depozitarea și transportul de substanțe solide și pastelate.

Stivuibil în trei straturi.

Structura din grinzi și placi de otel, adaptată pentru manevrare cu macara și totodată cu stivitor, capac prevăzut cu garnitura din cauciuc spuma, oprit în poziție deschisă.

Buzunar pentru documente însoțitoare.

Se folosesc si in sistemul de transportatori eco containere, puncte mobile de colectare si altele asemenea. Finisajul de suprafata interior si exterior poate fi asigurat in varianta vopsita, zincata la cald, cu captuseala de cauciuc.

3. Cutie mobila 250 l pentru depozitarea si transportul substanelor solide periculoase

- dimensiuni : 600 mm x 600 mm x 890 mm;
- capacitate 250 l;

Certificat Nr. 1H2W/Y100/S./D/BAM6576;

Certificat pentru depozitarea si transportul de substanțe solide periculoase (de exemplu , cârpe murdare cu ulei);

Structura robustă a containerului și a capacului permite stivuirea acestuia (2x) și asigură o durată lungă de viață a containerelor;

Dotare standard: doua roti de plastic, doua galeti metalice cu un prindere care impiedica deconectarea nedorita , etansarea capacului;

Laturile presate ale containerelor asigură manipularea cu furci pivotante ale unui stivitor ;

Stivuibil cu ușurință pe europaleți (8 buc) .

4. Recipient cu două carcase 500 l pentru lichide periculoase

- dimensiuni : 1280 mm x 880 mm x 910 mm;
- capacitate 500 l;

Container din otel galvanizat la cald cu doi pereți;

Solutie ideală pentru depozitarea lichidelor periculoase;

Structura robustă și galvanizarea la cald asigură rezistență ridicată a containerului și durată lungă de viață; Containerul este realizat din plăci de otel cu grosimea de 3 - 4 mm;

Ambele carcase sunt sigilate și înșurubate într-o singură bucată;

Orificiul de umplere este prevazut cu sita care evita patrunderea impuritatilor in interior;

Pentru manipulare se poate folosi o macara sau un stivitor;

Recipientul poate fi depozitat fără nicio cudă de captare datorită carcasei sale duble

5. Container uleiuri uzate

- dimensiuni : 820 mm x 1330 mm x 1330 mm;
- capacitate 600 l;
- greutate : 100 kg;

Fabricat din polietilenă de înaltă calitate;

Design cu carcăsă dublă;

Materialul este rezistent la uleiuri și la substanțele chimice uleioase utilizate în mod obișnuit;

Materialul este rezistent la UV;

Datorită designului și calității materialului, containerul este rezistent la deteriorari mecanice;

Echipament standard detector de surgeri de lichid în stratul intermediar, deschidere pentru o sondă pentru măsurarea nivelului;

Datorită designului cu carcăsă dublă, containerul nu are nevoie de un bazin de captare.

6. Coșuri de gunoi medicinale din plastic 60l

- dimensiuni : 335 mm x 400 mm x 640 mm;
- capacitate 60 l;
- greutate : 1,90 kg;

Certificat pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase deșeuri medicale UN 1H2/Y30/S; Recipiente executate din polipropilena ;

Mai multe versiuni de capac : orificiu de fixare cu capac de baionetă , cu mâner în mijloc ;
Posibilitate de inchidere a capacului provizoriu sau definitiv , capac echipat cu o picurare circulară în
orificiu cu capac baioneta și prevazut cu lipici;
Rezistență ridicată la perforarea pereților containerului respectând standardele BS 7320 și NFX 30 500;
Utilizarea optimă a spațiului datorită secțiunii transversale dreptunghiulare - Dimensiuni potrivite pentru
punerea pe palete;
Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării versiunea conică și stivuitoare;
Recipiente adecvate pentru incinerare;

7. Cos plastic 120 l pentru colectare baterii

- dimensiuni : 470 mm x 550 mm x 930 mm; - capacitate 120 l;
- Capacitate de încarcare : 75 kg;
- greutate : 9,00 kg;
- material : polietilena.

Potrivit pentru colectarea de acumulatori și baterii.

Scăparea în găuri poate fi ajustată în conformitate cu cerințele clientului ; Recipient cu capac încuiat

8. Cutie plasă de sârmă cu adaptor pentru stivitor 1670 l pentru depozitarea deșeurilor electrice

- dimensiuni : 1375 mm x 1075 mm x 1642 mm;
- dimensiunea ochiului : 50 mm x 50 mm x 4 mm
- capacitate 1670 l;
- capacitate de încarcare : 700 kg;
- greutate : 121,00 kg;
- roți : 4 buc;
- material : otel zincat

Construcție galvanizată la cald;

Partea de jos și din spate sunt pline, alți pereți sunt plasați;

Containerul este prevazut cu pini pe laterale pentru inclinarea cu basculant; Containerul este echipat cu adaptoare integrate pentru manipulare cu stivitor;

- Echipat cu 4 roți rotative

- Două dintre roți sunt echipate cu frână;

Containerul este echipat cu o placă pentru etichetare

9. Cuva de captare B 4 pentru a proteja butoaiele care pot să aibă surgeri

- dimensiuni : 1200 x 1200 x 160 / 260
- volum de captare : 220 l .

Cuve de captare potrivite pentru depozitarea a 4 x 200 l butoaie. Versiunea cu grilă pentru facilitarea manipулării butoaielor

10. Container pentru deseuri periculoase :

- dimensiuni : 1200 mm x 1000 mm x 1240 mm; - capacitate 800 l;
- capacitate de încarcare : 1200 kg;
- greutate : 190,00 kg;
- material : otel zincat

Recipient din construcție din otel pentru substanțe pastoase. Certificat ADR certificat IMET nr. 1630.

Structura robustă certificată.

Containerele sunt stivuibile.

Potrivit pentru transportul și depozitarea substanelor periculoase. Manevrare usoara.

Possibilitate de atașare a unei căptușeli de protecție interioare

Notă: Specificațiile tehnice sunt preluate din **Fișa tehnică 04:Container deșeuri periculoase** aferentă proiectului-tip ce constituie parte integrantă a Ghidului specific-Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile să fie afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatică, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și ampoloarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibratiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Având în vedere zona în care se propune realizarea proiectului, se apreciază următoarele:

- lucrările propuse nu au impact negativ asupra terenului pe care se execută lucrările și asupra vecinătăților pe perioada de exploatare, cu toate acestea se preconizează un disconfort temporar asupra vecinătăților fiind generat de traficul auto;
- lucrările propuse nu au impact asupra sănătății umane sau biodiversității având în vedere că centrele de colectare deșeuri prin aport voluntar sunt asimilate cu stațiile de transfer din Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea *Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*, pentru care distanța minimă de protecție sanitară între teritoriile protejate și perimetru unităților care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației este de 200 m, conform art. 11 alin 1) pct. 49. Rampe de transfer deșeuri. Pe o distanță de 200,0m, amplasamentul studiat (zona propusă pentru amplasarea centrului de colectare prin aport voluntar) nu se intersectează cu zona protejată (case de locuit).
- realizarea investiției de către beneficiar va produce un impact pozitiv asupra mediului atât sub raportul respectării standardelor de mediu cât și din punct de vedere social. Beneficiile asociate cu proiectul propus cuprind:
 - eliminarea depozitării necontrolate și încurajarea sortării;
 - asigurarea unui container pentru colectarea deșeurilor periculoase pentru a limita eliminarea necontrolată;
 - noi locuri de muncă create, în condițiile aprobării unor acte normative care să permită angajarea de personal specializat în cadrul entității beneficiarului, pentru operarea și mențenanța echipamentelor din cadrul investiției și/sau sprijinirea economiei locale prin delegarea atribuțiilor de gestiune unui operator specializat;
 - imagine publică mai bună a administrației locale, preocupate de mediul înconjurător și de calitatea vieții locuitorilor.

Principiul egalității de șanse, precum și legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare și accesibilitate vor fi respectate atât pe perioada de implementare a

proiectului, cât și în perioada operării. Accesul la serviciile oferite nu va fi restricționat pentru niciun locuitor.

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul proiectului este local, la nivelul terenului, fără afectarea spațiilor din vecinătate sau a populației. Pe amplasament nu au fost identificate specii și habitate de interes comunitar ce ar putea fi afectate de realizarea proiectului.

– magnitudinea și complexitatea impactului;

Realizarea lucrărilor va genera un impact asupra mediului, dar acesta este moderat, temporar și reversibil. Impactul se va manifesta în general prin emisii asociate manevrării materialelor de construcții și emisii de la utilajele ce vor executa lucrările propuse.

Pe perioada de exploatare va exista un impact nesemnificativ și se va menține în limitele de suportabilitate pentru toți factorii de mediu în condițiile respectării prevederilor legale, ale normativelor specifice și ale măsurilor operaționale caracteristice.

– probabilitatea impactului;

Moderată (scenariile posibile au fost prezentate în capitolul ce face referire la *Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu*).

– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul pe perioada de execuție a lucrărilor va fi în limite admisibile, temporar (durata estimată de executare a lucrărilor este de 6 luni) și reversibil, mediul va reveni la starea inițială la finalizarea lucrărilor de construcție.

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu se preconizează un impact semnificativ asupra mediului atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de exploatare.

– natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe durata executării lucrărilor pot să apară situații ce pot afecta temporar factorii de mediu, ceea ce face necesară monitorizarea acelor activități care pot genera asemenea situații. Astfel, se impun:

- adoptarea în perioada lucrărilor de amenajare, a unor tehnologii și echipamente de lucru prietenoase cu mediul, cu consum redus de combustibil și emisii cât mai mici de poluanți atmosferici;
- utilizarea de tehnologii performante cu rol în reducerea timpului de execuție, reducerea consumului de materiale și reducerea consumului energetic;

- colectarea, depozitarea și eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri (lichide, menajere, tehnologice);
- monitorizarea manipulării materialelor utilizate astfel încât acestea să nu producă poluarea apelor subterane, solului și/sau a subsolului;
- măsuri pentru limitarea prafului rezultat din lucrări;
- monitorizarea colectării, transportului și depozitării deșeurilor;
- monitorizarea respectării normelor SSM și de prevenire a incendiilor;

Conform prevederilor legislației aflate în vigoare, titularul investiției are urmatoarele obligații :

- să realizeze controlul emisiilor de poluanți în mediu, precum și controlul calității factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare și analize adecvate, descrise în standardele de prelevare și analize specifice;
- să raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvată, la termenele solicitate;
- să transmită la APM orice alte informații solicitate, să asiste și să pună la dispozitie datele necesare pentru desfașurarea controlului instalațiilor și pentru prelevarea de probe sau culegerea oricărui informații pentru verificarea respectării prevederilor legale.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, apă subterana, aer, sol) se va face conform standardelor în vigoare, periodic, prin laboratoare acreditate.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)

Prezentul proiect este relevant în contextul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

PRESENTAREA CONTEXTULUI LA NIVEL GLOBAL. Gestionarea eficientă a deșeurilor, promovarea prevenirii și reducerii generării de deșeuri reprezintă domenii-țintă pentru toate statele, având în vedere că neadoptarea unor măsuri poate conduce la lezarea interesului public, a sănătății umane, precum și a intereselor și obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului.

La nivelul Uniunii Europene, principalul obiectiv al noii Directive cadre, Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, prevede: "(1) Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită și transformată în

"gestionarea durabilă a materialelor pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă, eficientă și rațională a resurselor naturale, pentru a promova principiile economiei circulare, pentru a spori utilizarea energiei din surse regenerabile, pentru a crește eficiența energetică, pentru a reduce gradul de dependență a Uniunii față de resursele importate, pentru a crea noi oportunități economice și pentru a stimula competitivitatea pe termen lung"

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să pună în aplicare obligațiile care derivă din *acquis-ul UE* și să adopte acte normative care creează cadrul necesar și predictibil pentru autoritățile locale și mediul privat în sensul stimulării performanței, concurenței echitabile, evitând astfel obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. *Ordonanța de Urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor* reprezintă un prim pas în asigurarea unui cadru juridic optim.

PREZENTAREA CONTEXTULUI LA NIVEL NAȚIONAL. Pe lângă legislația de mediu privind deșeurile (în principal, legislație comunitară transpusă în legislație națională), există o serie de reglementări naționale care impun măsuri și obligații privind gestionarea deșeurilor:

Legislația cadru privind deșeurile:

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Legislația privind tratarea deșeurilor:

- OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Legislația privind serviciile de salubrizare:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legislația privind fluxurile speciale de deșeuri:

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

Întocmirea Planului Național de Gestionație a Deșeurilor (PNGD) reprezintă o obligație legislativă prevăzută de art. 37 din Legea cadru privind deșeurile. Totodată, art. 38 alin. (1) din Legea cadru privind deșeurile stipulează că PJGD se elaborează în baza principiilor și obiectivelor PNGD.

Față de legislația ce reglementează acest domeniu, atingerea obiectivelor generale pentru managementul deșeurilor este încurajată și prin finanțarea unor programe la nivel național.

Investițiile din cadrul **Planului Național de Redresare și Reziliență** în domeniul gestionării deșeurilor municipale contribuie cu 4,5% la ținta națională de atingere a ratei de 50% de reciclare și pregătire pentru

reutilizare a deșeurilor municipale până în 2025, astfel cum este definită în Directiva-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE modificată prin Directiva (UE) 2018/851).

Apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A. desfășurat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor precum și prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. "Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor, vizează următoarele obiective:

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranzitiei la economia circulară.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacitaților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranzitiei la economia circulară.

PREZENTAREA CONTEXTULUI LA NIVEL LOCAL. Se impune respectarea implementării colectării selective în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, art.60, alin. (1), lit. h), care impune autorităților administrației publice locale „asigurarea spațiilor necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, fiind cont de reglementările urbanistice și de cele emise de Ministerul Sănătății, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă” și i) „asigură spații necesare pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase provenite de la populație”.

Totodată, Ordonanța de Urgență nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, la art. 17, alin. (5) pune în sarcina autorităților publice locale obligația prevăzută la punctul m), respectiv „să organizeze, să gestioneze și să coordoneze activitatea de colectare a deșeurilor provenite de la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizații de construire/desființare potrivit art.11 din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin H.G. nr.942/2017.

Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.2367/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. "Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrarilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de șantier necesară realizării obiectivului de investiții va fi amplasată în incinta proprietății. Pe teren Constructorul/Antreprenorul va executa lucrări de organizare provizori și va dispune de construcții provizori, numai cele strict necesare șantierului, impuse de execuția lucrarilor de bază, cât și de necesitățile șantierului. Pe timpul lucrarilor se vor amenaja construcții provizori și echipamente provizori necesare executării lucrarilor și se asigură accesul la utilități conform regulamentului M.L.P.A.T. 9/N/1993 privind protecția și igiena muncii în construcții.

În această categorie se cuprind:

- construcții provizorii/dotări sociale și sanitare și instalațiile aferente: baracă/container și vestiar personal/muncitori (baraca/containerul personalului se va dota cu dulap PSI complet echipat), grup sanitar (toaletă/-e ecologică/-e mobilă/-e - serviciile privind curățirea și igienizarea toaletelor ecologice, precum și ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe bază de contract de către o firmă specializată), căi de acces pietonale și parcări -după caz (scări, platforme, planuri înclinate);
- construcții provizorii și instalațiile aferente pentru deservirea lucrarilor de construcții/montaj: împrejmuire provizori pentru depozitarea materialelor, etc.
- recipienți destinați precolectării deșeurilor: cupe (conform *Contract de prestări servicii privind ridicarea și transportul materialelor rezultante din demolări și construcții*);
- mecanisme de construcții, mijloace de transport și utilaje;
- împrejmuire cu plasă, cabina de pază-post de control și verificare acces, panoul de identificare a investiției conform Ordinului M.L.P.A.T. 63/1998, afișaje (dacă este cazul).

Construcțiile provizorii de mai sus sunt enunțative, nu au caracter limitativ, ele vor putea fi suplimentate/eliminate de Constructor/Antreprenor în funcție de necesitățile și posibilitățile acestuia și în funcție de termenele de execuție asumate contractual.

Construcțiile provizorii din șantier vor fi dimensionate astfel încât să asigure necesitățile muncitorilor din șantier, să fie conforme cu toate normele de securitate și sănătate în muncă, să asigure continuitatea fluxului tehnologic din procesul de execuție cu evitarea timpilor pierduți.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnică și de securitate a împrejmuirii șantierului astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă.

Organizarea șantierului se va realiza înănd cont de *Plan general-organizare de șantier*.

Conform legislației în vigoare, execuția va fi urmărită din partea beneficiarului de un diriginte de șantier atestat M.L.P.A.T. De asemenea, Constructorul/Antreprenorul va avea în echipă un responsabil tehnic cu execuția atestat M.L.P.A.T.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de șantier necesară realizării obiectivului de investiții va fi amplasată în incinta proprietății.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizării de șantier;

Moderat (scenariile posibile au fost prezentate în capitolul ce face referire la *Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu*).

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Utilajele și autovehiculele folosite la transportul materialelor sunt surse temporare de poluare fonică și de producere a prafului, emisiilor sau vibrațiilor.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Utilajele folosite la realizarea lucrărilor vor rămâne pe teren până la finalizarea lucrărilor. Se vor lua măsuri pentru evitarea surgerilor accidentale de combustibili, lubrifianti sau alte substanțe.

Se va proceda la acoperirea spațiilor de depozitare a materialelor de unde pot rezulta particule ce pot fi antrenate în afara zonei de lucru și se va umecta porțiunea de lucru în perioadele cu temperaturi ridicate. Activitățile care produc cantități semnificative de praf se vor reduce sau chiar sista în perioadele de vânt puternic sau se vor umecta constant suprafețele care reprezintă sursa.

Se va institui un sistem de colectare selectivă a deșeurilor precum și un sistem de evidență și control al tuturor deșeurilor generate, valorificate și eliminate.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Se vor lua de către Constructor/Antreprenor următoarele măsuri specifice de securitate în muncă ce se constituie în măsuri de protecție colectivă și individuală:

- șantierul va fi împrejmuit ca măsură de protecție și semnalizat cu panouri vizibile de avertizare a lucrărilor generatoare de pericole (dacă și unde este necesar);
- personalul operant va fi instruit în ceea ce privește procedurile, riscurile și măsurile de protecție a muncii și PSI, având fișele personale de instruire întocmite la zi și semnate spre însușire;
- conducedrea Constructorului/Antreprenorului va asigura pentru tot personalul operant echipamentul specific de protecție individuală omologat;
- căile de circulație și/sau de evacuare vor fi libere de orice obstacol (ex: resturi de materiale) ce ar putea provoca căderea accidentală a personalului operant tranzitant;
- nu se vor depozita, nici măcar provizoriu, scule și/sau materiale pe căile de circulație / evacuare;

Prevenirea și stingerea incendiilor se va face în conformitate cu normativele și reglementările în vigoare. Se vor respecta cu strictețe următoarele măsuri:

- se interzice folosirea focurilor deschise care nu sunt ordonate sau controlate de conducețorii punctelor de lucru;
- se va asigura numărul necesar de truse de incendiu, echipate complet cu stingătoare, nisip, unelte specifice și plasate pe teren în locuri vizibile și ușor accesibile;
- se interzice folosirea panourilor electrice improvizate;
- se va asigura în permanență accesul mașinilor de intervenție în caz de incendiu;
- se vor realiza controale temeinice la încheierea zilei de lucru, la toate punctele de lucru pentru depistarea și înălțarea eventualului pericol de incendiu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la înșetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la înșetarea activității;

Spațiile afectate temporar de lucrări vor fi limitate la minimul necesar și vor fi strict marcate.

După finalizarea proiectului Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deșeu și se vor lua toate măsurile necesare refacerii zonei adiacente, toate utilajele, deșeurile și materialele de

construcție fiind îndepărtate de pe amplasament. Orice exces de material inert/reciclabil rezultat din etapa de construire care nu va fi utilizat pe amplasament va fi eliminat sub coordonarea Constructorului.

Constructorul are obligația refacerii terenului afectat temporar de lucrări (amplasamentul organizării de șantier, alte spații afectate temporar de lucrări). În situația în care în timpul realizării lucrărilor vor fi afectate drumurile de acces atunci acestea vor fi refăcute.

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul se va amenaja conform planului de situație.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru prevenirea producării unor poluări accidentale vor fi respectate măsurile propuse pentru protecția fiecărui factor de mediu în parte.

În situația producării unor poluări accidentale, se va acționa în cel mai scurt timp cu material absorbant, iar ulterior va fi contractată o firmă specializată în depoluări.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul.

– modalități de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea lucrărilor Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deșeu și va proceda la amenajarea ambientală a perimetrelor afectate conform planului de situație.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafeteelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); Plan de încadrare în zonă scara 1:2000 și plan de situație scara 1:500.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticе, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, membrul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul, amplasamentul nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticе.

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste

coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoria va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul, proiectul nu se realizează pe ape și nu are legătură cu apele.

1. Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

Nu este cazul.

– cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Nu este cazul.

– corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.



Semnătura și stampila titularului,
U.A.T. Comuna Luncoiu de Jos