



Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SERVICE AUTO P+1E. ÎMPREJMUIRE. RACORDURI UTILITATI

II. Titular:

- numele; S.C. AUTOROM S.R.L.
 - adresa poștală; : jud. Vrancea, Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.1.
 - numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet; TEFELON 0756150702, floreaelenaioana@yahoo.ro
 - numele persoanelor de contact: Gurgelea Gica-administrator SC AUTOROM SRL

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- a) un rezumat al proiectului;
Prin prezenta documentatie se doreste construirea unui corp de cladire P+1E cu functiunea de service auto. Acesta va avea spatii cu birouri si anexe pentru angajati, o zona de service- intretinere si operatiuni reparatii autoturisme mari si autocamioane si o zona de depozitare al pieselor auto.

b) justificarea necesitatii proiectului;

Obiectul de activitate al S.C SC AUTOROM SRL il reprezintă comerțul cu amanuntul și secundar-service auto. Societatea dorește să își extindă domeniul de activitate și în județ Ilfov, în întreținerea și repararea autoturismelor și autocamioanelor.

- descrierea terenului;

- categoria de folosință – curți construcții,
 - suprafață – 5008 mp ,
 - Terenul este liber de sarcini și de servitutii.
 - Pe teren nu existe nicio construcție .
 - pe teren nu se află rețele publice de utilități
 - vecinătăți și retrageri fata de aliniament și limitele de proprietate:
 - la Sud Vest nr. cad. 57334- 32.65 m;
 - la Sud-Est nr. cad. 53182- 15.24 m, 3.23 m, 0.44 m;
 - la Nord- Est nr. cad. 55077-32.90 m;
 - la Nord- Vest str. Padurii-3.67m, 15.24m.
 - Accesul în incinta se realizează din str. Randunelelor

Characteristicile constructiei propuse

- funcțiunea: extindere hala productie preparate din carne
 - suprafața teren 7914.04mp
 - suprafața construită hala existentă 595mp
 - suprafața construită hala propusă 206mp
 - regim de înălțime : P+1E
 - S CONSTRUIT PARTER=488.00 MP
 - S CONSTRUIT ETAJ = 108.00 mp
 - S DESFASURAT P+1E=596.00 mp
 - S ALEI SI PLATFORME BETONATE=883 MP
 - 4 locuri parcare
 - S SPATIU VERDE=3637 MP

POT=10%

CUT=0.11

H maxim=8.60 m

H cornisa=5.95 m

Construcția proiectată se încadrează la

CATEGORIA "C" DE IMPORTANȚĂ și la CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ.

b) valoarea investiției; 1.111.700 lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de construire a corpului de extindere va fi de maxim 1 an de zile de la emiterea autorizatie de construire. Conform planului de buisnes aceasta va functiona cel putin 20 ani.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

- Plan de incadrare in zona;

- plan de situatie;

o vecinătăți si retrageri fata de aliniament si limitele de proprietate:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ■ la Nord – Canal HC4 | 38.29 m - existent |
| ■ la Vest – rest de proprietate | 212.34m – existent |
| ■ la Est – Dumitrovici Maria | 20.12m – existent |
| ■ la Sud – DE 263/1 | <u>27.03m - propunere</u> |

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Extinderea va avea ca functiune productie, depozitare si livrare produse finite si se va dezvolta pe parter.

Destinația spatilor:

- funcțiuni principale: service auto, depozitare piese auto, spatiu birouri
- funcțiuni conexe: spatii tehnice, grupuri sanitare si chincinta.

Sistemul constructiv

Sistemul constructiv este alcătuit din fundatii beton armat cu structura in cadre din beton armat (placi, stalpi, grinzi) si inchideri de zidarie de caramida eficienta termic de 25 cm

Acoperisul va fi de tip sarpanta cu grinzi metalice si invelitoare din panouri sandwich de 8-10 cm grosime. Acoperisul va fi de tip sarpanta pe structura metalica, prevazut cu pante de scurgere pentru apa pluviala in dreptate catre jgheaburi si burlane de scurgere, in exteriorul constructiei in spatiul verde. Invelitoarea va fi din panouri sandwich de 10 cm grosime.

Închiderile exterioare si Tamplarie

Inchiderile exterioare ale peretilor vor fi realizate din panouri sandwics de 10 cm grosime, culoare gri.

Inchiderile golurilor vor fi din tamplarie aluminiu culoare gri cu geam izolator Low-E.

Compartimentarile interioare vor fi din gipscarton cu structura metalica. Zona de etaj- va fi pe structura de beton si inchideri din panouri sandwich, cu o inaltime mai mare decat zona de parter inalt-zona de service auto.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitatele de producție;
- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Flux tehnologic:

Domeniu de activitate - principal este comertul cu amanuntul si secundar service auto.

Marfa vine paletizata din depozitul central Adjud cu masinile proprii. Necesarul se va face printr-o comanda electronica.

Reparatiile auto o sa fie doar de mecanica auto. Vor exista 2 posturi de reparatie, o zona de depozitare piese auto si spatii angajati.

Există zona recepție clienti cu zona de așteptare, grupuri sanitare și zona de funcționare firma, cu zona de birouri, sala de sedințe, grupuri sanitare, chincineta.

În se vor amenaja parcari autoturisme și autocamioane, zona de întoarcere auto, spații verzi.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime sunt venite din import-export- din depozitul central al societății situat în Adjud, spațiul de service nou propus este spațiu secundar. Transportul marfii (pieste auto și electronice- pentru reparării mecanice) din depozitul central se va face cu mașini proprii.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Construcția propusă se va racorda la toate utilitatiile existente în zona- Apa-canalizare, gaze naturale și electricitate;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La începutul lucrașilor terenul se va sistematiza pe verticală. În timpul executiei lucrările se vor desfășura numai în incinta. La finalizarea lucrașilor de construire se dejur-imprejurul construcției se va amenaja un trotuar de gardă, se vor construi platforme betonate și alei carosabile pentru accesul în incinta, se va amenaja spațiu verde și planta conform proiectului .

Toate anexele, platformele folosite în organizarea sănătății, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata sănătății, la sfârșitul lucrașilor de execuție vor fi evacuate, iar terenul eliberat se va înierba.

Transportul deseuriilor rezultate în urma lucrașilor de construcție-montaj se va efectua prin contract cu o firmă specializată în astă fel încât să nu existe pierderi, surgeri sau să fie antrenate de vant.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; Se vor crea accese noi- pietonale și auto, alei pietonale și carosabile, locuri de parcare și platforme pentru europubele.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu este cazul

- metode folosite în construcție/demolare; Lucrările de execuție se vor desfășura numai în limitele incintei detinute de proprietar.

Pe durata executării lucrașilor de construire se vor respecta următoarele:

- Legea 90/1996 privind protecția muncii; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protecția muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igiena muncii în construcții -ed. 1995;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală;
- Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobată prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrările vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât și în timpul noptii și în masura în care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zonă. Alimentarea cu apă tehnologică la frontul de lucru se va face cu cisternă. Apă folosită nu trebuie să conțină particule în suspensie conform STAS 790-89. Pentru personalul muncitor apă potabilă va fi transportată la punctele de lucru aflate pe traseul lucrașilor în bidoane de plastic.

Se vor amplasa baraci metalice sau din lemn pentru personalul de pe sănătă (muncitori, șef de sănătă, diriginti, etc).

Se vor amenaja platforme prin batatorirea pamantului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de construcție, utilaje, etc, pentru condiții optime de funcționare.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate; Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; - Nu s-au luat în considerare alternative.
- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Se va amenaja parcajul cu 3 locuri de parcare autovehicule și 2 autocamioane;

- alte autorizații cerute pentru proiect. -

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Amenajari si dotari exterioare ale constructiei

Aferente construcției propuse pe amplasament se vor realiza legaturi și rețele exterioare, alimentarea facându-se prin bresanete la retelele din zona. Iluminatul exterior va fi asigurat cu lampi amplasate pe cladire și cu stalpi de iluminat pentru zona auto și zona de parcare a autoturismelor.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Accesul auto în incinta se realizează pe o poartă de acces culisantă, cu lățimea de 7,60m, direct pe platforma de beton care face accesul în service și în parcare.

Accesul în serviceul auto și în zona de birouri se va realiza de pe fațada de sud a clădirii prin uși pietonale și uși auto sectionale.

- metode folosite în demolare; Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

folosiștele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

politici de zonare și de folosire a terenului;

arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;



Amplasamentul nu se afa intr-o zona protejata sau in apropierea unei zone protejate, pe urmatoarele coordinate stereo 70:

| Coordonate teren Sistem de proiecție: Stereografic 1970 | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------------------------|
| Nr. Pct. | Coordonate pct.de contur | | Lungimi laturi $D(i,i+1)$ |
| | X [m] | Y [m] | |
| 1 | 340241.580 | 576537.000 | 210.0 21 |
| 2 | 340404.253 | 576403.867 | 34.24 |
| 3 | 340385.893 | 576374.971 | 5.36 |
| 4 | 340380.583 | 576374.235 | 210.0 09 |
| 5 | 340218.600 | 576508.029 | 36.98 |

S(1) = 7939mp F=496.88m

Convergenta de 0.7382 de cea mai apropiata are protejata este ROSPA0124 Lacul Vacaresti_Lacurile de pe valea Ilfovului=22.12 km.

- la Sud Vest nr. cad. 57334- 32.65 m;
 - la Sud-Est nr. cad. 53182- 15.24 m, 3.23 m, 0.44 m;
 - la Nord- Est nr. cad. 55077-32.90 m;
 - la Nord- Vest str. Padurii-3.67m, 15.24m.

- detaliu privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Se propune racordarea la rețeaua edilitară, printr-un contract între beneficiar și autoritățile corespunzătoare

Principalele sursele de poluare a apelor in faza de executie a proiectului SERVICE AUTO P+ 1E sunt reprezentate de:

- tehnologiile de executie (constructie) propriu-zise;
- utilajele implicate in activitatea de constructie;
- activitatea umana.

Lucrarile de pregatire a terenului in vederea amenajarii fundatiilor si amplasarii constructiei constituie principalele activitati cu posibil impact asupra apelor subterane. Lucrarile de constructie pot influenta calitatea apelor subterane prin antrenarea de catre apa meteorica a eventualelor depozite de pamant rezultate din sapaturile efectuate pentru fundatii. Ca urmare a precipitatilor, taluzele pot fi spalate de scurgerile de suprafata care antreneaza fractiuni de material sau mase de pamant. Deoarece constructia si punerea in opera a lucrarilor propuse se va executa in uscat, cu depozitarea locala a materialului rezultat din sapaturi, riscul poluarii apelor subterane este minim.

Utilaje implicate in activitatea de constructie :

Modul de lucru, starea de uzura a utilajelor, cat si starea lor tehnica sunt elemente care pot provoca in timpul executiei lucrarilor de constructie poluari ale apelor. Principalii poluananti sunt combustibili si uleiurile. Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea apei prin:

- spalarea utilajelor sau a autovehiculelor in spatii neamenajate, direct pe sol;
 - repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii neamenajate;
- stocarea motorinei sau a uleiurilor arse in depozite sau recipiente improprii

Activitatea umana :

Activitatea salariatilor din santier poate fi la randul ei generatoare de poluananti cu impact asupra apelor, deoarece:

- produce deseuri menajere, care depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape sau pot produce levigat care sa afecteze calitatea apei subterane;
- evacuarile fecaloid menajere aferente organizarilor de santier, pot si ele sa afecteze calitatea apelor, daca grupurile sanitare sunt improvizate.

In ceea ce priveste evacuarile de ape fecaloid-menajere aferente organizarii de santier, salariatii care vor fi implicați in lucrările de constructie vor utiliza grupurile sanitare aflate in dotarea beneficiarului.

Masuri de protectie a apelor :

In perioada de executie :

- finalizarea executiei terasamentelor, a platformelor si a fundatiilor in perioade cat mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari

- realizarea lucrarilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitatii;
- se va impune intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) numai in unitati specializate;

- pentru apele uzate care vor rezulta ca urmare a activitatii de santier a personalului, se va impune respectarea limitelor de incarcare cu poluananti a apelor uzate evacuate in retele de canalizare orasenesti; concentratiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA -001/2002;

- depozitarea substantelor inflamabile sau toxice se va face cu respectarea stricta a normelor legale specifice.

- manipularea materialelor, a sterilului, a pamantului si a altor substante folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii.
- folosirea in timpul executarii lucrarilor de constructie a grupurilor sanitare aflate in dotarea societatii.
- orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturala a apelor subterane va fi realizata doar dupa obtinerea aprobarilor din partea organelor abilitate.

In perioada de exploatare :

- adoptarea unei strategii de exploatare adevarata, pentru a se evita pericolul de poluare accidentală ce poate sa puna in pericol starea calitatii factorului de mediu apa;

- utilajele de exploatare si transport trebuie sa fie verificate tehnic pentru a nu prezenta defectiuni ce pot produce scurgeri de carburanti si uleiuri;

- toti salariatii vor fi instruiti cu privire la masurile speciale de protectia mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informati cu privire la masurile ce trebuie luate in caz de accidente ecologice;

Prin masurile pe care beneficiarul le va lua atat in perioada organizarii de santier cat si in faza de operare nu se vor genera efecte asupra apelor de suprafata si subterane.

In conformitate cu HG nr. 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, se vor respecta indicatorii prevazuti in Normativul NTPA 001/2002.

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua locala, conform aviz CS Raja.

Apa va fi folosita pentru:

- asigurarea consumului menajer (grupuri sanitare)

- pentru spalarea spatiilor de service.

Apele uzate provenite de la consumatori vor fi preluate prin retele de canalizare din tuburi de polipropilena (PP) sau PVC si deversate in sistemele de canalizare existente

in incinta.

Colectarea apelor uzate provenite din procesul de spalare al spatiilor de service se va face separat de restul instalatiilor de canalizare. Sistemul va fi prevazut cu un separotor de grasimi pentru industria chimica. Capacitatea separotorului este de 3,0 l/s si se va monta ingropat, in exteriorul cladirii.

Apa necesara pentru functiunea propusa este de 100 litri/zi.

Apa pluviala de pe platformele betonate va fi colectata cu un sistem de pante, rigole si guri de canal si tratata printr-un decantator de nisip si separator de grasimi si hidrocarburi. Apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirii prin intermediul jgheaburilor si burlanelor, sunt conventional curate si se vor evacua separat la spatiile verzi.

Constructia are asigurata climatizarea - asigurarea temperaturilor pentru spatiile de lucru conform normelor - cu instalatii legate la echipamentele cladirii existente.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosluri;

Miroslurile aparute in urma evacuarii gazelor de la autoturisme din cladire vor fi trecute prin separatori si filtre in tubulatura de ventilatie, apoi evacuate in admosfera; Emisii de pulberi si noxe rezultate in urma amenajarii si constructiei platformelor tehnologice si a cladirilor organizare de santier:

Din procesul de reabilitare nu rezulta surse de poluanți pentru aer: gaze reziduale, pulberi, dispersii de gaze reziduale sau orice alti poluanți care sa fie evacuate in atmosfera. Nu este necesara o instalație de epurare si filtrare a gazelor.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate, sunt asociate sapaturilor, punerea in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice.

Degajările de praf in atmosfera variază adesea substantial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. Natura temporara a lucrarilor de constructie conduce la o cantitate redusa de emisii specifice acestor lucrari.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice executiei lucrarilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de constructie si operatiile de sudura, polizare, debitare, prelucrari metalice implicate in realizarea proiectului.

Emisii de noxe de la utilajele implicate in activitatile de constructie:

Poluarea specifica activitatii utilajelor si circulatiei vehiculelor se poate estima dupa urmeaza :

- consumul de carburanti (substante poluante: NO_x, CO₂, CO, compusi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburantilor etc.);

- aria pe care se desfăsoara aceste activități (substante poluante - particule materiale în suspensie și sedimentabile), distanțele parcuse (substante poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

- Cantitatile de poluanți emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:
- nivelul tehnologic al motorului;
 - puterea motorului;
 - consumul de carburant pe unitatea de putere;
 - capacitatea utilajului;
 - varsta motorului/utilajului;
 - dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Este evident faptul că emisiile de poluanți scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendința în lume fiind de fabricare a motoarelor cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere și cu un control cat mai restrictiv al emisiilor.

Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de execuție a proiectului sunt reduse în timp și afectează doar aria destinația realizării proiectului.

Conform evaluărilor din US-EPA(AP-42), emisiile de pulberi rezultate din activitatea utilajelor pot fi apreciate, pe săntierele de construcții, la 2,69 t/ha/luna.

Apreciind că lucrările de construcție se desfăsoara pe o suprafață aproximativ de 500 mp emisiile maxime lunare de particule (pulberi în suspensie) pe acest sector sunt de maxim $0.057 \text{ ha} \times 2,69 \text{ t/ha} = 0.15 \text{ t/luna}$, emisii estimate în situația cea mai defavorabilă fără a fi luate măsuri de reducere.

Emisii de gaze de esapament datorate transportului instalatiilor și a personalului:

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe săntierul de construcții, în particular și pentru lucrările proiectate.

Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanti (substante poluante - NO_x, CO, COVNM, particule materiale din arderea carburantilor etc.) și distanțele parcuse (substante poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor de acces).

În conformitate cu factorii de emisie din metodologia CORINAIR, pentru activitățile de transport, pot rezulta următoarele cantități de poluanți, în funcție de cantitatea și calitatea combustibilului utilizat:

| Poluantul | UM | Benzina | Motorina |
|-----------|-------------|---------|----------|
| NOx | combustibil | 28.7 | 42.7 |
| COVnm J | | 47.4 | 8.16 |
| CH4 | | 0.80 | 0.25 |
| CO | | 356 | 34.2 |
| CO2 | | 3183 | 3138 |
| N2O | | 0.059 | 0.12 |

Se apreciază că poluarea aerului datorată activitatilor de întreținere și reparări ale mijloacelor de transport este redusă și locală, aceste operații efectuându-se în servicii auto specializate.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu se prevad instalări pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă, dar se vor lua următoarele măsuri :

Masuri de protecție a aerului în perioada de execuție

- Sursele de impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc în perioada de execuție în amplasamentul analizat sunt surse libere, deschise. Ca urmare, nu se poate pune problema unor instalări de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/ gazelor reziduale.
- Referitor la emisiile de la vehiculele de transport, acestea trebuie să corespundă condițiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării tuturor autovehiculelor înmatriculate în țară.
- Lucrările de organizare a săntierelor trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne, care să reducă emisiile de noxe în aer, apă și pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact și favorizând o exploatare controlată și corectă.

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.
- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai in statii de alimentare carburanti.
- Procesele tehnologice care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor aflate sub actiunea utilajelor de lucru sau a drumurilor de acces, in special a celor nepavate.
- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute pentru a se reduce dispersia pulberilor in atmosfera.

Functiunea propusa va implica accesul, stationarea si manevrarea in incinta a cel mult 14 de autoturisme/zi si a 3 auto camionoane. Acestea vor emite, in acest timp, noxe.

Masurile de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera datorita functiunii propuse vor consta in:

- Controlul traficului auto in interiorul si in exteriorul incintei;
- Intretinerea drumului de acces si fluiditatea acestuia;
- Crearea unei bariere de protectie catre vecinatati formate din vegetatie/gard viu verde, amplasat la cel putin 0.6 m fata de proprietate, conform cod civil.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

In perioada de constructie a obiectivului analizat, sursele de zgomot si vibratii vor fi generate de:

- autovehiculele in timpul aprovizionarii cu materiale de constructie;
- zgomotul provocat de utilajele de sistematizare a terenului;
- lucrari in cadrul organizarii de santier.

Procesele tehnologice de executie a lucrarilor proiectate implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii si utilaje, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursa;
- Zgomot de camp apropiat;
- Zgomot de camp indepartat;

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

Masuratorile de zgomot la sursa sunt indispensabile atat pentru compararea nivelurilor sonore ale utilajelor din aceeasi categorie, cat si de a avea o informatie privitoare la puterile acustice ale diferitelor categorii de utilaje.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite in constructii si numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajele folosite si puteri acustice asociate:

- buldozere Lw « 115 dB(A);
- incarcatoare Wolla Lw ~ 112 dB(A);
- excavatoare Lw ~ 117 dB(A);
- compactoare Lw ~ 105 dB(A);
- finisoare Lw ~ 115 dB(A);
- basculante Lw « 107 dB(A).
- suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea in punctele de lucru, constituie surse de vibratii.

A doua sursa principală de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast etc.) se folosesc basculante / autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si mai mult de 30 tone.

Principalele surse de zgomot in cadrul amplasamentului sunt reprezentate de catre vehiculele care vor transporta materiale prime la depozitare si de utilajele ce asigura incarcarea.

Nivelul de zgomot inregistrat trebuie sa se situeze sub limita maxima admisa pentru zgomotul de la locurile de munca cu solicitare normala a atentiei care este de 87 dB (A), nivel acustic pentru expunerea

zilnica, conform Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 508/2002 si Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 933/2002 privindprobarea Normelor generale de protectia muncii.

Montarea panourilor de protectie vor impiedica raspandirea directa a vibratiilor si zgomotului spre vecinatatea amplasamentului.

Limitele maxime admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10 009/1988, care prevede la limita incintei valoarea maxima de 65 dB, iar in ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit, aceasta se face astfel incat nivelul zgomotului sa nu depaseasca valoarea de 50 dB (masurat la 2 m de fatada, in exteriorul cladirii, in conformitate cu STAS 6161/3 - 89).

Pentru intervalul orar 6⁰⁰-22⁰⁰, Ordinul MS 536/1997 impune aceeasi valoare limita admisibila, pentru intervalul 22⁰⁰-6⁰⁰, Ordinul impune o valoare maxima admisibila de 40 dB.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibratiilor;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații; Nu este cazul, In realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiații

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; Nu este cazul

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatici și de adâncime.

Possiblele surse de poluare pentru sol si subsol atat in perioada de constructie cat si functionare ar putea fi reprezentate de catre: surgerile accidentale de carburanti de la autovehiculele si utilajele care tranziteaza zona in perioada de amenajare - probabilitate redusa; indirect, prin eliminarea deseurilor periculoase generate, prin firmele specializate autorizate in vederea eliminarii acestora; In timpul perioadei de functionare posibilitatea poluarii solului si subsolului este minima, deoarece beneficiarul va lua toate masurile de reducere a unor eventuale poluari accidentale.

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructie se produc modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se executa in vederea realizarii fundatiilor si platformelor, proiectantul prevazand o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului:

- utilizarea unor tehnologii moderne de construire;
- utilizarea unor utilaje de noua generatie.

Surgerea apelor din precipitatii se va realiza prin directionare catre coloane pluviale amplasate in interiorul cladirii, in zona golurilor de instalatii, fiind preluate spre reteaua stradala de canalizare.

Pe durata lucrărilor de șantier nu se vor deversa substanțe toxice sau petroliere.

Se va tine cont ca pe timpul lucrărilor sa nu se afecteze sub nici o forma vecinatatile.

Deseurile rezultante vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Beneficiarul a luat o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului prin solutia proiectata:

- suprafata in care va fi amplasata extinderea va fi amenajata in totalitate;
- amenajarea unei zone marcate corespunzatoare unde se vor colecta deseurile pe categorii in containere;
- dotarea cu produse absorbante, pentru evitarea poluarilor accidentale se va face de jur imprejurul platformelor amenajate catre spatiul verde;

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu sol, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa semnificativa de poluare in faza de constructie si in faza de exploatare.

6. Protecția f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul

Pe durata lucrarilor de şantier nu se vor deversa substanțe toxice sau petroliere în mediile acvatice. Deșeurile rezultate din şantier vor fi colectate de către societatea de salubritate conform contractului existent.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Funcțiunea propusa prin aceasta documentație este compatibilă cu amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul. Pe durata lucrarilor de şantier se vor lua măsuri de protecție a vecinătătilor prin montarea de panouri de protecție și a plaselor în incinta. Toate lucrările se vor efectua numai în incinta neafectând mediul înconjurător.

Componentele cele mai importante ale impactului negativ generat de realizarea investiției propuse, se manifestă doar în perioada de amenajare/constructie prin:

- prezenta organizării de santier care provoacă întotdeauna un disconfort, marcat prin zgomot, concentrația de pulberi, prezenta utilajelor de constructie în miscare;

Organizarea de santier și zonele de depozitare temporara a materialelor ce urmează să fie puse în opera, dar și depozitarea deșeurilor în spații amenajate va diminua la maximum impactul generat asupra locuitorilor din imprejurimi.

Investiția se derulează în interiorul unui peisaj urban specific și fără obiective de patrimoniu în vecinătăți.

Organizarea de santier va fi limitată la o platformă depozitare materiale și utilaje, partea administrativă folosind spațiile și utilitățile existente circulația în zona desfasurându-se pe cale de acces amenajate. Investiția astfel proiectată nu poate afecta peisajul, sau patrimoniul cultural.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșurile), cantități de deșuri generate;
- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate;
- planul de gestionare a deșeurilor;

Deșeurile rezultate sunt cele menajere, deșuri hrtie- carton- de la ambalaje

Colectarea în pubele, amplasate într-un loc amenajat special, în incinta proprie, vor fi transportate regulat de către firma de salubrizare cu care este încheiat un contract, la cea mai apropiată rampă de gunoi. Astfel se va evita poluarea fondului peisagistic, precum și apariția eventualelor focare de infecție.

În urma amenajării curții, solul nu urmează să fie afectat în nici un fel (din punct de vedere ecologic).

Deșeurile rezultate din şantier vor fi depozitate în spații special amenajate și apoi colectate de către societatea de salubritate conform contractului anexat.

Deseurile generate sunt :

- deseuri municipale (deseuri menajere, deseuri asimilabile cu cele menajere, deseuri rezultate din curătarea spațiilor verzi, sau din întreținere ori igienizare, etc);
- deseuri de ambalaje (hartie și carton, materiale plastice, lemn);
- deseuri metalice;
- moloz și pamant excavat;
- deseuri din operațiile de sudura și debitare;

Deseuri municipale - deseuri rezultate din activitatea personalului ce va lucra la construirea obiectivului. Cantitatea maximă lunată va fi de aprox. 20 kg. Deseurile vor fi colectate în europubele. Conform HG nr. 856 din

2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, deseurile menajere se incadreaza in categoria 20 - deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat, grupa 20 03 - alte deseuri municipale, cod 20 03 01 - deseuri municipale amestecate. Deseurile vor fi preluate regulat de catre firma de salubritate in baza contractului incheiat cu societatea.

Deseuri de ambalaje (hartie si carton, materiale plastice, lemn) vor fi colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata. Cantitatea maxima lunara pe perioada de constructie va fi de aprox. 20 kg. Deseurile de ambalaje reciclabile vor fi colectate si depozitate separat in vederea reciclarii/valorificarii. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 15 - deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte, respectiv grupa 15 01 - ambalaje, codurile: 15 01 01 - ambalaje de hartie si carton, 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice, 15 01 03 - ambalaje de lemn, 15 01 06 -ambalaje amestecate. Acestea vor fi predate catre societati autorizate specializate in baza contractelor ce se vor incheia.

Deseuri metalice rezultate din activitatea de constructie vor fi colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata. Cantitatea maxima estimata pe perioada constructiei va fi de 100 kg. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 17 - deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate), grupa 17 04 metale (inclusiv aliajele lor), codurile 17 04 05 - fier si otel; 17 04 07 - amestecuri metalice. Deseurile vor fi valorificate prin societati autorizate.

Pamant excavat rezultat din sapaturile pentru fundatii. Cantitatea estimata va fi de aprox. 50 mc, care este impropriu denumit deseu, deoarece acesta va fi utilizat ca material de umplutura pentru sistematizarea pe verticala a terenului, amenajarea terasamentelor si amenajarea infrastructurii. Conform HG nr. 856 din 2002, deseurile rezultate fac parte din categoria 17 - deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate), grupa 17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare, codul 17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03.

Deseuri de la sudura prelucrari metalice (debitare, polizare)

- rezultate in urma operatiei de sudura si debitare in cadrul

Nu vor rezulta deseuri chimice, radioactive care ar necesita un tratament special . Singurele deseuri rezultate vor fi cele menajere care vor fi depozitate in Europubele metalice, asezate in tarcuri betonate. Evacuarea lor de pe proprietate se va face cu ajutor unei firme specializate.

Deseurile municipale vor fi preluate regulat de catre firma de salubritate care asigura serviciile de acest tip in zona.

Deseurile din ambalaje, deseurile metalice, respectiv de la operatiile de sudura vor fi valorificate prin societati autorizate in baza contractelor ce se vor incheia.

In perioada de exploatare a obiectivului vor rezulta deseuri menajere de la locatarii imobilului. In interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevazute cu containere de tip pubela ce vor colectate de catre operatori de salubritate autorizati.

- modul de gospodărire a deșeurilor.

In incinta este amplasata o platforma gunoi, pentru 4 europubele cu o capacitate de 120 de litri fiecare.

Deseurile rezultate / luna sunt :

- deseu menajer ~ 4mc

-deseu carton- plastic 1mc

-deseu sticla metal 1mc

i) gospodăria substăncelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substăncelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Principalele substante chimice periculoase existente in cadrul amplasamentului pot fi reprezentate de combustibilii (benzina si motorina) utilizati de utilajele si autovehiculele implicate in cadrul organizarii de santier sau de autoturisme stationate in timpul procesului de folosire a constructiei. Substantele si detergentii folositi pentru curatarea autoturismelor cat si elentualale mici surgeri de carburantivor fi trecute, inainte de evacuare printr-un separator de namol si un separator de hidrocarburi.

Masurile luate de beneficiar de a nu stoca combustibili pe amplasament iar alimentarea autovehiculelor si utilajelor sa se realizeze la statii de deservire a combustibililor reduc posibilitatea aparitiei unor poluari accidentale in cadrul amplasamentului.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbaticice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și ampioarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgromotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);
- magnitudinea și complexitatea impactului;
- probabilitatea impactului;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului. Nu este cazul.

Terenul nu se află într-o zonă protejată, areal protejat de mediu, cultura-culte.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;
- localizarea organizării de șantier;
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;
- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Lucrările de execuție (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfășura numai în limitele incintei detinute de proprietar.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si in timpul noptii si in masura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zona. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna.Apa folosita nu trebuie sa contine particule in suspensie conform STAS 790-89.Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata la punctele delucru aflate pe traseul lucrarilor in bidoane de plastic.

- Se vor amplasa baraci metalice sau din lemn pentru personalul de pe santier (muncitori, sef de santier, diriginti, etc).
- Se vor amenaja platforme prin batatorirea pamantului (nu prin betonare), pentru depozitarea materialelor de constructie, utilaje, etc, pentru conditii optime de functionare.
- Se vor amplasa doua 2 WC-uri ecologice, ce se vor vidanja periodic de catre o firma specializata.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închiderea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închiderea activității;
- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;
- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului ocupat in urma lucrarilor. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica : realizare strat vegetal si inierbare.

In cazul in care activitatea desfasurata pe un anumit amplasament a generat un impact negativ asupra mediului prin poluarea semnificativa a factorilor de mediu este necesara luarea unor masuri de diminuare si chiar de eliminare a surselor de poluare si nu in ultimul rand, masuri de depoluare adegurate in vederea reconstructiei ecologice a zonei respective.

Portiunile de teren care au fost distruse in timpul de executie a lucrarilor se inierbeaza;

Toate anexele, platformele folosite in organizarea santierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata santierului, la sfarsitul lucrarilor de executie vor fi evacuate, iar terenul eliberat se va inierba.

Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii-montaj se va efectua se va efectua prin contract cu o firma specializata in asa fel incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); A01_Plan de incadrare in zona, A02_Plan de situatie
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, membrul va fi completat cu următoarele:

- a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;
- b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
- c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;
- d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu
- e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
- f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, membrul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- basin hidrografic;
- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;
- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și stampila titularului

