Extravilan com. Dumbrava Rosie

611.050 | 611.100 | 611.150 | 611.200 | 611.250 | 611.300 | 611.350 | 611.400

599.000 | 598.950 | 598.900 | 598.850 | 598.800 | 598.750

F3 — 1 CV3 — PEHD 75x3,6 Pn8 — 2 — F2 CV2 — 3 — PEHD 90x4,3 Pn8 — 4 — 5 CV1 — F1 — CV4 6 — CG1 — PEHD 125x6,0 Pn8 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12

14.37

Extravilan com. Dumbrava Rosie

LEGENDA LUCRARI PROIECTATE :

F1	Foraj de explorare/exploatare
F2, F3	Foraje de exploatare
CV1 - CV3	Camine de vane si apometru din beton monolit pt foraje
	Conducta de aductiune prin pompare
ST	Statia de tratare
R	Reabilitare Rezevoare 2x750 mc
CV4 - CV8	Camine de vane din beton monolit
CG1, CG2	Camine de golire din tuburi prefabricate din beton STAS 2448
	Conducta de distributie apa industriala si P.S.I.
	Conducta de canalizare ape conventional curate
C	Camin de vizitare din tuburi prefabricate din beton STAS 2448
BV	Bazin vidanjabil V = 10 mc

N

	Nume	Semnatura	Cerinta - Referat Nr./ Data
Verificat			

S.C. PROIECT C.H. S.R.L.
Piatra Neamț - Str. M. Aurel Dumitrascu Nr. 13
Tel / Fax : 0233 / 229185 0744 / 500978

R.C. J27/26/97
Cont Raiffeisen Bank 0001063754
CF 9168157

Denumirea proiectului :
ALIMENTARE CU APA INDUSTRIALA DIN SURSA SUBTERANA
S.C. KOBER S.R.L.
COMUNA DUMBRAVA ROSIE
JUDETUL NEAMT

Proiect 14/2021
Faza - P.T. + D.E.
OCT. 2021

Proiectat	Ing. Marcu Boca	
Sef Proiect	Ing. Marcu Boca	

Scara 1 : 500

PLAN DE SITUATIE

Plansa H01