

## MEMORIU DE PREZENTARE

### *I. Denumirea proiectului:*

**DESFIINTARE LOCUINTA SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL**

### *II. Titular:*

- numele: **SOARE NICOLAE**
- adresa poștală: COM. DANEASA, SAT DANEASA, STR. M. VITEAZUL, NR.181, jud. Olt
- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail: 0745652796, company\_select@yahoo.com
- numele persoanelor de contact: **SOARE NICOLAE**
- director/manager/administrator: **SOARE NICOLAE**
- responsabil pentru protecția mediului: **SOARE NICOLAE**

### *III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:*

#### *a) Rezumat al proiectului;*

Prin acest proiect se dorește demolarea locuinței existente și construirea unui spațiu comercial.

Locuința ce se desființează:

- funcțiunea de locuință, cu regim de înălțime parter, cu  $A_c = A_d = 70.00$  mp,  $A_u = 57.04$  mp
- compartimentari: 3 camere, hol, magazie, terasă
- structura rezistentă: fundații continue din beton, structura din cărămidă, șarpanta din lemn, învelițoare tablă.
- finisaje interioare: pardoseli -ciment sclivisit, pereți -var, tămplarie - lemn

- finisaje exterioare: tencuieli – praf piatra, tâmplarie – lemn, invelitoare –tabla.

Se doreste construirea unui spatiu comercial, spatiu ce va avea urmatoarele suprafete:  $Ac = 592.50$  mp,  $Ad = 592.50$  mp,  $Au = 557.10$  mp.

Terenul in suprafata totala de  $1185.00$  mp este proprietatea beneficiarului conform actelor anexate și are categoria de folosința teren intravilan.

Conform înscrisului din certificatul de urbanism nr. 11/15.06.2020, emis de Primăria Daneasa, terenul este situat în intravilanul comunei Daneasa, Str. M. Viteazul, nr.136, Jud. Olt.

Se doreste construirea unui spatiu comercial, spatiu ce va avea urmatoarele suprafete:  $Ac = 592.50$  mp,  $Ad = 592.50$  mp,  $Au = 557.10$  mp.

#### Date constructive.

REGIM DE INALTIME: P  
COMPARTIMENTARE CONSTRUIRE

#### PARTER

- SPATIU COMERCIAL
- 2 MAGAZII
- BAIE

#### Bilant teritorial

	EXISTENT	PROPUS PT. DESFIINTARE	PROPUS PT. CONSTRUIRE	TOTAL
ST	<b>1185.00mp</b>	<b>1185.00mp</b>	<b>1185.00mp</b>	<b>1185.00mp</b>
SC	70.00 mp	70.00 mp	592.50 mp	592.50 mp
SD	70.00 mp	70.00 mp	592.50 mp	592.50 mp
SU	57.04 mp	57.04 mp	557.10 mp	557.10 mp
P.O.T.	5.90%	0.00%	50.00 %	50.00 %
C.U.T.	0.05	0.00	0.50	0.50

#### **STRUCTURA DE REZISTENTA PROPUS**

**FUNDATII:** IZOLATE DIN BETON ARMAT  
**STRUCTURA:** CADRE DIN BETON ARMAT  
**PLANSEE:** -  
**ȘARPANTA:** FERMA METALICA  
**INVELITOARE:** PANOU SANDWICH

- *limitele amplasamentului proiectului :*

Terenul in suprafata totala de 1185.00 mp este proprietatea beneficiarului conform actelor anexate și are categoria de folosința teren intravilan.

Vecinatati ale constructiei propuse.

LA NORD- Nr. cad. 53842

LA SUD - CHELU IONUT

LA EST - Str. M. Viteazul

LA VEST- CHELU MIRCEA

Tabel cu coordonatele Stereo '70 ale amplasamentului :

Nr. Pct.	X	Y
1	293224.044	465172.810
2	293218.859	465178.408
3	293213.557	465184.333
4	293210.263	465188.062
5	293195.353	465174.681

*b) justificarea necesității proiectului;*

Investiția prevede spațiu comercial. Motivele care au determinat demararea acestei investiții au la bază considerente de ordin tehnic și economic. Prin intermediul investiției ce se va realiza se așteaptă creșterea ofertei de consum pe plan local.

*c) valoarea investiției;*

	LEI
Valoarea totala	240000.00

*d) perioada de implementare propusă;*

După obținerea tuturor avizelor cerute prin Certificatul de urbanism, proiectul se va implementa în circa 1 an de la data emiterii autorizației de construire.

*e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);*

Sunt atașate prezentului memoriu planuri de amplasament și planuri de situație, precum și alte planuri de detaliu.

*f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).*

Acest proiect face referire atât la clădire cât și la materiale de construcție. Din punct de vedere al soluției constructive, obiectivul are următoarele caracteristici tehnice:

### **Spatiu comercial P - va prezenta următoarele funcțiuni :**

#### **Parter:**

- SPATIU COMERCIAL
- 2 MAGAZII
- BAIE

#### ***Structura de rezistență***

##### Infrastructura

Solutia de fundare este cu fundatii izolate din beton armat cu bloc de fundare si cuzinet armat, legati intre ei prin grinzi de fundare armate longitudinal cu PC 52  $\Phi$ 14 si etrieri  $\Phi$ 8 la 20.

##### Suprastructura :

Stalpii cu dimensiuni de 30 x 30 cm se vor executa din beton armat B350 si se vor arma cu 8 bare independente, respectiv 4 bare  $\Phi$ 14 si 4 bare  $\Phi$ 16 si etrieri  $\Phi$  8/10/15.

Grinzile cu dimensiuni de 30 x 55 cm se vor executa din b.a. B350 si se vor arma cu bare independente din PC 52 si etrieri din otel OB 37  $\Phi$  8/10/15.

Acoperisul este tip ferma metalica, invelitoarea din panouri sandwich.

##### Finisaje interioare

- tencuieli glet fin, zugrăveli lavabile decorative albe;
- pardoseala din gresie ;
- placaje cu faianță la grupul sanitar;
- tâmplăria interioară va fi din PVC cu geam termopan;

##### Dimensiuni constructive:

###### Parter:

- SPATIU COMERCIAL – 514.80 mp
- 2 MAGAZII – 28.95 mp; 8.25 mp
- BAIE – 5.10 mp

Forma in plan a constructiei este dreptunghiulara, astfel că sala de evenimente va avea o lungime de 39.50 m și o lățime de 15.00 m.

*- materiile prime, energia și combustibilii utilizați; modul de asigurare a acestora:*

La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materii prime și materiale (ciment, balast, nisip, agregate de râu sortate, fier beton, lemn, gresie, faianță, vopsele, diluanți), conform cu reglementările naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrică, combustibili auto necesari funcționării utilajelor și vehiculelor ( ce vor fi aprovizionați din stații de distribuție ). Aceste materiale vor fi în concordanță cu prevederile H.G. 766 / 1997 și Legii 10 / 1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate, la execuția lucrării.

- *racordarea la rețelele utilitare existente în zonă:*

Este valabila atât pentru lucrările organizării de șantier, cât și pentru funcționarea obiectivului.

- Alimentarea cu energie electrică; a construcțiilor propuse se va realiza prin branșarea la rețeaua electrică existentă în zonă.
  - Alimentarea cu apă: se va realiza prin branșarea la fantana existentă în incinta
  - Evacuarea apelor uzate menajere: se va face prin fosa septica existentă în incinta
  - Instalația de încălzire: se va realiza printr-o centrala electrică, cu capacitatea direct proporțională cu spațiul ce trebuie încălzit.
  - *elementele specifice caracteristice proiectului propus:*
    - profilul și capacitățile de producție :
- Beneficiarul dorește să realizeze prestări de servicii - comert.

- *descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz).*

Nu este cazul, fiind o investiție nouă.

- *descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției :*

Lucrările de bază odată finalizate, vor fi urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea inițială. În ordinea desfășurării operațiunilor de refacere a amplasamentului, acestea sunt:

- transportul materialelor și deșeurilor;
- transportul materialelor folosite la construirea obiectivului ( dale beton, nisip,

balast, piatră spartă ) în baza de producție a constructorului sau în altă locație;

- împrăștierea pământului din depozitul de pământ pe toată suprafața
- amenajarea spațiilor verzi pe teren .

Pe durata lucrărilor de execuție beneficiarul va lua măsuri de protecție pentru a nu crea disconfort vecinătăților. Amplasamentul va fi împrejmuit cu plasă opacă specială pentru șantier.

- *căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:*

Accesul în amplasament se va realiza din Str. Mihai Viteazul.

Se propune accesul auto în incinta proprietății, cu sens unic, pentru accesul către locurile de parcare amenajate cu dale ecologice.

- *resursele naturale folosite în construcție și funcționare:*

În procesul de edificare a construcției vor fi folosite :

- piatră spartă;
- nisip;
- balast;
- ciment;
- fier beton;
- lemn;
- apă potabilă;
- energie electrică;
- benzină / motorină;

- *metode folosite în construcție:*

Metoda de construire este una tradițională, cu turnarea elementelor din beton în cofraje recuperabile din scandura de rasinoase, cu stalpi și grinzi din beton armat, cu sarpanta din ferma metalică.

Pentru lucrările de finisare pot fi utilizate și procedee mecanizate (ex. tencuieli executate mecanizat).

- *planul de execuție ( faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară)*

Lucrările de construire sunt estimate a se desfășura pe o perioadă de 12 luni.

Dotarea spațiilor, punerea în funcțiune și darea în exploatare se vor desfășura pe o perioadă de circa 6 luni de zile.

- *relația cu alte proiecte existente sau planificate*

Nu exista.

- *alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);*

Nu este cazul.

- *alte avize și autorizații cerute pentru proiect.*

Prin Certificatul de urbanism nr. 11/15.06.2020 este solicitat avizul C.E.Z. ,  
Directia Jud. De drumuri Olt, D.S.P., I.S.U.

- *scurtă descriere a impactului potențial:*

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul nu se realizează pe un amplasament situat în zone umede, zone costiere, zone montane și împădurite, arii clasificate sau zone protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, zone de protecție specială, desemnate prin H.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, zone prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, zone de protecție instituite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

De asemenea, proiectul nu se realizează în arii în care standardele de calitate a mediului, stabilite de legislație, au fost deja depășite, în arii dens populate sau în peisaje cu semnificație culturală.

Proiectul nu este unul de mare amploare și nu se cumulează cu alte proiecte.

Termenul de execuție a lucrărilor va fi de 12 de luni.

Emisiile de poluanți, inclusiv zgomotul sunt aproape nesemnificative.

Producția de deșeuri este minoră, iar acestea vor fi transportate către spații special amenajate, de către firme autorizate.

În baza proiectului de organizare de șantier, beneficiarul împreună cu echipa de execuție vor amenaja corespunzător amplasamentul (utilizarea unei construcții provizorii pe durata lucrărilor ce va fi utilizată ca și punct de organizare șantier, container existent pe amplasament, cu vestiare și spații pentru depozitare necesare).

Terenul va fi împrejmuț pe durata lucrărilor de execuție cu plasă opacă specială pentru a evita disconfortul față de vecinătăți.

La finalizarea lucrărilor terenul va fi adus la starea inițială, iar pe terenul rămas spațiu verde).

Parcățile necesare pentru persoane sunt amplasate în incinta terenului și amenajate cu dale ecologice.

Pentru depozitarea deșeurilor, proprietarul va utiliza pubelele pentru colectarea selectivă a gunoiului.

#### ***IV. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu***

##### *1. Protecția calității apelor:*

Principalele categorii de ape uzate rezultate:

- Ape uzate menajere;
- Ape pluviale;

*Apele uzate menajere* vor fi colectate prin intermediul unei rețele interioare de canalizare cu deversare în fosa septica existentă în incintă.

*Apele pluviale* din incinta obiectivului vor fi sistematizate, prin intermediul unei rețele interne de canalizare și vor fi preluate de fosa septica existentă în incintă .

În perioada de execuție a lucrărilor de construcții proiectate pot apărea următoarele surse potențiale de poluare a apelor:

- antrenarea particulelor fine de pământ în timpul execuției lucrărilor de terasamente
- manevrarea și punerea în operă a materialelor de construcții;
- traficul greu specific șantierului;



- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanți, provenite de la utilajele care funcționează în perimetrele în care se acționează pentru realizarea lucrărilor.

În perioada de operare, sursele potențiale de poluare sunt constituite de : scurgerile accidentale de uleiuri, carburanți, provenite de la mașinile parcate în parcare amenajată.

## *2. Protecția aerului:*

În perioada de execuție a lucrărilor de construcții, sursele potențiale de poluare care vor afecta, temporar și pe arii restrânse, calitatea aerului constau din:

- eventuale emisii de praf fin degajate în timpul operațiunilor de încărcare, transport și descărcare a pământului și a materialelor de construcții;
- noxe gazoase generate de activități în care se utilizează carburanți ( transport, manipulare, etc. ).

Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care execută lucrările de construcții.

## *Măsuri de reducere / ameliorare a impactului asupra aerului*

Pentru diminuarea noxelor degajate în aer se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activităților generatoare de praf în situații cu vânt puternic ;
- la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pământ;
- autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau piatra li se va impune circulația cu viteză redusă în zonele de case și protejarea cu prelată;
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru vehiculele ce deservește zonele de lucru, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcții ce pot elibera în atmosferă particule fine;
- căile de acces vor fi stropite periodic.

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecția calității aerului.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind protecția atmosferei și STAS 12574 /1987 privind condițiile de calitate a aerului în zone protejate.

Valori limita de emisie în aer ( medie de scurta durata - 30 min, respectiv medie de lunga durata - zilnica ):

- pulberi în suspensie: max. 0,5 mg / mc; max. 0,15 mg / mc.
- oxid de carbon: max. 6 mg / mc, respectiv 2 mg / mc.
- dioxid de sulf: 0,75 mg / mc, respectiv 0,25 mg / mc
- dioxid de azot: 0,3 mg / mc, respectiv 0,1 mg / mc.

### *3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:*

În faza de execuție a lucrărilor de construcții, sursele de zgomot și vibrații sunt generate de utilajele de excavare, încărcare și transport greu care funcționează pe amplasament în faza de săpare a fundației și la terasare și pregătirea terenului pe care vor fi amplasate construcțiile

### *Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.*

Măsurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot și vibrații asociate, vor consta în implementarea de tehnici și proceduri de control adecvate și în programe de întreținere pentru echipamentele folosite, pentru încadrarea emisiilor acustice în limite normale, operaționale pentru zone industriale.

### *Măsuri:*

- încadrarea duratei de execuție a proiectului în termenul stabilit, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonica să fie limitat la această perioadă.
- respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.
- Se admite punerea în funcțiune numai a echipamentelor care poartă marcajul CE.

și indicația nivelului de putere acustică garantat.

- Stabilirea unui program de lucru ce se desfășoară de luni până vineri între orele 8:00-17:00.

#### *4. Protecția împotriva radiațiilor:*

În faza de execuție a lucrărilor de construcții, cât și în faza de funcționare a obiectivului, nu se folosesc surse generatoare de radiații.

#### *5. Protecția solului și a subsolului:*

Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice

În perioada de execuție a lucrărilor sursele de poluare sunt de trei tipuri:

- Surse liniare - reprezentate de traficul de vehicule grele și utilaje, desfășurat la frontul de lucru. Emisiile de substanțe poluante degajate în atmosferă din arderea carburanților ajung să se depună pe sol. Poluarea se manifestă pe o perioadă limitată de timp, iar din punct de vedere spațial are o arie restrânsă;
- Sursele de suprafață - reprezentate de utilajele folosite la execuția lucrărilor existând riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibili, ca urmare a unor defecțiuni tehnice;
- Surse punctiforme - reprezentate de organizarea de șantier (manipularea unor materiale potențial poluatoare pentru sol, deșeuri, ape uzate etc.)

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, sursele de poluare a solului sunt următoarele:

- apele pluviale care spală poluanții depuși pe platforma obiectivului;
- deșeuri solide depozitate necontrolat;
- poluări accidentale cauzate de pierderi de produse petroliere, etc.

*Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra solului*

În perioada de execuție, se vor lua următoarele măsuri:

- depozitarea temporară a pământului excavat este recomandat a se face pe suprafețe cât mai reduse;
- platforma organizării de șantier va fi amenajată și va fi prevăzută cu un sistem de colectare a apelor pluviale;
- depozitarea deșeurilor de tip municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciul de salubritate din zonă;
- scurgerile accidentale de uleiuri și carburanți vor fi localizate prin împrăștierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, și vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;
- pentru suprafețele de pământ contaminate accidental în timpul execuției, se propune excavarea volumului de pământ și depunerea în gropile de împrumut astfel încât să permită derularea proceselor de decontaminare prin atenuare naturală.
- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic și folosirea sistemelor de stropire cu apă.
- gararea utilajelor pe amplasament, în afara orelor de lucru, nu va fi permisă de către beneficiar.

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele excedente de materiale din excavare ( pământ, pietriș ). Acestea vor fi folosite pe plan local.

*Sursele potențiale de poluare a solului sunt:*

- gestionarea neadecvată a apelor reziduale;
- scurgeri accidentale de carburanți, lubrifianți și produse chimice;
- gospodărirea incorectă a deșeurilor.

Poluanții care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere. În tehnologia de realizare a obiectivului se realizează o serie de lucrări și dotări cu rol tehnologic și de protecție a mediului cum sunt:

- ocuparea terenului se face numai după decopertarea solului fertil. Acesta se depozitează și apoi, la terminarea lucrărilor este folosit la refacerea

amplasamentului;

- amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deșeuri ( ambalaje, deșeuri menajere, ape uzate menajere );
- eliminarea controlata a deșeurilor specifice.
- după terminarea lucrărilor, suprafața de teren rămasa libera se va reda in circuitul inițial.

Calitatea solului la terminarea lucrărilor este analizata si comparata cu datele inițiale care trebuie sa ateste calitatea lucrărilor de redare astfel încât sa se mențină cel puțin clasa de calitate avuta inițial.

Masuri:

- asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizării de șantier;
- este interzisa efectuarea lucrărilor de reparații ale utilajelor in perimetrul șantierului.

#### *6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:*

##### *Sursele de poluanți pentru faună și floră*

Sursele de poluare pentru fauna și flora în perioada de execuție sunt:

- emisiile de poluanți și zgomotul generate de traficul greu și de utilajele grele folosite în șantier;
- emisiile de poluanți și zgomot generate la manevrarea pământului și a materialelor de construcții.

##### *Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra faunei și florei*

- In perioada de execuție, cat si in faza de funcționare se apreciază că nu este necesar să se prevadă lucrări pentru protecția florei și faunei, impactul asupra lor fiind nesemnificativ.
- Se apreciază că, în apropierea platformei obiectivului, concentrațiile de poluanți vor avea valori care nu vor depăși concentrațiile maxime admisibile, astfel că nu vor exista probleme care să impună restricții.

### *7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:*

Zona conform planurilor de urbanism este teren intravilan, deci nu se va crea disconfort pe care poate să-l producă construirea spațiului comercial cât și funcționarea lui.

#### *Sursele de poluanți pentru așezările umane*

- emisiile de poluanți și zgomot generate de traficul greu și de utilajele grele folosite în șantier;
- emisiile de poluanți și zgomot generate de manevrarea pământului (terasamente) și a materialelor de construcții.

#### *Măsuri de reducere / ameliorare a impactului asupra populației și, sănătății umane*

Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul materialelor și zgomotul produs de activitatea desfășurată.

Pentru limitarea preventivă a zgomotului, vibrațiilor și a emisiilor poluante din gaze de eșapament produse de autovehiculele grele, sunt luate următoarele măsuri:

- folosirea cu precădere a drumurilor care ocolesc localitățile;
- reducerea vitezei de deplasare și menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;
- limitarea emisiilor din gazele de eșapament prin verificări tehnice periodice ale autovehiculelor;
- în scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se va face cu atenție pentru evitarea lovirii acestora;
- în cazul în care nivelul de zgomot este peste limita admisă, se vor monta panouri fonoabsorbante;
- amplasamentul este reglementat din punct de vedere al urbanismului și amenajării a teritoriului prin Certificat de urbanism și ulterior prin Autorizația de construire.

### *8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:*

Vor fi respectate următoarele prevederi:

- generarea, colectarea, stocarea, transportul și tratarea deșeurilor menajere și de construcție și implementarea planului de gestiune a acestora cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr.211/ 2011 privind regimul deșeurilor.

#### Art. 148

(1) Deșeurile depuse în depozite temporare sau deșeurile de la demolarea ori reabilitarea construcțiilor sunt tratate și transportate de deținătorii de deșeuri, de cei care execută lucrările de construcție sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract și

(2) Emitentul autorizației de construire va indica amplasamentul pentru eliminarea deșeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare și ruta de transport până la acesta;

art. 21 - Producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea și primirea deșeurilor de producție, deșeurilor menajere, deșeurilor de construcție și de la demolări și deșeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract

- pământul excedentar rezultat în timpul lucrărilor pe șantier va fi preluat de către un operator autorizat în baza contractului încheiat între beneficiar și acesta.

#### *Modul de gospodărire a deșeurilor*

În perioada funcționării obiectivului se vor genera următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri menajere ( cod 20.03.01) - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele și stocate temporar în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate al localității, cantitate estimativă de 30 kg / lună;

- deșeuri de ambalaje (coduri 15.01.01, 15.01.02) - se vor colecta selectiv, în spații special amenajate și inscripționate, în vederea valorificării prin operatori autorizați, cantitate estimativă de 15 kg / lună.

În activitatea de construcție și întreținere a obiectivului, se va ține seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea și reciclarea deșeurilor.

Se vor avea în vedere următoarele:

- Se vor recicla deșeuri re folosibile prin integrarea lor, în măsura posibilităților, în lucrările de drumuri, în conformitate cu încercările de laborator;
- Se vor respecta condițiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare;
- Depozitarea deșeurilor se va face doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Deșeurile municipale - vor fi depozitate în pubele amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi ridicate periodic de societatea de salubritate ( pe bază de contract).

Deșeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire și activitățile anexe:

- cod 20.01.08 - deșeuri menajere
  - cod 15.01.01 - deșeuri din ambalaje de hârtie și carton
  - cod 15.01.02 - deșeuri din ambalaje din plastic
  - cod 17 04 05 - fier și oțel
  - cod 17 04 07 - amestecuri metalice
  - cod 17 02 01 - deșeuri din lemn
  - cod 17 01 07 - amestecuri de beton, cărămizi, etc.
- Deșeurile metalice se vor valorifica prin unități de colectare specializate.
- Deșeurile de ambalaje: ambalaje din hârtie și carton care se colectează și se predau la unitățile de colectare autorizate.

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile H.G. nr. 349 / 2001.

- Deșeurile din materiale de construcții.

La amenajarea terenului se folosesc ca materiale de construcție piatra, fundații din balast. Aceste deșeuri sunt utilizate la repararea și întreținerea drumurilor, sau sunt transportate la o rampă autorizată.

Deșeuri rezultate în timpul funcționării obiectivului:

- cod 20.01.08 - deșeuri menajere



- cod 15.01.01 - deșeuri din ambalaje de hârtie și carton
- cod 15.01.02 - deșeuri din ambalaje din plastic
- cod 20.03.06 - deșeuri de la curățarea canalizării.

Evidența gestiunii deșeurilor va fi ținută de către personalul de la punctul de lucru (șeful de șantier).

### **Masuri:**

- Reducerea la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;
- Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării sau eliminării acestora ;
- Luarea măsurilor necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condițiile de respectare a reglementărilor privind protecția populației și a mediului;
- Luarea de măsuri pentru împiedicarea abandonării, înlăturării sau eliminării necontrolate a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- Instituirea unui program de instruire a personalului angajat pentru respectarea normelor PSI și a legislației UE privind protecția mediului.

### *9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:*

#### *Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și / sau produse:*

Realizarea lucrărilor de investiții, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compoziție sau prin efectele potențiale asupra sănătății angajaților, sunt încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase ( carburanți pentru funcționarea utilajelor, vopsele, solvenți, tuburi fluorescente ).

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase se va face cu respectarea prevederilor în vigoare.

Ambalajele și deșeurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale.

Antreprenorului îi revine sarcina depozitării și folosirii în condiții de siguranță a acestor substanțe. De asemenea antreprenorul trebuie să țină o evidență strictă a acestora, conform prevederilor H.G. nr. 856 / 2002.

Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase se va face prin:

- evidența strictă cu privire la cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor și ambalajelor acestora și furnizarea datelor și informațiilor referitor la acestea, la cererea autorităților competente;
- eliminarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care se constituie ca deșeuri (reglementată în conformitate cu legislația specifică);
- identificarea și prevenirea riscurilor pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și notificarea unor descărcări neprevăzute sau accidentale autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă;
- menținerea stării de etanșitate și integritate a rezervoarelor și recipientilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare și impact asupra mediului intern și extern.

Din prezentarea măsurilor și dotărilor pentru protecția mediului se constată că acestea au un caracter integrat, deoarece rezolvă în mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului.

#### ***Cap. V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:***

Monitorizarea constituie mecanismul care permite verificarea eficienței măsurilor adoptate pentru reducerea impactului obiectivului asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi următoarelor scopuri:

- detectarea erorilor în construirea, funcționarea sau întreținerea lucrărilor;
- evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pe perioada execuției lucrărilor de execuție este necesar să se desfășure o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienței

măsurilor aplicate, cât și pentru a stabili măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice.

În acest sens se propun următoarele măsuri:

- identificarea și monitorizarea surselor de poluare;
- stabilirea unui program de măsuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrărilor;
- gestionarea controlată a deșeurilor rezultate, în zona frontului de lucru;
- stabilirea unui program de intervenție în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare;
- stabilirea unui program de prevenire și combatere a poluării accidentale: măsuri necesare a fi luate, echipe de intervenție, dotări și echipamente pentru intervenție în caz de accident;
- organizarea unui sistem prin care populația să poată informa constructorul asupra nemulțumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranța traficului etc.

După finalizarea lucrărilor, în perioada de operare se recomandă să se aplice un program de monitorizare pentru factorul de mediu apă.

Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influențe favorabile, atât din punct de vedere economic și social, cât și din punct de vedere al protecției mediului.

Toate operațiile de construire a obiectivului de investiții se vor executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic și respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotări speciale de monitorizare a factorilor de mediu.

Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de funcționare a activității, în vederea eliminării posibilelor incidente, cu urmări nedorite asupra mediului. Realizarea proiectului va fi supravegheată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi și funcționali și a reglementărilor privind protecția mediului.

Pentru prevenirea poluării, cat si a protejării factorilor de mediu ( sol, apa, aer) se fac următoarele recomandări:

- realizarea lucrărilor de suprafața conform standardelor in vigoare;
- decopertarea învelișului vegetal din incinta, depozitarea acestuia in depozitul de sol vegetal, care va fi folosit la redarea terenului la starea inițiala;
- pentru colectarea apelor pluviale provenite de pe construcții si din exteriorul obiectivului este necesara amenajarea de șanțuri in vederea scurgerii dirijate a acestora. Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului răspunde constructorul lucrării si beneficiarul acestora.

***VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)***

Proiectul nu intră sub incidența directivelor europene menționate mai sus, transpuse în legislația națională.

***VII. Lucrări necesare organizării de șantier:***

La nivelul lucrărilor de construcție se impun următoarele masuri: împrejmuirea terenului ce formează incinta șantierului, executarea drumurilor provizorii de acces auto, executarea rețelelor de utilități necesare șantierului, amenajarea platformei șantierului la cota de proiect, amenajări cu caracter social administrative, amenajarea platformelor pentru depozitare materiale etc

Organizarea de șantier pentru lucrările solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietățile vecine si rețele edilitare existente.

In baza proiectului de organizare șantier, beneficiarul împreuna cu echipa de execuție vor amenaja corespunzător amplasamentul pentru depozitare necesare).

Terenul va fi împrejmuuit pe durata lucrărilor de execuție cu plasa opaca speciala si panouri fonoabsorbante pentru a evita disconfortul fata de vecinătăți.

La ieșirea utilajelor din incinta, acestea vor fi curățate (caroserie si roti) pentru a nu crea disconfort participanților la trafic.

Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de

funcționare a activității, în vederea eliminării posibilelor incidente, cu urmări nedorite asupra mediului.

Realizarea proiectului va fi supavegheata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi și funcționali și a reglementărilor privind protecția mediului.

Organizarea lucrărilor solicitate se va asigura în incintă terenului, fără a afecta proprietățile vecine și rețele edilitare existente.

La nivelul lucrărilor de construire se impun următoarele măsuri: amenajări cu caracter social administrative, amenajarea platformelor pentru depozitare materiale etc.

Se va stabili un program de lucru pe perioada lucrărilor de execuție ce se desfășoară de luni până vineri între orele 8:00 - 17:00.

***VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:***

După încheierea lucrărilor de construire se va proceda la refacerea amplasamentului în spiritul zonei adiacente.

Scurgerea apelor pluviale se va face prin sistematizarea terenului încât să nu existe zone de acumulare.

Îmbrăcămintea aleii auto va fi executată din dalaj prefabricat de beton, așezat pe pat de nisip.

Pe tot timpul execuției lucrărilor se vor respecta prevederile privind protecția și igiena muncii din normativele în vigoare.

***IX. Anexe - piese desenate***

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație

Întocmit,  
Titular/Reprezentant titular

SC PIRAMID PROIECT SRL  
ING. ANDREI RAZVAN