



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 14920/23.01.2015

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 01 din 23.01.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **POLSIB SA**, cu sediul în Str. Sos Alba Iulia, Nr. 40, Sibiu, Judetul Sibiu, cu punctul de lucru Autorizare bransament și racord tehnic la apa canal, cu adresa Str. Sos. Alba Iulia 40, Nr. 40, Sibiu, Judetul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 14920/29.12.2014, în baza:

**Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

**Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de .07.01.2015, că proiectul "Autorizare bransament și racord tehnic la apă – canal " propus a fi amplasat în **municipiul Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, nr. 40** nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

1.Characteristicile proiectului

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 b;


b) **mărimea proiectului:** mobilarea terenului proprietatea SC POLSIB SA, conform planului urbanistic zonal, se va realiza în 2 etape. Prima etapă va consta în construirea Hipermagazinului Kaufland, iar etapa ulterioară în construirea unei galerii cu spații comerciale și locuințe colective. Branșamentul de apă proiectat se va realiza doar pentru faza I, iar racordurile de canal menajer și pluvial se vor realiza astfel încât să deservească ambele faze de dezvoltare. Branșarea magazinului Kaufland la rețeaua existentă stradală Dn = 350 mm de pe Șoseaua Alba Iulia se va face prin intermediul unui cămin, iar din acest cămin va porni branșamentul Dn = 90 mm pe o lungime de 6 m în Șoseaua Alba Iulia. Măsurarea consumului de apă se va face cu ajutorul unui contor de apă rece combinat Dn = 50/15 echipat cu model inductiv pentru citirea datelor la distanță, încadrat de doi robineti cu sferă. Pentru asigurarea rezervei de apă necesară stingerii incendiilor este prevăzut un rezervor din beton armat cu volumul 355 mc pentru sprinklere și unul cu volumul de 155 mc pentru hidranți.

Canalizarea: sistemul de evacuare a apelor uzate va fi divizor. Canalizarea menajeră - debit solicitat/avizat  $Q_t = 2,19$  l/s din care la faza I = 0,32 l/s și la faza II = 1,87 l/s. Racordul de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



canalizare menajeră proiectată va avea o lungime totală de 9 ml, va fi realizat din PVC KGEM= 315 mm, iar deversarea se va face în colectorul existent Premo = 1200 mm din tuburi PVC cu secțiunea de 315 mm din strada Malului. Panta cu care se va realiza rețeaua de canalizare menajeră va fi de 0,65%. Apele menajere cu conținut de grăsimi vor fi colectate separat și vor fi trecute prin 3 separatoare de grăsimi tip Kessel Euro G-NS2 Q = 2l/s înainte de deversarea în rețeaua publică.

Racordul de canalizare pluvială va avea o lungime totală de 29 ml fiind realizată din PVC KGEM = 500 mm, iar panta cu care se va realiza va fi de 0,008. Deversarea în râul Cibin se va face prin intermediul unei guri de vărsare situată la cota radier - 4,12 m, realizată din beton cu pereții laterali de 20 cm pe o lungime de 2,70+1m pentru protecția albiei; se va realiza o saltea de fascine și anrocamente din piatră pe o lungime de 12,40 m lățime de 2,22 m și o adâncime de 0,72 m. Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi, colectate din zona parcurii și a platformei betonate vor fi conduse printr-o rețea de canalizare PVC KG Sn 4 cu lungimea de 680 m și preepurate printr-un separator de hidrocarburi Hauraton tip Aquafix SKGBP 20 cu filtru coalescent și by-pass Q = 20l/s și apoi evacuate în râul Cibin împreună cu apele convențional curate.

**c) cumularea cu alte proiecte:** bransamentele proiectate vor deservi viitorul hipermagazin Kaufland proiectat pe amplasament;

**d) utilizarea resurselor naturale:** nu este cazul;

**e) producția de deșeuri** – deșeuri din construcții care pot fi gestionate prin firme autorizate

**f) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort** - pe perioada de execuție a lucrărilor: pulberi, emisii de la surse staționare și mobile dotate cu motoare cu ardere internă, zgomot; ;

**g) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate** - minor.

## **2. Localizarea proiectului**

**2.1 utilizarea existentă a terenului** – teren intravilan cu destinația RiM zonă mixtă. Proiectul respectă dispozițiile art. 71 din O.U.G. nr. 195/ 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de urbanism nr. 1684 din 18.09.2014 emis de Primăria municipiului Sibiu și verificării documentației de către dr. Ruxandra Hașegan;

**2.2 relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora** – nu este cazul.

**2.3 capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:**

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul

d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate - nu este cazul;

f) zonele de protecție specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;

## **3. Caracteristicile impactului potențial**

a) extinderea impactului: - impactul asupra mediului, pe perioada implementării proiectului va fi local;


b) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- c) mărimea și complexitatea impactului – În perioada de execuție a proiectului sursele de poluare vor fi lucrările de executare a bransamentelor, cu posibil impact asupra factorilor de mediu apă, sol, așezări umane;
- d) probabilitatea impactului – redusă; e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – pe perioada de execuție a lucrărilor impact reversibil, temporar, de scurtă durată ;

**II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:**

investiția nu se va realiza în sit Natura 2000.

Condițiile de realizare a proiectului:

1. respectarea întocmai a prevederilor proiectului și a avizelor obținute: Aviz CTE favorabil nr. 22207 din 10.12.2014 emis de SC APĂ CANAL SA și avizul de gospodărire a apelor SB 01 din 06.01.2015;
2. adâncimea căminului de racord CP prin care se va realiza deversarea apelor pluviale în Cibin va fi de - 4,12 m, iar în el se va monta o clapetă de sens Dn 500 mm astfel încât la debite mari ale râului Cibin să nu se inunde rețeaua menajeră din incintă;
3. gura de vărsare proiectată se va realiza astfel încât să se asigure o evacuare normală a apelor fără producerea de degradări ale albiei emisarului ;
4. organizarea de șantier se va realiza strict în perimetrul de implementare a proiectului;
5. se interzice cu desăvârșire depozitarea neconformă a deșeurilor rezultate sau abandonarea acestora pe amplasament;
6. refacerea carosabilului și trotuarului, afectat de lucrări, din zona străzilor Alba Iulia și Alpinismului;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 3 (trei) pagini, semnate și ștampilate

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ing. Bogdan Gheorghe TRIF**



**ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII**

**Ing. Lucia POPOVICI**

**Întocmit, dr. Ruxandra HAȘEGAN**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>