



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Nr. 1438 din 17.03.2023

**Decizia etapei de încadrare**  
**Nr. 38 din 17.03.2023**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC DELGAZ GRID SA**, cu sediul în Bulevardul Pandurilor, nr.42, municipiul Tg. Mureș, județul Mureș, înregistrată la APM IAȘI cu nr. 977 din 30.01.2023 și a completărilor ulterioare (2416 din 22.02.2023), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

APM Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză tehnică din data de 23.02.2023 că proiectul: **“Modernizare și integrare SCADA Stația de transformare Galata-etapa 2, situată în municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai, FN, nr. cad.129719”**, propus a fi amplasat în Aleea Tudor Neculai, FN, municipiul Iași, județul Iași.

- ✓ *Nu se supune evaluării impactului asupra mediului;*
- ✓ *Nu se supune evaluării adecvate;*
- ✓ *Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.*

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a) „Orice modificări sau extinderi altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în anexa 2, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”

b) punctele de vedere exprimate în scris de membrii reprezentanți în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, cu privire la prezentul proiect, respectiv că acesta nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate;

c) justificarea în raport cu criteriile de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, din anexa nr. 3 a Legii 292/2018.

1. Caracteristicile proiectului:

**a. Mărimea proiectului:**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Lucrările se vor realiza in statia de transformare 110/20 kV Galata, localitatea Iasi, str. Aleea Tudor Nicolae, jud. Iasi, statie de transformare aflata in proprietatea privata a SC DELGAZ GRID SA, avand nr. cadastral 129719 și o suprafață de 15602 mp.

Proiectul presupune urmatoarele:

- Modernizarea echipamentelor electrice din perimetrul statiei (transformatoare, intreruptoare, separatoare, cabluri s.a.) si inlocuirea suportilor din beton cu suportii noi metalici;
- Se vor demonta/demola suportii si fundatiile echipamentelor existente, precum si fundatiile cutiilor de cleme existente;
- Se vor executa fundatii directe, izolate, din beton armat pentru montarea suportilor metalici zincati la cald, aferenti echipamentelor noi si inlocuite.

#### **Modernizare celule 110 kV:**

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- in celulele de 110 kV de transformator si linii se vor inlocui echipamentele primare uzate fizic si moral (intreruptor, separator de bare, separator de linie, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suportii metalici zincati cu profil HEA, ancorati in fundatii noi din beton armat;
- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;
- se vor inlocui conductoarele si izolatoarele barelor de 110 kV cu conductor nou de 450 mmp si izolatoare duble, in V, compozite.

**Transformatoarele de putere 110/20 kV** vor avea urmatoarele caracteristici:

- Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infașurari din Cu - 110/20 kV , 110/6 kV–25 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.
- Neutru de IT al transformatoarelor de putere se leagă rigid la pamant.

Se vor moderniza urmatoarele celule 20 kV:

- modernizarea unei celule MT (20 kV) pentru a racorda noua baterie de condensatoare;
- modernizarea celulelor de masura A si B (primar)
- modernizarea celulei de cupla longitudinala (primar)
- modernizarea celulelor de linie: PT 607, RATC-S5-II, PT 566, RATC-S5-I, PT 713, PT 599 (primar)
- montarea de transformatoare de curent si tensiune in celulele existente pentru protectii

Transformatoarele de masura de MT vor avea ca mediu de izolatie rasina.

Caracteristicile electrice ale aparatului primar al noi celule (curent nominal, curent de stabilitate termica, curent de stabilitate dinamica) vor fi conform ST DELGAZ GRID.

În general, dulapurile celulelor vor cuprinde urmatoarele compartimente:

- compartimentul barelor colectoare;
- compartimentul intreruptorului debrosabil;
- compartimentul de conectare a cablurilor de medie tensiune;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- compartimentul de joasa tensiune.

Celulele sunt amplasate pe doua randuri.

### **Circuite secundare**

- se demonteaza instalatiile de comanda, protectie si semnalizare, inclusiv aparatajul si clemele de sir existente;
- se monteaza aparatajul nou (terminal numeric, relee intermediare de iesire, cleme de sir, comutator de comanda, blocuri de incercare, intrerupatoare de protectie a circuitelor si se executa legaturile intre acestea;
- se inlocuiesc cablurile de alimentare a buclelor dintre panourile de servicii proprii si celulele din statia de 20 kV si cablurile aferente automatizarilor;
- Se vor monta cutii de cleme noi pentru instalatiile modernizate.
- Lucrări de integrare in SCADA a noilor terminale numerice la nivel local si nivel de Dispecer (montaj fibra optica);
- Servicii de inginerie pentru integrarea in SCADA a noilor terminale numerice la nivel local si la nivel de Dispecer.

### **Modernizare Transformatoare 110/20 kV**

- se vor demonta transformatoarele existente de 110/20 kV
- se vor efectua lucrari de reconditionare a platformei trafo si a caii de rulare;
- se va monta transformatoarele noi cu toate accesoriile necesare functionarii in conditii optime, rotile acestuia fiind prevazute sistem de protectie antiseismica adecvate regiunii geografice;
- se va moderniza sistemul de legare la pamant al bornei de nul a transformatorului (prin realizarea legaturii directe la pamant);
- se vor adapta/ inlocui conductoarele/ barele de 110/ 20 kV in vederea conectarii transformatorului la sistemul de bare de 110 kV si 20 kV existent in statii;
- se vor adapta/ modifica circuitele secundare existente (alimentare cu energie, comanda, semnalizari, protectii).

### **Lucrari de constructii:**

- Se vor reabilitarea si consolidarea elementelor de constructie (rigle, cadre)
- Se vor inlocui suportii echipamentelor primare pentru care se vor realiza fundatii noi
- Se vor reabilita caile de acces, canalele de cabluri ale circuitelor secundare, cuvele de retentie a uleiului aferente TRAFU, partea de constructie a salii de conexiuni MT si a camerei de comanda, precum si imprejmuirea statiei.
- Repararea caii de rulare;
- Modernizare parte de constructie cladiri, corp de comanda, corpuri conexiuni, iluminat exterior (lucrari de refacere integritate elemente de constructii; lucrari de hidroizolatii, termoizolatii, schimbare tamplarie, in vederea cresterii performantei energetice a cladirilor; tencuieli și zugrăveli).
- Montare panouri fotovoltaice pe acoperis statie.
- La cuva de retentie a TRAFU se vor executa urmatoarele lucrari: • colectare namoluri (uleiuri, pamant) din cuva de retentie (daca este cazul);
- curatare-spalare cuve pentru eliminarea uleiului ars impregant in beton (daca trebuie), buceardare si periere pereti;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- reparare bordura superioara a cuvei, chituiiri fisuri si tencuiri cu mortar;
- hidrofobizarea cuvei pentru impermeabilizare;
- inlocuire gratare metalice cu gratare metalice din fier zincat,
- reumplerea spatiului de sub transformator cu piatra concasata tinand cont de dimensiunile ochiurilor gratarelor metalice.

### **Instalatie de legare la pământ și paratrăsnete**

Pentru protectia personalului de exploatare și întreținere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electrică 110/20 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Protectia instalatiilor electrice din statia electrica 110/20 kV împotriva loviturilor directe de trasnet, va fi asigurata de instalatia de paratrasnete, alcatuita din tije în lungime de 8 m montate pe stalpi de beton independenti avand înaltimea de 11 m de la sol.

### *Instalatie de iluminat exterior*

Incinta statiei exterioare 110 kV va fi iluminata atat perimetral cat și local, pentru echipamentele principale.

In zona transformatoarelor de putere și a containerelor de medie tensiune s-a prevazut o instalatie de iluminat local concentrat, realizata cu proiectoare, montate pe stalpii cu paratrasnete.

Fiecare stalp de iluminat este prevazut cu cate o cutie de protectie în care se monteaza sigurante automate.

Containerele sunt prevazute spre exterior cu corpuri de iluminat în dreptul ușilor de acces în modul, care sunt alimentate din dulapurile de distributie existente în container.

### **Descrierea lucrarilor de demolare necesare**

Demontarea echipamentelor de 110 kV (intreruptoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune, transformatoare de putere), echipamentele care sunt in stare buna de functionare vor fi depozitate in spatiile special destinate ale SC DELGAZ GRID SA, si vor fi refolosite dupa caz.

Demolarea fundatiilor de beton al echipamentelor de 110 kV.

Refacerea cailor de acces auto / pietonal si a canalelor de cabluri din prefabricate de beton acolo unde e cazul.

Materialele care ar putea rezulta din demolari/demontari sunt:

- materiale ceramice, fier, cupru, aluminiu, otel, beton, materiale plastice, ambalaje de hartie si carton, deseuri textile.

Echipamentele care nu vor mai putea fi refolosite precum si materialele rezultate din demolari/demontari vor fi reciclate de firme atestate conform contractelor de reciclare existente pe care SC DELGAZ GRID le are in momentul de fata cu firmele prestatoare de servicii din acest domeniu.

**b. Cumularea cu alte proiecte:** Nu este cazul

**c. Utilizarea resurselor naturale:** nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**d. Producția de deșuri:**

DENUMIRE DESEU	COD DESEU	Proveniență	MODALITATI DE VALORIFICARE / ELIMINARE
Deșuri biodegradabile (material lemnos și resturi vegetale de la curățarea terenului)	20.02.01	De la curățarea terenului	Valorificare prin operatori autorizați
Pământ și pietre	17.05.04	Fundații stâlpi	Refolosire pentru taluzare stâlpi
Ambalaje de hârtie și carton	20.01.01	Materii prime	Valorificare prin agenți economici autorizați
Ambalaje de materiale plastice	20.01.39	Materii prime	Valorificare prin agenți economici autorizați
Deșuri textile	20.01.11	Materii prime; echipamente de protecție	Valorificare prin agenți economici autorizați
Deșuri de lemn din activitatea de construcție	17.02.04	Cofraje, alte surse – paleți, cutii	Valorificare prin agenți economici autorizați (returnare)
Fier, fonta, oțel	17.04.05	Armături, resturi de la diverse activități de construcție	Valorificare prin agenți economici autorizați
Cabluri fără substanțe periculoase	17.04.11	Deșuri de la instalațiile electrice	Valorificare prin agenți economici autorizați
Deșuri menajere sau asimilabile	20.03.01	De la lucrători	Eliminare prin operatori autorizați

*e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:* emisii poluate, inclusiv zgomotul și alte efecte negative: emisiile, zgomotul și vibrațiile sunt cele produse prin funcționarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuție și vor fi în limite admisibile.

*f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:* nu este cazul.

*g) Riscuri pentru sănătatea umană – nu este cazul*

**2. Amplasarea proiectului:**

2.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului: folosința actuală a terenului: teren construit și neconstruit-stație de transformare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2.2. Relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – Nu este cazul.

2.3. Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede, zone rivereane, guri ale râurilor – nu este cazul

b) zone costiere și mediul marin– nu este cazul

c) zonele montane și forestiere – *nu este cazul*

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional. nu este cazul;

e) zone clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate: nu este cazul

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– nu este cazul;

g) zonele cu o densitate mare a populației– nu este cazul;

h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -nu este cazul.

### **3. Caracteristicile impactului potențial**

#### ***Extinderea impactului estimat pe factori/ aspecte de mediu***

Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor.

***Mărimea și complexitatea impactului:*** Impact redus în timpul realizării lucrărilor prevăzute în proiect.

#### ***Durata, frecvența și reversibilitatea impactului:***

Impactul direct, previzibil, va fi redus, fără efecte indirecte, fiind perceptibil în perioada de execuție a proiectului.

*Impactul va fi reversibil* – efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului.

***Posibilitatea de reducere efectivă a impactului:*** prin aplicarea condițiilor prevăzute la punctul IV din prezentul act

***Natura transfrontalieră a impactului:*** nu este cazul;

***Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:*** nu este cazul

#### ***II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:***

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

***III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca nu este necesar evaluarea impactului asupra corpurilor de apă:*** - proiectul nu se supune prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

#### ***IV. Condițiile de realizare a proiectului***

Etapa organizării de șantier:

Realizarea organizării de șantier cu respectarea prevederilor privind :

Planificarea șantierului:

---

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- Dotarea cu utilaje care să nu conducă, în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot admis de normativele în vigoare;
- Asigurarea colectării selective a deșeurilor și evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. Mijloacele de transport ce vor prelua deșeurile în vederea evacuării vor fi adecvate, acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăștierei acestora;

Traficul în construcții:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare;
- Utilizarea de vehicule și utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul și în jurul șantierului;

Etapă realizării lucrărilor de construcție:

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuție vor fi respectate prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la protecția calitatii apelor, atmosferei, solului și la protecția așezărilor umane;
- Pe parcursul execuției lucrărilor, se vor adopta măsuri adecvate pentru circulația mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât să nu se producă alunecări sau surpări locale.

La finalizarea lucrărilor de construcții, se vor realiza lucrări de refacere a zonelor afectate de execuția proiectului, de aducere a terenului la starea inițială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcțiile ecologice naturale.

-Soluțiile tehnice și tipurile de lucrări prevăzute prin proiect vor respecta standardele și normativele în vigoare pentru asigurarea exigențelor privind calitatea construcțiilor pe toată durata de existență normată a acestora.

-Respectarea prevederilor cuprinse în actele de reglementare emise de instituțiile avizatoare;

-Asigurarea prin sisteme proprii de supraveghere a funcționării utilajelor în timpul realizării lucrărilor de construcții.

-Titularul investiției are obligația de a comunica la APM Iași toate incidentele care se produc în timpul execuției și care au impact asupra mediului, precum și măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului și a desfășurării activității în condiții de siguranță.

- Locația organizării de santier va fi în afara limitelor ariilor naturale protejate.

- Titularul investiției are obligația de a notifica APM Iași și GNM-CJ Iași cu privire la incidentele/ accidentele care se produc în timpul execuției lucrărilor care au impact asupra mediului, inclusiv măsurile întreprinse în vederea refacerii mediului și a desfășurării activității în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației.

*Măsurile prevăzute pentru minimizarea impactului potențial generat de realizarea proiectului vor avea în vedere protecția calității factorilor de mediu (apă, aer, sol), gospodărirea deșeurilor, prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și a mediului înconjurător:*

- ✓ Protecția calității apelor în perioada de execuție a lucrărilor:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În timpul execuției

- Surse: scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje (combustibili, ulei de motor, ulei hidraulic etc.)
- Măsuri: Sunt foarte puțin probabile scurgeri de carburant și ulei deoarece utilajele vor avea revizia tehnică la zi și vor fi verificate înainte de punere în exploatare.
- Se interzice deversarea de către constructor în apele de suprafață a uleiurilor, vopselelor, sau materialelor combustibile.

✓ Protecția calității aerului în perioada de execuție a lucrărilor

Adoptarea de măsuri specifice pentru diminuarea cantității de praf rezultate din activitățile de construire și transport deșeurilor:

- Folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii respectă prevederile standardelor și normativelor în vigoare.

- Reducerea vitezei de circulație a vehiculelor grele pentru transportul deșeurilor rezultate din construcții.

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale /deșeurii, pentru a nu răspândi materiale în afara arealului de lucru.

- Diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule.

- Realizarea lucrărilor de transport a deșeurilor în perioade fără curenți importanți de aer și aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex. stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport.

- Soluțiile și tipurile de lucrări vor respecta standardele și normativele în vigoare pentru asigurarea exigențelor privind calitatea lucrărilor efectuate.

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate.

✓ Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor în perioada de execuție a lucrărilor

- În fazele de execuție a lucrărilor revăzute în proiect se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotului și vibrațiilor produse prin:

➤ Utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic;

➤ Utilizarea de vehicule și echipamente mecanice prevăzute cu amortizoare de zgomot;

- Respectarea prevederilor standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

✓ Protecția calității solului în perioada de execuție a lucrărilor de construire:

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor și echipamentelor utilizate în activitățile de construcții.

- Alimentarea cu carburanți a utilajelor și schimbarea uleiului la utilaje se va realiza în stațiile de distribuție carburanți autorizate/ service-uri auto, existente în zonă.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- Colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor generate pe amplasament în zonele special amenajate în cadrul organizării de șantier. Impactul indirect susceptibil va fi redus- se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, numai în cazul producerii unor poluări accidentale.

✓ Gestionarea deșeurilor:

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2008/98/CE privind deșeurile, respectiv ale OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, există obligativitatea de a se atinge un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție.

Prevenirea riscului declanșării unor accidente sau avarii cu impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător:

- Pentru evitarea oricărui situații de risc și accidente în timpul perioadei de execuție se vor respecta toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere a utilajelor utilizate, inclusiv a normelor privind securitatea muncii pe șantier.

#### **Dispoziții finale:**

***Responsabilitatea aplicării măsurilor de prevenire/ minimizare a impactului potențial asupra mediului în etapa executării lucrărilor de construcție revine titularului proiectului și antreprenorului lucrărilor de construcții***

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

*Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvate.*

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Galea TEMNEANU**



**ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII**  
**ing. Irina Ana SIMIONESCU**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Irina Ana Simionescu", is written over the printed name.

**ÎNTOCMIT,**  
**ing. Veronica Violeta ANDRICI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Veronica Violeta Andrici", is written over the printed name.



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI**

Calea Chișnăului, nr.43, Iași, Cod 700179

E-mail: [office@apmis.anpm.ro](mailto:office@apmis.anpm.ro); Tel. 0232/215.497; Fax. 0232/214.357

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*