

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

DENUMIREA LUCRARII: Constructie hala metalica P+1E prestari servicii si imprejmuire

AMPLASAMENT: Str. Canalului, nr. FN, Oras Cernavoda, Jud.Constanta.

BENEFICIAR: S.C. MIK AUTO PARTS S.R.L.

Pe acest teren constructorul va executa lucrari de organizare provizorii, numai cele strict necesare santierului, impuse de executia lucrarilor de baza, cat si de necesitatile santierului.

Pentru lucrarile provizorii, respectiv organizarea de santier se vor estima tipuri de lucrari, avand in vedere ca prin natura interventiilor propuse nu sunt necesare lucrari de eliberare de amplasament.

Materialele de constructie cum ar fi, nisipul, se vor depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie, in zona marcata pe plansa D.T.O.E.. Materialele de constructie care necesita protectie contra interperiiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizoerii, care se va amplasa la inceput. In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

Constructii provizorii necesare:

- Magazie provizorie – tarc acoperit– 1 buc., cu rol de depozitare materiale in saci, adezivi, dispozitive de taiat, scule, etc..
- Punct P.S.I. si de protectie a muncii;
- Platforma depozitare material marunt;
- Platforma nisip.

Organizarea santierului se va realiza tinandu-se cont de plansa D.T.O.E.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Cheltuielile privind organizarea de santier au fost cuprinse in devizul general al investitiei.

In partea de sud a terenului se amplaseaza baraca de santier cu magazie, vestiar si grup sanitar, iar in partea de sud se vor depozita materialele de volum .

Terenul se va imprejmuii.

Accesul in incinta se va face printr-o porta pietonala.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra interperiiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput.

1. Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente:

Lucrarea se executa in regie proprie si de aceea aceasta faza apartine beneficiarului. Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele se vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare, iar betoanele si mortarele se prepara la fata locului, urmand fi puse in opera.

Lucrari de organizare de santier privind punerea in opera a otelului beton

In principal acestea constau in urmatoarele:

- Se realizeaza cai de acces pentru mijloacele de transport, in cazul nostru acestea sunt existente;
- Se amenajaza platforma pentru depozitarea barelor (fasonate si nefasonate), a carcaselor de ancorare (buloanelor), a plaselor sudate; barele, carcusele de ancorare si plasele sudate se asaza dupa tipuri si dimensiuni, pe suporti si se acopera cu plastic, astfel incat in timp sa fie evitat contactul acestora cu umezeala;